Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту здания
ТП-61 в п.Белый Яр.

1. **Место проведения работ:** п.Белый Яр, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** наружные размеры здания 6х10 метров.
3. **Объем работ:**
   - ремонт помещения РУ-6кВ (отделочные работы стен, потолка, пола);
   - ремонт помещения РУ-0,4кВ (монтаж металлического каркаса для основания под установку панелей ЩО-70; отделочные работы стен, потолка, пола);
   - ремонт помещений трансформаторных камер Т-1 и Т-2 (отделочные работы стен, потолка, пола);
   - устройство отмостки;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-02-03.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.