СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-03

(локальная смета)

на ***Капремонт здания ТП-61 (Школы п.Белый Яр), инв.№00000017***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость **357,378 тыс. руб.**

строительных работ **224,109 тыс. руб.**

монтажных работ **75,755 тыс. руб.**

Средства на оплату труда 69,374 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 304,26 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию **на 01.01.2000г с переводом в цены на 1 кв. 2016 г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-61 длина 10м, ширина 6м)												
1	**ФЕРр68-12-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных//отмостки *НР (1391 руб.): 109%*0.85 от ФОТ (1501 руб.)* *СП (720 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1501 руб.)*	100 м3 конструкций	0,072 *7,2/100*	2423,63	628,75	1794,88	227,48	175	45	130	16
2	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	14,4 *7,2*2*	19,29		19,29		278		278	
3	**ФЕР01-02-007-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта *НР (63 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (74 руб.)* *СП (25 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)*	100 м2 уплотненной площади основания	0,36 *3,6/0,1/100*	60,75		60,75	9,4	22		22	3
4	**ФЕР11-01-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *НР (3157 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (2879 руб.)* *СП (1468 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2879 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,6	123,38	29,46	27,24	3,02	444	106	98	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *83,44 = 278,50 - 0,1 х 155,94 - 0,09 х 155,94 - 1 х 108,40 - 0,11 х 518,57* *НР (3749 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (3419 руб.)* *СП (1744 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3419 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,6	83,44	33,05	50,01	5,53	300	119	180	20
6	**ФССЦ-408-0220** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м3	4,68 *3,6*1,3*	146,9				687			
7	**ФЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Устройство бетонной отмостки / Устройство подстилающих слоев: бетонных *38,45 = 650,45 - 1,02 х 600,00* *НР (2967 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (2706 руб.)* *СП (1380 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2706 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,6 *0,1*36*	38,45	30,67	0,24		138	110	1	
8	**ФССЦ-401-0008** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	3,672 *3,6*1,02*	700				2570			
9	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *434,69 = 6 084,69 - 1 х 5 650,00* *НР (1679 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1796 руб.)* *СП (794 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1796 руб.)*	1 т	0,64 *640/1000*	434,69	111,99	37,1	2,16	278	72	24	1
10	**ФССЦ-204-0004** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,64 *640/1000*	6508,75				4166			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9058	452	733	51
Накладные расходы									621			
Сметная прибыль									311			
Итого по разделу 1 Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-61 длина 10м, ширина 6м)									**9990**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9058	452	733	51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									65387	11119	6715	1256
Накладные расходы									13006			
Сметная прибыль									6131			
Итого по разделу 1 Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-61 длина 10м, ширина 6м)									**84524**			
Раздел 2. РУ-0,4 кВ												
11	**ФЕР09-06-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий//конструкции стоек из труб и швеллера под установку ячеек КСО-Онега *НР (8363 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10357 руб.)* *СП (5986 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (10357 руб.)*	1 т конструкций	0,4136 *(107,6+256+50)/1000*	1043,44	883,28	91,21	2,16	432	365	38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ФССЦ-103-0403** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	9 *1,5*6*	111,05				999			
13	**ФССЦ-101-1646** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5	т	0,256 *256/1000*	6423,2				1644			
14	**ФССЦ-101-2544** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая: 63х63 мм	т	0,05 *50/1000*	5636,21				282			
15	**ФССЦ-204-0057** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: пространственных	т	0,4136	1482,79				613			
16	**ФЕРм08-01-087-03** **Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** ***прим.***	Металлические конструкции//Снятие съемных металлических листов закрывающие кабельный канал (м/лист 750х1500х4мм-6шт, 780х1540х4-6шт, 650х1200х4-2шт) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (2175 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2559 руб.)* *СП (1331 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2559 руб.)*	1 т	0,48724 *(1,5*0,75*6+0,78*1,54*6+0,65*1, 2*2)*31,4/1000*	331,99	179,51	152,48	7,05	162	88	74	3
17	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции//Установка металлических листов ромбовочно рифленого закрывающие кабельный канал (м/лист 750х1500х4мм-6шт, 780х1540х4-6шт, 650х1200х4-2шт) *1 590,48 = 13 090,48 - 1 х 11 500,00* *НР (7778 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (9151 руб.)* *СП (4759 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9151 руб.)*	1 т	0,5198 *(0,75*1,5*6+0,78*1,54*6+0,65*1, 2*2)*33,5/1000*	1590,48	598,36	508,28	23,49	827	311	264	12
18	**ФССЦ-101-1111** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм	т	0,5198	6834,81				3553			
19	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759//Эмалью НЦ-132 черная *67,63 = 573,79 - 0,019 х 26 640,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (99 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (123 руб.)* *СП (59 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (123 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1551 *15,51/100*	72,83	26,29	8,86	0,13	11	4	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	2,9	29,75				86			
21	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Шпатлевка стен//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (184 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (197 руб.)* *СП (74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *5/100*	537,33	131,12	3,66	0,18	27	7		
22	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (598 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (640 руб.)* *СП (239 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (640 руб.)*	100 м2 покрытия	0,311 *31,1/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	23	23		
23	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004	11225,81				45			
24	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (3657 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (3911 руб.)* *СП (1463 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3911 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,311 *31,1/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	533	138	5	
25	**ФЕР15-04-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Шпатлевка потолка//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (138 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (148 руб.)* *СП (55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3/100*	596,44	180,46	4,75	0,18	18	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (483 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (517 руб.)* *СП (193 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (517 руб.)*	100 м2 покрытия	0,2046 *20,46/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	19	18		
27	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0027	11225,81				30			
28	**ФЕР15-04-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (3014 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (3223 руб.)* *СП (1205 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3223 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2046 *20,46/100*	1939,88	556	18,21	0,34	397	114	4	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9701	1073	386	16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-15, 19-28, 16-18))									9921	1235	444	18
Накладные расходы									1267			
Сметная прибыль									780			
Итого по разделу 2 РУ-0,4 кВ									**11968**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9701	1073	386	16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-15, 19-28, 16-18))									9921	1235	444	18
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									84230	30381	4067	443
Накладные расходы									26489			
Сметная прибыль									15363			
Итого по разделу 2 РУ-0,4 кВ									**126082**			
Раздел 3. РУ-6 кВ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *прим.*	Металлические конструкции//Снятие съемных металлических листов закрывающие кабельный канал (м/лист 870х950х4мм-6шт) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (690 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (812 руб.)* *СП (422 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (812 руб.)*	1 т	0,1557 *0,87*0,95*6*31,4/1000*	331,99	179,51	152,48	7,05	52	28	24	1
30	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции//Установка металлических листов ромбовочно рифленого закрывающие кабельный канал (м/лист 870х950х4мм-6шт) *НР (2488 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2927 руб.)* *СП (1522 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2927 руб.)*	1 т	0,1661 *0,87*0,95*6*33,5/1000*	13090,48	598,36	508,28	23,49	2174	99	84	4
31	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759//Эмалью НЦ-132 черная *67,63 = 573,79 - 0,019 х 26 640,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)* *СП (12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04959 *0,87*0,95*6/100*	72,83	26,29	8,86	0,13	4	1		
32	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	0,9	29,75				27			
33	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Шпатлевка стен//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (69 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (74 руб.)* *СП (28 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 *2/100*	537,33	131,12	3,66	0,18	11	3		
34	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (851 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (910 руб.)* *СП (340 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (910 руб.)*	100 м2 покрытия	0,4472 *44,72/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	33	32	1	
35	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0058	11225,81				65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (5244 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (5609 руб.)* *СП (2098 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5609 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4472 *44,72/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	767	198	8	
37	**ФЕР15-04-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Шпатлевка потолка//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (46 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (49 руб.)* *СП (18 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 *1/100*	596,44	180,46	4,75	0,18	6	2		
38	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (230 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (246 руб.)* *СП (92 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (246 руб.)*	100 м2 покрытия	0,1008 *10,08/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	9	9		
39	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0013	11225,81				15			
40	**ФЕР15-04-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1472 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1574 руб.)* *СП (589 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1008 *10,08/100*	1939,88	556	18,21	0,34	196	56	2	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3359	428	119	5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 33-40, 29-30))									3441	492	137	6
Накладные расходы									533			
Сметная прибыль									261			
Итого по разделу 3 РУ-6 кВ									**4235**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3359	428	119	5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 33-40, 29-30))									3441	492	137	6
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									30344	12104	1255	148
Накладные расходы									11134			
Сметная прибыль									5131			
Итого по разделу 3 РУ-6 кВ									**46609**			
Раздел 4. Трансформаторные камеры №1 и №2 (размеры каждой камеры 2,85х2,7м высота 3,7м)												
41	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Шпатлевка стен//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (207 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (221 руб.)* *СП (83 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 *6/100*	537,33	131,12	3,66	0,18	32	8		
42	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1380 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1476 руб.)* *СП (552 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1476 руб.)*	100 м2 покрытия	0,7114 *71,14/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	53	52	1	
43	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,0092	11225,81				103			
44	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (8326 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (8905 руб.)* *СП (3330 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8905 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7114 *71,14/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	1220	315	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ФЕР15-04-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Шпатлевка потолка//Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (138 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (148 руб.)* *СП (55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 *3/100*	596,44	180,46	4,75	0,18	18	5		
46	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (368 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (394 руб.)* *СП (147 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)*	100 м2 покрытия	0,1539 *15,39/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	14	14		
47	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,002	11225,81				22			
48	**ФЕР15-04-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (2277 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (2435 руб.)* *СП (911 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2435 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1539 *15,39/100*	1939,88	556	18,21	0,34	299	86	3	
49	**ФЕР13-03-003-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин»// полов эмалью TAKRIL *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (278 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (344 руб.)* *СП (164 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (344 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1539 *15,39/100*	2983,1	77,71	13,96	0,13	459	12	2	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2220	492	18	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 41-49))									2296	566	20	
Накладные расходы									620			
Сметная прибыль									266			
Итого по разделу 4 Трансформаторные камеры №1 и №2 (размеры каждой камеры 2,85х2,7м высота 3,7м)									**3182**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2220	492	18	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 41-49))									2296	566	20	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									24435	13923	183	
Накладные расходы									12974			
Сметная прибыль									5243			
Итого по разделу 4 Трансформаторные камеры №1 и №2 (размеры каждой камеры 2,85х2,7м высота 3,7м)									**42652**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									24338	2445	1256	72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									24716	2745	1334	75
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-15, 19-20, 31-32, 49, 21-28, 33-48, 16-18, 29-30)									378	299	78	3
Накладные расходы									3041			
Сметная прибыль									1618			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									21425			
Итого Монтажные работы									7950			
Итого									29375			
В том числе:												
Материалы									20637			
Машины и механизмы									1334			
ФОТ									2820			
Накладные расходы									3041			
Сметная прибыль									1618			
Непредвиденные затраты 1%									294			
Итого с непредвиденными									**29669**			
ВСЕГО по смете									**29669**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									24338	2445	1256	72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									24716	2745	1334	75
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 11-15, 19-20, 31-32, 49, 21-28, 33-48, 16-18, 29-30)									378	299	78	3
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ***(Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)***									204395	67527	12220	1847
Накладные расходы									63603			
Сметная прибыль									31866			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									224109			
Итого Монтажные работы									75755			
Итого									299864			
В том числе:												
Материалы									124648			
Машины и механизмы									12220			
ФОТ									69374			
Накладные расходы									63603			
Сметная прибыль									31866			
Непредвиденные затраты 1%									2999			
Итого с непредвиденными									**302863**			
НДС 18%									54515			
ВСЕГО по смете									**357378**			

Составил: инженер ПТО _____ Е. Н. Захарчук

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника ПТО _____

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком. ***Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 12.11.14 №703/пр. - 29 669 руб.***

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР по статьям затрат (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) "Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки (ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 302 863 руб.

Стоимость в текущих ценах 1кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 357 378 руб.

_____ ***(Проскурякова Н.К.) 30.03.2016г.***

Директор ООО "Югорский экспертный центр" _____ **(Ерохина Ю.Е.) 30.03.2016г.**