Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«ТП-6/0,4кВ № 7 с.п.Локосово».

1. **Место проведения работ:** сп.Локосово, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** двухтрансформаторная подстанция в сп.Локосово.
3. **Объем работ:**

3.1. Установка утепленной двери в РУ-0,4кВ.
3.2. Изготовление металлических лестниц для входа в РУ-0,4кВ, РУ-6кВ.
3.3. Внутренние отделочные работы помещения РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, камерах трансформаторов ТП-7.
3.4. Демонтаж ячеек ЩО-70 в РУ-0,4кВ.
3.5. Монтаж ячеек ЩО-2000 в РУ-0,4кВ.

Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом.

4. **Общие требования:**

4.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
4.2. При выполнении работ применять сертифицированные материалы и конструкции с предъявлением заказчику оригиналов сертификатов.
4.3. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

И.о.главного инженера В.С.Баранчук

Бенюх
74-83-29