Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-ФРЭС-50-16

(локальная смета)

на ***ТП-6/0,4 кВ №7 с.п.Локосово***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ **835,769 тыс. руб.**

строительных работ _____ **231,250 тыс. руб.**

монтажных работ _____ **433,703 тыс. руб.**

оборудования _____ **36,313 тыс. руб.**

Средства на оплату труда _____ 9,135 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 941,2 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г с переводом в цены на 2 кв. 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ру-0,4 кВ												
1	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *НР (164 руб.): 116%*0.85 от ФОТ (166 руб.)* *СП (93 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (166 руб.)*	100 м2	0,675 *(43,5+24)/100*	178	178			120	120		
2	**ФЕР15-02-019-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *НР (321 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (343 руб.)* *СП (151 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (343 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,435 *43,5/100*	2932,18	476,35	29,29	19,35	1275	207	13	8
3	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,033 *33/1000*	11225,81				370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФЕР15-02-019-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков// с учетом грунтовки *НР (229 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (245 руб.)* *СП (108 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (245 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24 *24/100*	3479,46	615,86	34,29	22,54	835	148	8	5
5	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,018 *18/1000*	11225,81				202			
6	**ФЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *970,34 = 991,81 - 0,005 х 4 294,00* *НР (88 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (94 руб.)* *СП (41 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (94 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,435 *43,5/100*	970,34	136,16	7,29	0,14	422	59	3	
7	**ФЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *1 066,59 = 1 090,21 - 0,0055 х 4 294,00* *НР (52 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (56 руб.)* *СП (25 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (56 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 *24/100*	1066,59	151,95	8,16	0,14	256	36	2	
8	**ФЕРр62-11-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% *НР (99 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (139 руб.)* *СП (56 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (139 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 *24/100*	1194,65	420,77	8,36	1,35	287	101	2	
9	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции //Демонтаж съемных металлических листов закрывающие кабельный канал 1960х360х4мм *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (5 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (6 руб.)* *СП (3 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6 руб.)*	1 т	0,0222 *1,96*0,36*31,4/1000*	331,99	179,51	152,48	7,05	7	4	3	
10	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции //Установка съемных металлических листов закрывающие кабельный канал 2000х400х4мм *1 590,48 = 13 090,48 - 1 х 11 500,00* *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	1 т	0,0268 *2*0,4*33,5/1000*	1590,48	598,36	508,28	23,49	43	16	14	1
11	**ФССЦ-101-1111** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,0268 *2*0,4*33,5/1000*	6834,81				183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 //НЦ-132 *67,63 = 573,79 - 0,019 х 26 640,00* *НР 95%*0.85 от ФОТ* *СП 70%*0.8 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008 *2*0,4/100*	67,63	22,86	7,09	0,1	1			
13	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	0,152	29,75				5			
14	**ФЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы //Демонтаж двери 1050х2350 мм -1шт *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (52 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (64 руб.)* *СП (44 руб.): 85%*0.8 от ФОТ (64 руб.)*	1 м2 проема	2,4675 *1,05*2,35*	30,02	16,67	13,35		74	41	33	
15	**ФЕР09-04-013-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих //1050х2350мм -1шт *НР (66 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (82 руб.)* *СП (56 руб.): 85%*0.8 от ФОТ (82 руб.)*	1 м2 проема	2,4675 *1,05*2,35*	91,99	21,13	10,2		227	52	25	
16	**ФССЦ-203-8123** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм //1050х2350мм	шт.	1	3104,96				3105			
17	**ФЕР20-02-003-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм *НР (38 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (33 руб.)* *СП (22 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (33 руб.)*	1 решетка	2	47,55	10,49	2,37		95	21	5	
	Демонтаж оборудования РУ-0,4 кВ											
18	**ФЕРм08-02-144-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 //Отключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (6 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	100 шт.	0,08 *8/100*	65,57	65,57			5	5		
19	**ФЕРм08-02-144-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 //Отключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (1 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	35,09	35,09			1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**ФЕРм08-02-144-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 //Отключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (1 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	30,02	30,02			1	1		
21	**ФЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 //Отключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (6 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	100 шт.	0,12 *(8+4)/100*	43,64	43,64			5	5		
22	**ФЕРм08-01-084-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя //Демонтаж старых панелей ЩО-70 2 секции (вводной- 346кг/шт, секционной -313кг/шт, отходящих линий- 200кг/шт) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (432 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (508 руб.)* *СП (264 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (508 руб.)*	1 шт.	6 *3+3*	108,87	58,3	50,57	3,08	653	350	303	18
23	**ФССЦпг-01-01-01-015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	1,605 *(346*2+313*1+200*3)/1000*	22,33		22,33		36		36	
24	**ФССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	1,605 *(346*2+313*1+200*3)/1000*	22,33		22,33		36		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ФССЦпг-03-02-01-173** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 173 км I класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	1,605 *(346*2+313*1+200*3)/1000*	121,43		121,43		195		195	
26	**ФЕРм08-01-079-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 21 //Демонтаж 2-х шинных мостов от трансформатора 4000х50х5мм (6шт) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (197 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (232 руб.)* *СП (121 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (232 руб.)*	1 шт.	2	107,38	81,97	25,41	1,67	215	164	51	3
27	**ФЕРм08-03-599-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг //Демонтаж *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (10 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (12 руб.)* *СП (6 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12 руб.)*	1 шт.	1	8,54	7,62	0,92	0,04	9	8	1	
28	**ФЕРр67-4-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: светильников с лампами накаливания *НР (5 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	100 шт.	0,09 *9/100*	50,24	49,3	0,94	0,41	5	5		
29	**ФЕРр67-4-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: выключателей, розеток *НР (5 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (6 руб.)* *СП (3 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6 руб.)*	100 шт.	0,09 *(5+4)/100*	45,55	45,55			4	4		
30	**ФЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж кабеля //кабель АПВ 4х2,5 *НР (59 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (78 руб.)* *СП (41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (78 руб.)*	100 м	0,75 *75/100*	75,5	75,19	0,31	0,14	57	57		
	Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ											
31	**ФССЦпг-01-01-02-015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	1,384 *346*4/1000*	22,33		22,33		31		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФЕРм08-01-084-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя //Монтаж ячеек ЩО-2000 (Вес 346 кг/шт) *НР (959 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1128 руб.)* *СП (587 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1128 руб.)*	1 шт.	4	384,17	194,32	168,58	10,26	1537	777	674	41
33	*Оборудование*	Ячейки ЩО-2000	шт	4								
34	**ФЕРм08-01-073-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 350 мм2 //Шинный мост Кабель КГ 1х95 *1 773,31 = 1 858,06 - 0,0009 х 55 960,01 - 0,00048 х 71 640,00* *НР (777 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (914 руб.)* *СП (475 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (914 руб.)*	100 м	0,51 *51/100*	1773,31	1125,54	510,14	173,5	904	574	260	88
35	**ФССЦ-501-0608** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	1000 м	0,05202 *51*1,02/1000*	78378,68				4077			
36	**ФЕРм08-03-494-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: медный сечением до 360 мм2 *1 373,38 = 10 216,73 - 0,0685 х 124 900,00 - 3 х 95,90* *НР (435 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (512 руб.)* *СП (266 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (512 руб.)*	100 шт.	0,36 *36/100*	1373,38	1031,68	154,75	1,22	494	371	56	
37	**ФССЦ-509-1581** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Наконечники кабельные: медные ТМ-95	100 шт.	0,36 *36/100*	1417				510			
38	**ФЕРм08-02-144-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 //Подключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 шт.	0,08 *8/100*	222,94	218,57			18	17		
39	**ФЕРм08-02-144-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 //Подключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *НР (6 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	119,32	116,98			5	5		
40	**ФЕРм08-02-144-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 //Подключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *НР (5 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (6 руб.)* *СП (3 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	102,05	100,05			4	4		
41	**ФЕРм08-02-144-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2//Подключение КЛ-0,4 кВ к автоматическим выключателям *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 шт.	0,12 *(8+4)/100*	148,36	145,45			18	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФЕРм08-03-572-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм //Шкаф распределительный со счетчиками эл.энергии *НР (28 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (33 руб.)* *СП (17 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (33 руб.)*	1 шт.	1	228,37	23,01	28,42	1,35	228	23	28	1
43	*Оборудование*	Шкаф учета на 10 счетчиков	шт	1								
44	**ФЕРм08-03-599-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *НР (30 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (35 руб.)* *СП (18 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (35 руб.)*	1 шт.	1	71,5	25,4	3,07	0,14	72	25	3	
45	*Оборудование*	Шкаф ЯВ-СН	шт	1								
	Монтаж системы освещения и отопления РУ-0,4 кВ											
46	**ФЕРм08-03-602-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Электроплита// ПЭТ-1,5 кВт с терорегулятором *НР (90 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (106 руб.)* *СП (55 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (106 руб.)*	1 шт.	4	21,88	18,95	2,55	0,14	88	76	10	1
47 О	**счет-фактура №22911 от 17.04.14г**	Электропанель (мощность 1000-2000Вт) //Обогреватель NOVO C4F-132XSCEA202 Цена=4250/3,68 (инд.на оборуд.4 кв.2014г)	шт	4	1154,89				4620			
48	**ФЕРм08-02-398-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 *НР (8 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9 руб.)*	100 м	0,75 *(52+23)/100*	24,38	9,68	2,22	0,14	18	7	2	
49	**ФССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05304 *52*1,02/1000*	3246,49				172			
50	**ФССЦ-501-8191** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,02346 *23*1,02/1000*	4883,86				115			
51	**ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (118 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (139 руб.)* *СП (72 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (139 руб.)*	100 м	0,65 *65/100*	237,65	154,92	31,2	0,14	154	101	20	
52	**ФССЦ-509-1843** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	100 м	0,65 *65/100*	2861				1860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	**ФЕРм08-03-593-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый //светодиодный СПО *НР (83 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (98 руб.)* *СП (51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (98 руб.)*	100 шт.	0,09 *9/100*	1561,89	774,55	271,51	14,58	141	70	24	1
54	**ФССЦ-509-6473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА //светодиодный СПО 2х36	шт.	9	772,2				6950			
55	**ФЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 шт.	0,05 *5/100*	463,04	342,84	13,78	0,41	23	17	1	
56	**ФССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	0,05 *5/100*	899				45			
57	**ФЕРм10-08-019-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Коробка ответвительная на стене *НР (29 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (40 руб.)* *СП (19 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (40 руб.)*	1 шт.	6	5,29	4,88			32	29		
58	**ФССЦ-503-0453** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Коробка универсальная марки УК-П //коробка распределительная ОУ 85х85мм	10 шт.	0,6 *6/10*	60,1				36			
59	**ФЕРм08-03-494-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: медный сечением до 360 мм2 *1 373,38 = 10 216,73 - 0,0685 х 124 900,00 - 3 х 95,90* *НР (218 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (256 руб.)* *СП (133 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (256 руб.)*	100 шт.	0,18 *(6+12)/100*	1373,38	1031,68	154,75	1,22	247	186	28	
60	**ФССЦ-509-1474** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим. Наконечники кабельные медные ТМ-16 // СИЗ-3	100 шт.	0,06 *6/100*	241				14			
61	**ФССЦ-509-1473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим.Наконечники кабельные медные ТМ-10 // СИЗ-2	100 шт.	0,12 *12/100*	208				25			
62	**ФЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР (15 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (18 руб.)* *СП (9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	433,08	313,47	13,78	0,41	17	13	1	
63	**ФССЦ-509-4585** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	10 шт.	0,4 *4/10*	64,4				26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Изготовление лестниц											
64	**ФЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *НР (62 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (77 руб.)* *СП (52 руб.): 85%*0.8 от ФОТ (77 руб.)*	1 т конструкций	0,1236 *(7,96*10+2*22)/1000*	1084,67	304,28	691,89	76,25	134	38	86	9
65	**ФССЦ-101-2545** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая: 75х75 мм	т	0,0796 *7,96*10/1000*	5531,93				440			
66	**ФССЦ-204-0024** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,044 *2*22/1000*	7956,21				350			
67	**ФССЦ-204-0057** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	т	0,1236 *(7,96*10+2*22)/1000*	1482,79				183			
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								32317	3755	1954	176
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								34558	5306	2644	252
	Накладные расходы								5621			
	Сметная прибыль								3574			
	Итого по разделу 1 Ру-0,4 кВ								**43753**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								32317	3755	1954	176
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								34558	5306	2644	252
	Накладные расходы								4778			
	Сметная прибыль								2860			
	Итого по разделу 1 Ру-0,4 кВ								**352959**			
	Раздел 2. РУ-6 кВ											
68	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *НР (284 руб.): 116%*0.85 от ФОТ (288 руб.)* *СП (161 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (288 руб.)*	100 м2	1,17 *(108+9)/100*	178	178			208	208		
69	**ФЕР15-02-019-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *НР (798 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (853 руб.)* *СП (375 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (853 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,08 *108/100*	2932,18	476,35	29,29	19,35	3167	514	32	21
70	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,081 *81/1000*	11225,81				909			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	**ФЕР15-02-019-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков// с учетом грунтовки *НР (84 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (90 руб.)* *СП (40 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (90 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09 *9/100*	3479,46	615,86	34,29	22,54	313	55	3	2
72	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,007 *7/1000*	11225,81				79			
73	**ФЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *970,34 = 991,81 - 0,005 x 4 294,00* *НР (217 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (232 руб.)* *СП (102 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (232 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08 *108/100*	970,34	136,16	7,29	0,14	1048	147	8	
74	**ФЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *1 066,59 = 1 090,21 - 0,0055 x 4 294,00* *НР (22 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (10 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9/100*	1066,59	151,95	8,16	0,14	96	14	1	
75	**ФЕРр62-11-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% *НР (38 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (53 руб.)* *СП (21 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (53 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 *9/100*	1194,65	420,77	8,36	1,35	108	38	1	
76	**ФЕР20-02-003-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм *НР (38 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (33 руб.)* *СП (22 руб.): 83%*0.8 от ФОТ (33 руб.)*	1 решетка	2	47,55	10,49	2,37		95	21	5	
	Демонтажные работы											
77	**ФЕРр67-4-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: светильников с лампами накаливания *НР (5 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (7 руб.)* *СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.)*	100 шт.	0,09 *9/100*	50,24	49,3	0,94	0,41	5	5		
78	**ФЕРр67-4-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: выключателей, розеток *НР (5 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (6 руб.)* *СП (3 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6 руб.)*	100 шт.	0,09 *(5+4)/100*	45,55	45,55			4	4		
79	**ФЕРр67-3-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж кабеля //АПВ 4х2,5 *НР (59 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (78 руб.)* *СП (41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (78 руб.)*	100 м	0,75 *75/100*	75,5	75,19	0,31	0,14	57	57		
	Монтаж системы освещения и отопления РУ-10кВ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	**ФЕРм08-03-602-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Электроплита// ПЭТ-1,5 кВт с терорегулятором *НР (90 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (106 руб.)* *СП (55 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (106 руб.)*	1 шт.	4	21,88	18,95	2,55	0,14	88	76	10	1
81 О	**счет-фактура №22911 от 17.04.14г**	Электропанель (мощность 1000-2000Вт) //Обогреватель NOVO C4F-132XSCEA202 Цена=4250/3,68 (инд.на оборуд.4 кв.2014г)	шт	4	1154,89				4620			
82	**ФЕРм08-02-398-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 *НР (8 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9 руб.)*	100 м	0,75 *(52+23)/100*	24,38	9,68	2,22	0,14	18	7	2	
83	**ФССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05304 *52*1,02/1000*	3246,49				172			
84	**ФССЦ-501-8191** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,02346 *23*1,02/1000*	4883,86				115			
85	**ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (118 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (139 руб.)* *СП (72 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (139 руб.)*	100 м	0,65 *65/100*	237,65	154,92	31,2	0,14	154	101	20	
86	**ФССЦ-509-1843** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	100 м	0,65 *65/100*	2861				1860			
87	**ФЕРм08-03-593-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый //светодиодный СПО *НР (83 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (98 руб.)* *СП (51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (98 руб.)*	100 шт.	0,09 *9/100*	1561,89	774,55	271,51	14,58	141	70	24	1
88	**ФССЦ-509-6473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА //светодиодный СПО 2х36	шт.	9	772,2				6950			
89	**ФЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 шт.	0,05 *5/100*	463,04	342,84	13,78	0,41	23	17	1	
90	**ФССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	0,05 *5/100*	899				45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	**ФЕРм10-08-019-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Коробка ответвительная на стене *НР (29 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (40 руб.)* *СП (19 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (40 руб.)*	1 шт.	6	5,29	4,88			32	29		
92	**ФССЦ-503-0453** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Коробка универсальная марки УК-П //коробка распределительная ОУ 85х85мм	10 шт.	0,6 *6/10*	60,1				36			
93	**ФЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР (15 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (18 руб.)* *СП (9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	433,08	313,47	13,78	0,41	17	13	1	
94	**ФССЦ-509-4585** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	10 шт.	0,4 *4/10*	64,4				26			
95	**ФЕРм08-03-494-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: алюминиевый сечением до 640 мм2 *НР (170 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (200 руб.)* *СП (104 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (200 руб.)*	100 шт.	0,18 *(6+12)/100*	1836,11	805,5	97,09	0,54	330	145	17	
96	**ФССЦ-509-1474** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим. Наконечники кабельные медные ТМ-16 // СИЗ-3	100 шт.	0,06 *6/100*	241				14			
97	**ФССЦ-509-1473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим.Наконечники кабельные медные ТМ-10 // СИЗ-2	100 шт.	0,12 *12/100*	208				25			
	Изготовление лестниц											
98	**ФЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *НР (62 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (77 руб.)* *СП (52 руб.): 85%*0.8 от ФОТ (77 руб.)*	1 т конструкций	0,1236 *(7,96*10+2*22)/1000*	1084,67	304,28	691,89	76,25	134	38	86	9
99	**ФССЦ-101-2545** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая: 75х75 мм	т	0,0796 *7,96*10/1000*	5531,93				440			
100	**ФССЦ-204-0024** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,044 *2*22/1000*	7956,21				350			
101	**ФССЦ-204-0057** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	т	0,1236 *(7,96*10+2*22)/1000*	1482,79				183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21862	1559	211	34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									22746	2316	338	58
Накладные расходы									2523			
Сметная прибыль									1449			
Итого по разделу 2 РУ-6 кВ									**26718**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21862	1559	211	34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									22746	2316	338	58
Накладные расходы									2145			
Сметная прибыль									1158			
Итого по разделу 2 РУ-6 кВ									**209089**			
		Раздел 3. Трансформаторная камера Т-1, Т-2										
102	**ФЕР46-02-009-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных *НР (103 руб.): 116%*0.85 от ФОТ (104 руб.)* *СП (58 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (104 руб.)*	100 м2	0,42 *(24+18)/100*	178	178			75	75		
103	**ФЕР15-02-019-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *НР (179 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (191 руб.)* *СП (84 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (191 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24 *24/100*	2932,18	476,35	29,29	19,35	704	114	7	5
104	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,018 *18/1000*	11225,81				202			
105	**ФЕР15-02-019-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков *НР (172 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (184 руб.)* *СП (81 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (184 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18 *18/100*	3479,46	615,86	34,29	22,54	626	111	6	4
106	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,014 *14/1000*	11225,81				157			
107	**ФЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *970,34 = 991,81 - 0,005 x 4 294,00* *НР (50 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (53 руб.)* *СП (23 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (53 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 *24/100*	970,34	136,16	7,29	0,14	233	33	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	**ФЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *1 066,59 = 1 090,21 - 0,0055 х 4 294,00* *НР (40 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (43 руб.)* *СП (19 руб.): 55%*0.8 от ФОТ (43 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 *18/100*	1066,59	151,95	8,16	0,14	192	27	1	
109	**ФЕРр62-11-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35% *НР (75 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (105 руб.)* *СП (42 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (105 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18 *18/100*	1194,65	420,77	8,36	1,35	215	76	2	
	Монтаж системы освещения и отопления РУ-10кВ											
110	**ФЕРм08-02-398-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 *НР (8 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9 руб.)*	100 м	0,75 *(52+23)/100*	24,38	9,68	2,22	0,14	18	7	2	
111	**ФССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05304 *52*1,02/1000*	3246,49				172			
112	**ФССЦ-501-8191** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,02346 *23*1,02/1000*	4883,86				115			
113	**ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (118 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (139 руб.)* *СП (72 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (139 руб.)*	100 м	0,65 *65/100*	237,65	154,92	31,2	0,14	154	101	20	
114	**ФССЦ-509-1843** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	100 м	0,65 *65/100*	2861				1860			
115	**ФЕРм08-03-593-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый //светодиодный СПО *НР (83 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (98 руб.)* *СП (51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (98 руб.)*	100 шт.	0,09 *9/100*	1561,89	774,55	271,51	14,58	141	70	24	1
116	**ФССЦ-509-6473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим.Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА //светодиодный СПО 2х36	шт.	9	772,2				6950			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	**ФЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *НР (20 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (23 руб.)* *СП (12 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (23 руб.)*	100 шт.	0,05 *5/100*	463,04	342,84	13,78	0,41	23	17	1	
118	**ФССЦ-503-0471** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	0,05 *5/100*	899				45			
119	**ФЕРм10-08-019-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Коробка ответвительная на стене *НР (29 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (40 руб.)* *СП (19 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (40 руб.)*	1 шт.	6	5,29	4,88			32	29		
120	**ФССЦ-503-0453** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Коробка универсальная марки УК-П //коробка распределительная ОУ 85х85мм	10 шт.	0,6 *6/10*	60,1				36			
121	**ФЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР (15 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (18 руб.)* *СП (9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (18 руб.)*	100 шт.	0,04 *4/100*	433,08	313,47	13,78	0,41	17	13	1	
122	**ФССЦ-509-4585** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	10 шт.	0,4 *4/10*	64,4				26			
123	**ФЕРм08-03-494-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник: алюминиевый сечением до 640 мм2 *НР (170 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (200 руб.)* *СП (104 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (200 руб.)*	100 шт.	0,18 *(6+12)/100*	1836,11	805,5	97,09	0,54	330	145	17	
124	**ФССЦ-509-1474** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим. Наконечники кабельные медные ТМ-16 // СИЗ-3	100 шт.	0,06 *6/100*	241				14			
125	**ФССЦ-509-1473** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прим.Наконечники кабельные медные ТМ-10 // СИЗ-2	100 шт.	0,12 *12/100*	208				25			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	12362	818	83	10
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	12770	1189	120	17
Накладные расходы	1247			
Сметная прибыль	725			
Итого по разделу 3 Трансформаторная камера Т-1, Т-2	**14742**			

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									12362	818	83	10
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									12770	1189	120	17
Накладные расходы									1061			
Сметная прибыль									579			
Итого по разделу 3 Трансформаторная камера Т-1, Т-2									**128393**			
Раздел 4. Прочие работы												
Доставка материалов на расстояние свыше 30км, учтенных расценками (173км-30км=143км)												
126	**ФССЦпг-03-02-01-143** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 143 км I класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	0,73 *0,033+0,018+0,0268+0,103+0,094*0,052*3+0,141*0,023*3+0,051*1,4+0,1236*2+0,013+0,007+0,007+0,081+0,007+0,032+0,003+0,003+0,018+0,014+0,007+0,005+0,005*	103,12		103,12		75		75	
127	**тариф переправы "Сахарный Яр"**	Стоимость провоза груза через переправу "Сахарный Яр" Цена=193/1,18/8,91	т	0,73	18,36				13			
Вывоз мусора												
128	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	8,29 *0,02216+0,103+0,064*0,075*2+(43,5+24+108+9+24+18)*0,02*1,8*	42,98		42,98		356		356	
129	**ФССЦпг-03-21-01-173** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 173 км I класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	8,29 *0,02216+0,103+0,064*0,075*2+(43,5+24+108+9+24+18)*0,02*1,8*	75,58		75,58		627		627	
130	**тариф переправы "Сахарный Яр"**	Стоимость провоза мусора через переправу "Сахарный Яр" до полигона ТБО Цена=193/1,18/8,91	т	8,29	18,36				152			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1223		1058	
Итого по разделу 4 Прочие работы									**1223**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1223		1058	
Итого по разделу 4 Прочие работы									**10897**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									67764	6132	3306	220
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									71295	8810	4159	325
Накладные расходы									9385			
Сметная прибыль									5748			
Итоги по смете:												
Итого									86428			
Непредвиденные затраты 1%									864			
Итого с непредвиденными									**87292**			
ВСЕГО по смете									**87292**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									67764	6132	3306	220
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									71295	8810	4159	325
В том числе, справочно:									1616	1226	390	44
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									1455	1104	351	40
МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									460	347	112	22
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									7978			
Накладные расходы									4597			
Сметная прибыль												
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам									25954			
Итого									231250			
Всего с учетом "Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (Общеотраслевое строительство) СМР=8,91"									48676			
Итоги по Монтажным работам									433703			
Итого									9240			
Всего с учетом "Письмо Минстроя от 03.06.2016г № 17269-ХМ/09 Приложение 5 СМР=3,93"									36313			
Итоги по Оборудованию									701266			
Итого									7013			
Непредвиденные затраты 1%									**708279**			
Итого с непредвиденными									127490			
НДС 18%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									**835769**			

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=8,91)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС
В поз. 33,43,45 сметного расчета указана только количественная характеристика (согласно письму Заказчика)

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 87 292 руб.

Стоимость в текущих ценах на 2 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 708 279
Стоимость в текущих ценах 2 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 835 769 руб.



(Проскурякова Н.К.) 20.06.2016г.