Техническое задание
на выполнение работ по объекту
«Капитальный ремонт кровли КТП-62 г.Лянтор»

1.**Место проведения работ**: г.Лянтор, ул. Набережная, Сургутский район, ХМАО-Югра.

2.Техническая характеристика:
2.1.Производственное здание, одноэтажное, трансформаторной подстанции КТП-2*630/10/0,4кВ;
2.2.Год постройки 1996г.;
2.3.Общая площадь – 47,9кв.м, высота – 4,5м;
2.4.Кровля односкатная, рулонная, совмещенная.

3.Объем работ:
3.1.Демонтаж существующей односкатной кровли с парапетом.
3.2.Монтаж двускатной металлической крыши из кровельного профнастила односторонней покраски.
3.3.Устройство заземления кровли.
3.4.Вывоз строительного мусора.

4.Общие требования:
4.1.Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
4.3.При выполнении работ применять сертифицированные материалы и конструкции с предъявлением заказчику оригиналов сертификатов.
4.4.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность здания и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 748-329
П.А. Жамков