Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2013 г.

МУП "СРЭС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-6кВ ф.5 от ПС"Песчаная", отпайка на ТП "КОС" в пролете опор 82/8-82/17, 85/1-85/4, 85/7-85/18 д.Лямина

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 46,751 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 20,405 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2392,01 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. С изм. от 12.11.14г. №703/пр)

в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли																
1	**ФЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли//Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.Рубка сучьев.Укладка деловой древесины в штабель.Укладка дров кустарника и веток в кучи.Переноска материалов до 10 м. *НР (17040 руб.): 84% от ФОТ* *СП (9129 руб.): 45% от ФОТ*	100 м2	262,5 *(1250*21) / 100*	77,28	77,28			20286	20286			9,06	2378,25		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20286	20286				2378,25		
Накладные расходы									17040							
Сметная прибыль									9129							
Итого по разделу 1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли									**46455**					**2378,25**		
Раздел 2. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР01-02-099-07**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (16 руб.): 84% от ФОТ* *СП (9 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,32 *32 / 100*	70,42	59,22	11,2		23	19	4		6,3	2,02		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									23	19	4			2,02		
Накладные расходы									16							
Сметная прибыль									9							
Итого по разделу 2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см									**48**					**2,02**		
Раздел 3. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см																
3	**ФЕР01-02-099-08**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (4 руб.): 84% от ФОТ* *СП (2 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,07 *7 / 100*	87,79	74,45	13,34		6	5	1		7,92	0,55		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6	5	1			0,55		
Накладные расходы									4							
Сметная прибыль									2							
Итого по разделу 3 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см									**12**					**0,55**		
Раздел 4. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см																
4	**ФЕР01-02-099-09**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (2 руб.): 84% от ФОТ* *СП (1 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,02 *2 / 100*	114,28	96,82	17,46		2	2			10,3	0,21		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2	2				0,21		
Накладные расходы									2							
Сметная прибыль									1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см									**5**					**0,21**		
Раздел 5. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см																
5	**ФЕР01-02-099-10**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (6 руб.): 84% от ФОТ* *СП (3 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,06 *6 / 100*	136,49	115,62	20,87		8	7	1		12,3	0,74		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8	7	1			0,74		
Накладные расходы									6							
Сметная прибыль									3							
Итого по разделу 5 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см									**17**					**0,74**		
Раздел 6. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см																
6	**ФЕР01-02-101-09**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (35 руб.): 84% от ФОТ* *СП (19 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,32 *32 / 100*	158,19	131,57	26,62		51	42	9		15,7	5,02		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									51	42	9			5,02		
Накладные расходы									35							
Сметная прибыль									19							
Итого по разделу 6 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см									**105**					**5,02**		
Раздел 7. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФЕР01-02-101-10**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (13 руб.): 84% от ФОТ* *СП (7 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,07 *7 / 100*	255,96	212,85	43,11		18	15	3		25,4	1,78		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									18	15	3			1,78		
Накладные расходы									13							
Сметная прибыль									7							
Итого по разделу 7 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см									38					1,78		
Раздел 8. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см																
8	**ФЕР01-02-101-11**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (5 руб.): 84% от ФОТ* *СП (3 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,02 *2 / 100*	345,61	287,43	58,18		7	6	1		34,3	0,69		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7	6	1			0,69		
Накладные расходы									5							
Сметная прибыль									3							
Итого по разделу 8 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см									15					0,69		
Раздел 9. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФЕР01-02-101-12**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (19 руб.): 84% от ФОТ* *СП (10 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,06 *6 / 100*	462,52	384,64	77,88		28	23	5		45,9	2,75		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28	23	5			2,75		
Накладные расходы									19							
Сметная прибыль									10							
Итого по разделу 9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см									**57**					**2,75**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									20429	20405	24			2392,01		
Накладные расходы									17140							
Сметная прибыль									9182							
ВСЕГО по смете									**46751**					**2392,01**		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.)= 46 751,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексу 8,63
(прил. №1 к приказу №85 РСТ ХМАО-Югры от 09.07.2015г) .

Стоимость в текущих ценах 3 кв.2015г. для целей планирования без учета НДС 403 461 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС ***476 084,13*** руб.

11.09.2015г



/Можарова Е.В. /