Техническое задание
на расчистку охранной зоны ВЛ-6кВ по объекту
«ВЛ-6кВ ф.№5 от ПС-«Песчаная» с отпайкой на ТП-«КОС»
в пролете опор №82/8-82/17, 85/1-85/4, 85/7-85/18»

1.Место проведения работ: д.Лямина, Сургутский район, ХМАО-Югра.

2.Техническая характеристика: общая протяженность ВЛ-6кВ ф.№5 10,62км, с шириной охранной зоны (просеки) до 23м.

3.Объем работ:
3.1.Срезка кустарников и лесной поросли в охранной зоне ВЛ на площади 26250м²;
3.2.Порубка и валка деревьев до 16см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 32шт.;
3.3.Порубка и валка деревьев до 20см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 7 шт.;
3.4.Порубка и валка деревьев до 24см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 2 шт.;
3.5.Порубка и валка деревьев до 28см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 6шт.

4.Общие требования:
4.1.Работы выполнять в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, нормативной технической документации.
4.3.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.4.Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.
4.5.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 748-329
П.А. Жамков