Техническое задание
на монтаж блок-бокса по объекту:
«РП-6кВ №1 в п.Угут»

1. **Место проведения работ:** п.Угут, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** размеры блок-бокса ДхШхВ 12х2,44х2,75 метра.
3. **Объем работ:**
   монтаж на свайном основании блок-бокса полной заводской готовности, монтаж внешнего контура заземления РП-6кВ №1 в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом №01-БРЭС-16.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.