Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №01-БРЭС-16
(локальная смета)

на **монтаж блок-бокса РП-6кВ №1, с.п. Угут**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Лок.см. №01-БРЭС-16
Сметная стоимость 13,306 тыс. руб.
строительных работ 0,229 тыс. руб.
монтажных работ 12,321 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,823 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 262,54 чел.час
Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001) ред. 2014 г.с изм.1, 2 в тек-х,(прогноз.) ценах по сост-ю на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж РП																
1	**ФЕРм37-01-013-12**	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 18 т *НР (2227 руб.): 84% от ФОТ (2651 руб.)* *СП (1591 руб.): 60% от ФОТ (2651 руб.)*	1 шт.	1	7270,14	2328,04	3452,33	322,51	7270	2328	3452	323	242	242	22,68	22,68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7270	2328	3452	323		242		22,68
Накладные расходы									2227							
Сметная прибыль									1591							
Итого по разделу 1 Монтаж РП									**11088**					**242**		**22,68**
Раздел 2. Заземление																
2	**ФЕР01-02-057-01**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 *НР (49 руб.): 84% от ФОТ (58 руб.)* *СП (26 руб.): 45% от ФОТ (58 руб.)*	100 м3 грунта	0,063 *(0,7*0,3*30) / 100*	920,4	920,4			58	58			118	7,43		
3	**ФЕРм08-02-471-04**	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм *НР (48 руб.): 100% от ФОТ (48 руб.)* *СП (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.)*	10 шт.	0,6	155,02	77,93	51,63	1,89	93	47	31	1	8,29	4,97	0,14	0,08
4	**ФССЦ-101-2230**	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	1,68 *(5*6*5,6) / 100*	497,91				836							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ФЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (35 руб.): 84% от ФОТ (42 руб.)* *СП (19 руб.): 45% от ФОТ (42 руб.)*	100 м3 грунта	0,063 *(0,7*0,3*30) / 100*	663,75	663,75			42	42			88,5	5,58		
6	**ФЕРм08-02-472-02**	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 *НР (8 руб.): 100% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	100 м	0,05	271,78	156,04	74,15	2,97	14	8	4		16,6	0,83	0,22	0,01
7	**ФССЦ-101-4686**	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0098 *1,96*5/1000*	6726,18				66							
8	**ФЕРм08-02-407-14**	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм *НР (16 руб.): 100% от ФОТ (16 руб.)* *СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)*	100 м	0,03	1149,47	542,94	301,46	15,66	34	16	9		57,76	1,73	1,16	0,03
9	**ФССЦ-103-0137**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3,09 *3*1,03*	23,05				71							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1214	171	44	1		20,54		0,12
Накладные расходы									156							
Сметная прибыль									92							
Итого по разделу 2 Заземление									**1462**					**20,54**		**0,12**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									8484	2499	3496	324		262,54		22,8
Накладные расходы									2383							
Сметная прибыль									1683							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									229					13,01		
Итого Монтажные работы									12321					249,53		22,8
Производство работ в зимнее время 4,3%*1,1*1,05=4,97%									624							
Итого									**13174**							
Непредвиденные затраты 1%									132							
ВСЕГО по смете									**13306**					**262,54**		**22,8**

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексам, принятым для объектов строительства: "Общеотраслевое строительство" "И"з/пл=24,6; "И"эмм=9,16; "И"мат=6,04 (прил. №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от "24" декабря 2015 г.) с учетом положений письма Минрегиона России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в редакции 2014г. Изм.1, 2) **13 306** ***руб***

Стоимость в текущих ценах для целей планирования без учета НДС ***202 995*** ***руб.***

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС ***239 534,10*** ***руб.***

Составил ***Вишневская Н.С.*** ***17.02.2016 г.***

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Сургут
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
«Инжиниринговый центр «Сургутстройцена»
с ограниченной ответственностью