Техническое задание
на расчистку охранной зоны участка ВЛ-35кВ
ф.2/4 с.п. Локосово.

1.Место проведения работ: с.п.Локосово, Сургутский район, ХМАО-Югра.

2.Техническая характеристика: участки ВЛ-35кВ ф.2/4 с оп.7 по оп.9; с оп.13 по оп.16; с оп.20 по оп.23; с оп.24 до ПС-35/6кВ "Кирпичный завод" с шириной охранной зоны (просеки) 35м.

3.Объем работ:
3.1.Срезка кустарников и мелколестья в охранной зоне ВЛ на площади 198000м²;
3.2.Валка деревьев до 16см диаметром ствола, разделка древесины – 752 шт.;
3.3.Валка деревьев до 24см диаметром ствола, разделка древесины – 554 шт.;
3.4.Валка деревьев до 28см диаметром ствола, разделка древесины – 224 шт.;
3.5.Погрузка и перевозка порубочных остатков.

4.Общие требования:
4.1.Работы выполнять в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом № 02-01-ФРЭС-65-16.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, нормативной технической документации.
4.3.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.4.Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.
4.5.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 746830
Фролова Г.В.