Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-ФРЭС-65-16

(локальная смета)

на ***Вырубка просеки в охранной зоне ВЛ-35кВ (ф.2/4 с оп.7- по 9, с оп.13 по 16, с оп.20 по 23, с оп.24 до ПС-35/6кВ "Кирпичный завод") п.Локосово***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1748,120 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 68,971 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8076,55 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены **3 кв. 2016 г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка просеки												
1	**ФЕР01-02-119-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли *НР (52611 руб.): 84% от ФОТ (62632 руб.)* *СП (28184 руб.): 45% от ФОТ (62632 руб.)*	100 м2	1980 *(36*5500) / 100*	26,36	26,36			52193	52193		
2	**ФЕР01-02-099-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см *НР (449 руб.): 84% от ФОТ (535 руб.)* *СП (241 руб.): 45% от ФОТ (535 руб.)*	100 деревьев	7,52 *752 / 100*	70,42	59,22	11,2		530	446	84	
3	**ФЕР01-02-099-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см *НР (540 руб.): 84% от ФОТ (643 руб.)* *СП (289 руб.): 45% от ФОТ (643 руб.)*	100 деревьев	5,54 *554 / 100*	114,28	96,82	17,46		633	536	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФЕР01-02-099-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см *НР (261 руб.): 84% от ФОТ (311 руб.)* *СП (140 руб.): 45% от ФОТ (311 руб.)*	100 деревьев	2,24 *224 / 100*	136,49	115,62	20,87		306	259	47	
5	**ФЕР01-02-099-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см *НР (143 руб.): 84% от ФОТ (170 руб.)* *СП (77 руб.): 45% от ФОТ (170 руб.)*	100 деревьев	0,92 *92 / 100*	182	154,16	27,84		167	142	25	
6	**ФЕР01-02-101-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см *НР (998 руб.): 84% от ФОТ (1188 руб.)* *СП (535 руб.): 45% от ФОТ (1188 руб.)*	100 деревьев	7,52 *752 / 100*	158,19	131,57	26,62		1190	990	200	
7	**ФЕР01-02-101-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см *НР (1606 руб.): 84% от ФОТ (1912 руб.)* *СП (860 руб.): 45% от ФОТ (1912 руб.)*	100 деревьев	5,54 *554 / 100*	345,61	287,43	58,18		1915	1593	322	
8	**ФЕР01-02-101-12** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см *НР (869 руб.): 84% от ФОТ (1034 руб.)* *СП (465 руб.): 45% от ФОТ (1034 руб.)*	100 деревьев	2,24 *224 / 100*	462,52	384,64	77,88		1036	862	174	
9	**ФЕР01-02-101-13** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см *НР (459 руб.): 84% от ФОТ (546 руб.)* *СП (246 руб.): 45% от ФОТ (546 руб.)*	100 деревьев	0,92 *92 / 100*	594,54	494,42	100,12		547	455	92	
10	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	55,44 *4*19,8*0,7*	42,98		42,98		2383		2383	
11	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза //порубочных остатков (мелколесье) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	55,44 *4*19,8*0,7*	19,29		19,29		1069		1069	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									61969	57476	4493	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11))									74363	68971	5392	
Накладные расходы									57936			
Сметная прибыль									31037			
Итого по разделу 1 Расчистка просеки									**163336**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									61969	57476	4493	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									74363	68971	5392	
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-11)									12394	11495	899	
Накладные расходы									57936			
Сметная прибыль									31037			
Итоги по смете:												
Итого									163336			
В том числе:												
Машины и механизмы									5392			
ФОТ									68971			
Накладные расходы									57936			
Сметная прибыль									31037			
Приказ РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г № 71 Приложение 1 163 336 * 9,07									**1481458**			
НДС 18%									266662			
ВСЕГО по смете									**1748120**			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 163 336руб.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №71 РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,07)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 3 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 1 481 458 руб.
Стоимость в текущих ценах 3 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 1 748 120 руб.

(Проскурякова Н.К.) 06.07.2016г.