Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01-БРЭС-51-16
(локальная смета)

на Ремонт здания по ул. Советская д. 4 с.п.Угут
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
(локальная смета)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 4856,379 тыс. руб.
Средства на оплату труда 44,449 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4871,33 чел.час
Составлена в базовых ценах по состоянию на 01.01.2000 г. (ред.2014 г. изм.1,2) с пересчетом в текущие цены 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Кровля														
1	**ФЕР46-04-008-04**	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (с учетом уборки строительного мусора) *НР (252 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (241 руб.)* *СП (143 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (241 руб.)*	100 м2 покрытия	*1,937* *193,7 / 100*	154,66	124,02	30,64		300	241	59		15,9	30,8		
2	**ФЕРр53-1-1**	Демонтаж обшивки карниза из вагонки (с учетом уборки строительного мусора) // Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен *НР (23 руб.): 90% от ФОТ (25 руб.)* *СП (18 руб.): 70% от ФОТ (25 руб.)*	100 м2 стен	0,162 *16,2 / 100*	143,39	92,99	50,4	6,08	23	15	8	1	12,3	1,99	0,45	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ФЕР10-01-012-01**	Устройство обшивки каркаса из досок б=30мм карниза здания // Обшивка каркасных стен: досками обшивки *НР (99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89 руб.)* *СП (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89 руб.)*	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,162 *16,2 / 100*	3527,75	313,63	49,16		571	51	8		36,3	5,88		
4	**ФЕРр58-12-1**	Обшивка обрешетки, в местах коньковых и на край отлива сплошным настилом доской б=30мм // Устройство обрешетки сплошной из досок *НР (66 руб.): 87% от ФОТ (76 руб.)* *СП (49 руб.): 65% от ФОТ (76 руб.)*	100 м2	0,194 *19,4 / 100*	2492,19	252,73	40,78	5,94	483	49	8	1	31,83	6,18	0,44	0,09
5	**ФЕР10-01-089-03**	Антисептирование древесины обрешетки и стропил // Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам *НР (289 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (259 руб.)* *СП (139 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (259 руб.)*	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов) покрытий	3,874 *387,4 / 100*	216,39	38,37	5,73	0,27	838	149	22	1	4,39	17,01	0,02	0,08
6	**ФЕРр58-13-1**	Укладка пароизоляционной пленки из изоспана в 1 слой // Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок *66,91 = 924,81 - 115 x 7,46* *НР (91 руб.): 87% от ФОТ (105 руб.)* *СП (68 руб.): 65% от ФОТ (105 руб.)*	100 м2 кровли	1,937 *193,7 / 100*	66,91	36,25	5,23		130	70	10		4,52	8,76		
Уд	*1. 101-0852*	*Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б*	*м2*	*115* *222,8*	7,46				*1662,09*							
7	**ФССЦ-101-7194**	ИЗОСПАН: А	10 м2	22,28 *222,8 / 10*	39,2				873							
8	**ФЕР09-04-002-01**	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м *НР (1004 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1174 руб.)* *СП (848 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1174 руб.)*	100 м2 покрытия	1,937 *193,7 / 100*	944,74	310,27	480,51	37,43	1830	601	931	73	35,5	68,76	2,61	5,06
9	**ФССЦ-101-4569**	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7	м2	228,566 *193,7*1,18*	86,06				19670							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ФЕР09-04-002-01**	Обшивка карнизов из окрашенного проф. листа // Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м *НР (85 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (99 руб.)* *СП (72 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (99 руб.)*	100 м2 покрытия	0,162 *16,2 / 100*	944,74	310,27	480,51	37,43	153	50	78	6	35,5	5,75	2,61	0,42
11	**ФССЦ-101-4569**	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7	м2	19,116 *16,2*1,18*	86,06				1645							
12	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж коньковых элементов из листового окрашенного металла // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (99 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (87 руб.)* *СП (48 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (87 руб.)*	100 м2 покрытия	0,052 *5,2 / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	58	50	1		112,75	5,86	0,2	0,01
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм*	*т*	*0,782* *0,0407*	11200				*455,84*							
13	**ФССЦ-101-5059**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	5,2	73,67				383							
14	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж и изготовление ветровой планки из листового окрашенного металла // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (108 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (95 руб.)* *СП (52 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (95 руб.)*	100 м2 покрытия	0,0576 *5,76 / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	64	55	1		112,75	6,49	0,2	0,01
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм*	*т*	*0,782* *0,045*	11200				*504*							
15	**ФССЦ-101-5059**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	5,76	73,67				424							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27445	1331	1126	82		157,48		5,74
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									29134	2094	2052	155		245,52		10,73
Сметная прибыль									2113							
Итоги по разделу 1 Кровля :									1486							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									695					30,8		
Стены																
Деревянные конструкции									76					2,99		0,11
Крыши, кровли									2154					39,48		0,15
Строительные металлические конструкции									1830					22,41		0,14
									26662					128,54		10,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли																
Итого									1316					21,3		0,05
В том числе:									32733					245,52		10,73
Материалы																
Машины и механизмы									24988							
ФОТ									2052							
Накладные расходы									2249							
Сметная прибыль									2113							
Итого по разделу 1 Кровля									1486							
		Раздел 2. Фасад							**32733**					**245,52**		**10,73**
16	**ФЕРр53-1-1**	Демонтаж деревянной вагонки (с учетом уборки строительного мусора) // Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен *НР (270 руб.): 90% от ФОТ (300 руб.)* *СП (210 руб.): 70% от ФОТ (300 руб.)*	100 м2 стен	2,017 *201,66 / 100*	143,39	92,99	50,4	6,08	289	188	101	12	12,3	24,81	0,45	0,91
17	**ФЕРр53-1-1**	Демонтаж оконных откосов из досок (с учетом уборки строительного мусора) // Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен *НР (14 руб.): 90% от ФОТ (16 руб.)* *СП (11 руб.): 70% от ФОТ (16 руб.)*	100 м2 стен	0,0882 *8,82 / 100*	143,39	92,99	50,4	6,08	13	9	4	1	12,3	1,08	0,45	0,04
18	**ФЕР12-01-010-01**	Демонтаж оконных отливов из листового металла // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *НР (40 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (35 руб.)* *СП (19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (35 руб.)*	100 м2 покрытия	0,0294 *2,94 / 100*	788,11	769,41	18,7	2,16	23	23			90,2	2,65	0,16	
19	**ФЕР46-04-012-03**	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных // ДГ 21-9, ДГ 21-10 (с учетом уборки строительного мусора) *НР (40 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (38 руб.)* *СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (38 руб.)*	100 м2	0,04 *(2,1*0,9+2,1*1) / 100*	1082,58	840,63	241,95	104,49	43	34	9	4	103,91	4,16	7,74	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ФЕР15-01-063-02**	Обшивка стен из окрашенного проф. листа С-8 волной и устройством металлического каркаса из оцинкованных угольников // Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя *НР (3759 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (3797 руб.)* *СП (1775 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (3797 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	2,017 *201,66 / 100*	14718,25	1086,91	200,9	3,92	29687	2192	405	8	118,4	238,81	0,29	0,58
21	**ФССЦ-101-4563**	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,7	м2	238	70,28				16727							
22	**ФЕР26-01-037-01**	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных *НР (2367 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2505 руб.)* *СП (1490 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2505 руб.)*	1 м3 изоляции	7,53 *150,6*0,05*	2145,23	192,78	85,94		16154	1452	647		20,04	150,9		
23	**ФЕР26-01-055-02**	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) // в 2 слоя *НР (617 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (653 руб.)* *СП (389 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (653 руб.)*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3,012 *301,2 / 100*	1532,98	125,51	21,79		4617	378	66		14,36	43,25		
24	**ФЕР09-04-012-01**	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *НР (140 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (164 руб.)* *СП (118 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (164 руб.)*	1 м2 проема	3,99 *2,1*0,9+2,1*1*	68,6	23,81	19,07		274	95	76		2,4	9,58		
25	**ФССЦ-203-8147**	Блок дверной стальной наружный	м2	3,99 *2,1*0,9+2,1*1*	1465,11				5846							
26	**ФССЦ-101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2	94,68				189							
27	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж и изготовление гнутых элементов из листового металла для обшивки оконных откосов // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (159 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (140 руб.)* *СП (77 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (140 руб.)*	100 м2 покрытия	0,084 *8,37 / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	94	81	2		112,75	9,47	0,2	0,02
Уд	*1. 101-1875*	***Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм***	*т*	*0,782* *0,0657*	11200				*735,84*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ФССЦ-101-5052**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	8,37	50,65				424							
29	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж и изготовление оконных отливов из листового металла // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (54 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (48 руб.)* *СП (27 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (48 руб.)*	100 м2 покрытия	0,029 *2,94 / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	32	28	1		112,75	3,27	0,2	0,01
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм*	*т*	*0,782* *0,0227*	11200				*254,24*							
30	**ФССЦ-101-5052**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	2,94	50,65				149							
31	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж и изготовление дверных откосов // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (34 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (30 руб.)* *СП (17 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (30 руб.)*	100 м2 покрытия	0,018 *1,84 / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	20	17			112,75	2,03	0,2	
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм*	*т*	*0,782* *0,0141*	11200				*157,92*							
32	**ФССЦ-101-5052**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	1,84	50,65				93							
33	**ФЕР12-01-010-01**	Монтаж и изготовление гнутых элементов из листового металла, уголки 75х75мм // Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00* *НР (34 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (30 руб.)* *СП (17 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (30 руб.)*	100 м2 покрытия	0,018 *((0,075+0,075)*12) / 100*	1117,32	961,76	23,38	2,7	20	17			112,75	2,03	0,2	
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм*	*т*	*0,782* *0,0141*	11200				*157,92*							
34	**ФССЦ-101-5052**	Лист плоский с полимерным покрытием размером, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	1,8 *(0,075+0,075)*12*	50,65				91							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									74785	4514	1311	25		492,04		1,87
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									79087	7715	2412	39		839,35		2,9
Накладные расходы									7526							
Сметная прибыль									4171							
Итоги по разделу 2 Фасад :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены									959					38,84		1,43
Кровли									1538					32,96		0,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									106					4,16		0,31
Отделочные работы									53892					411,95		1,1
Теплоизоляционные работы									27586					334,91		
Строительные металлические конструкции									6703					16,53		
Итого									90784					839,35		2,9
В том числе:																
Материалы									68960							
Машины и механизмы									2412							
ФОТ									7754							
Накладные расходы									7526							
Сметная прибыль									4171							
Итого по разделу 2 Фасад									**90784**					**839,35**		**2,9**
		Раздел 3. Цоколь, отмостка														
35	**ФЕР46-04-003-01**	Разбивка старого бетонного покрытия (с учетом уборки строительного мусора) // Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 *НР (677 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (648 руб.)* *СП (386 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (648 руб.)*	1 м3	5,07	502,19	82,49	419,7	45,37	2546	418	2128	230	9,67	49,03	4,51	22,87
36	**ФЕР11-01-002-04**	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *НР (398 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (343 руб.)* *СП (219 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (343 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	5,07	278,5	33,05	50,01	5,53	1412	168	254	28	3,73	18,91	0,55	2,79
37	**ФЕР06-01-014-01**	Бетонирование отмостки вокруг здания (с учетом устройства опалубки) // Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм *345,69 = 6 554,79 - 0,081 x 1 100,00 - 10,2 x 600,00* *НР (175 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (177 руб.)* *СП (98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (177 руб.)*	100 м2 перекрытий	0,507 *50,7 / 100*	345,69	186,31	145,01	16,61	175	94	74	8	22,42	11,37	1,23	0,62
Уд	*1. 102-0053*	*Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта*	*м3*	*0,081* *0,0411*	1100				*45,21*							
Уд	*2. 401-0083*	*Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)*	*м3*	*10,2* *5,171*	600				*3102,6*							
38	**ФССЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5,171	592,76				3065							
39	**ФССЦ-102-0054**	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, IV сорта	м3	0,2	832,7				167							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7365	680	2456	266		79,31		26,28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									7844	870	2745	298		101,28		29,28
Накладные расходы									1250							
Сметная прибыль									703							
Итоги по разделу 3 Цоколь, отмостка :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3609					49,03		22,87
Полы									2374					32,63		5,24
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3814					19,62		1,17
Итого									9797					101,28		29,28
В том числе:																
Материалы									4229							
Машины и механизмы									2745							
ФОТ									1168							
Накладные расходы									1250							
Сметная прибыль									703							
Итого по разделу 3 Цоколь, отмостка									**9797**					**101,28**		**29,28**
		Раздел 4. Полы														
40	**ФЕРр57-3-1**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (с учетом уборки мусора) *НР (40 руб.): 84% от ФОТ (48 руб.)* *СП (33 руб.): 68% от ФОТ (48 руб.)*	100 м плинтуса	1,078 *107,8 / 100*	29,41	29,41			32	32			3,77	4,06		
41	**ФЕРр57-2-1**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (с учетом уборки мусора) *НР (116 руб.): 84% от ФОТ (138 руб.)* *СП (94 руб.): 68% от ФОТ (138 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	92,9	88,84	4,06	1,76	94	90	4	2	11,39	11,57	0,13	0,13
42	**ФЕРр57-2-5**	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (с учетом уборки мусора) *НР (164 руб.): 84% от ФОТ (195 руб.)* *СП (133 руб.): 68% от ФОТ (195 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	130,82	126,13	4,69	2,03	133	128	5	2	16,17	16,43	0,15	0,15
43	**ФЕР46-04-010-02**	Разборка покрытий полов: дощатых (с учетом уборки мусора) *НР (305 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (292 руб.)* *СП (174 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (292 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	352,23	238,13	114,1	49,28	358	242	116	50	30,53	31,02	3,65	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	**ФЕР11-01-009-01**	Демонтаж утеплителя пола мин.плита толщиной 150мм // Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *НР (365 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (314 руб.)* *СП (200 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (314 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	1,016 *101,6 / 100*	276,5	203,66	72,84	1,94	281	207	74	2	22,7	23,06	0,14	0,14
45	**ФЕРр57-1-2**	Демонтаж каркаса пола из досок 150х50мм (с учетом уборки мусора) // Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков *НР (77 руб.): 84% от ФОТ (92 руб.)* *СП (63 руб.): 68% от ФОТ (92 руб.)*	100 м2 основания	1,016 *101,6 / 100*	59,83	59,83			61	61			7,67	7,79		
46	**ФЕРр57-8-3**	Демонтаж и монтаж чернового пола из досок толщиной 25 мм с полной сменой досок (с учетом уборки мусора) // Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок *НР (650 руб.): 84% от ФОТ (774 руб.)* *СП (526 руб.): 68% от ФОТ (774 руб.)*	100 м2 пола	1,016 *101,6 / 100*	5584,57	502,15	75,71	6,35	5674	510	77	6	62,07	63,06	0,47	0,48
47	**ФЕР10-01-010-01**	Демонтаж балок из бруса 150х150мм // Установка элементов каркаса: из брусьев *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *НР (581 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (521 руб.)* *СП (279 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (521 руб.)*	1 м3 древесины в конструкции	2,3	177,65	150,84	26,81		409	347	62		18	41,4		
48	**ФЕР10-01-079-01**	Демонтаж опор под брусками (стульчики) // Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *НР (235 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (211 руб.)* *СП (113 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (211 руб.)*	1 м3 древесины в конструкции	1,2	153,31	114,53	38,78	2,22	184	137	47	3	14,28	17,14	0,19	0,23
49	**ФЕРр53-10-1**	Поднятие осевшей перегородки с помощью домкрата на 50-100мм (L=40,7 м) // Подъем рубленых стен домкратом *НР (1129 руб.): 90% от ФОТ (1254 руб.)* *СП (878 руб.): 70% от ФОТ (1254 руб.)*	100 подъемов	0,4 *40 / 100*	2204,64	2090,88	113,76		882	836	46		242	96,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	**ФЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного // под перегородки толщиной 100мм *НР (241 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (209 руб.)* *СП (142 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (209 руб.)*	1 м3 основания	4,7	239,52	19,61	49,14	5,56	1126	92	231	26	2,4	11,28	0,54	2,54
51	**ФЕР46-01-001-03**	Бетонирование под перегородками бетоном В 15 (с учетом армирования и установки опалубки) // Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен *1 969,64 = 2 148,14 - 0,03 х 5 950,00* *НР (5403 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (5175 руб.)* *СП (3079 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5175 руб.)*	1 м3	13	1969,64	382,07	181,89	15,99	25605	4967	2365	208	41,62	541,06	1,37	17,81
Уд	*1. 204-0012*	*Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм*	*т*	*0,03* *0,39*	5950				*2320,5*							
52	**ФССЦ-204-0001**	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,106 *476*0,222/1000*	7418,82				786							
53	**ФССЦ-204-0021**	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,168 *272*0,617/1000*	8014,15				1346							
54	**ФЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного // для бетонирования опор (стульчиков) *НР (346 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (300 руб.)* *СП (204 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (300 руб.)*	1 м3 основания	6,75	239,52	19,61	49,14	5,56	1617	132	332	38	2,4	16,2	0,54	3,65
55	**ФЕР46-01-001-02**	Бетонирование опор по периметру здания бетоном В 15 (с учетом армирования и устройства опалубки) // Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн *НР (2933 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (2809 руб.)* *СП (1671 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2809 руб.)*	1 м3	3,5	3172,81	789,71	139,66	12,96	11105	2764	489	45	96,66	338,31	0,96	3,36
56	**ФССЦ-204-0021**	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0,069 *112*0,617/1000*	8014,15				553							
57	**ФЕР11-01-004-09**	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *НР (622 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (536 руб.)* *СП (342 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (536 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	1,05 *105 / 100*	454,6	295,05	26,7	0,41	477	310	28		26,97	28,32	0,03	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	**ФЕР08-01-003-05**	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР (199 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (173 руб.)* *СП (118 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (173 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0,225 *22,5 / 100*	3490,01	445,07	155,34		785	100	35		46,8	10,53		
59	**ФЕР10-01-010-01**	Монтаж балки из бруса размером 150х150мм (с учетом атнисептирования) // Установка элементов каркаса: из брусьев *НР (836 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (749 руб.)* *СП (401 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (749 руб.)*	1 м3 древесины в конструкции	2,3	2411,06	188,55	33,51		5545	434	77		22,5	51,75		
60	**ФЕР10-01-089-03**	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам // древесины пола *НР (76 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (68 руб.)* *СП (36 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (68 руб.)*	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1,016 *101,6 / 100*	216,39	38,37	5,73	0,27	220	39	6		4,39	4,46	0,02	0,02
61	**ФЕР11-01-050-01**	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо // рубероид *31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19* *НР (62 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (53 руб.)* *СП (34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (53 руб.)*	100 м2 поверхности	1,016 *101,6 / 100*	31,17	29,43	1,74		32	30	2		3,45	3,51		
Уд	*1. 113-0324*	*Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм*	*м2*	*122,4* *124,4*	12,19				*1516,44*							
62	**ФССЦ-101-0858**	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а	м2	124,4	5,76				717							
63	**ФЕР11-01-009-01**	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых *345,62 = 2 580,31 - 4,12 x 542,40* *НР (525 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (452 руб.)* *СП (288 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (452 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	1,016 *101,6 / 100*	345,62	254,57	91,05	2,43	351	259	92	2	28,38	28,83	0,18	0,18
Уд	*1. 104-0013*	*Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм*	*м3*	*4,12* *4,186*	542,4				*2270,49*							
64	**ФССЦ-104-0111**	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	15,697 *101,6*0,15*1,03*	542,4				8514							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	**ФЕР11-01-012-03**	Укладка лаг: по плитам перекрытий (с учетом антисептирования) *453,37 = 2 068,77 - 0,82 х 1 970,00* *НР (628 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (541 руб.)* *СП (345 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (541 руб.)*	100 м2 пола	1,016 *101,6 / 100*	453,37	304,86	28,6	2,43	461	310	29	2	35,74	36,31	0,18	0,18
Уд	*1. 203-0399*	*Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм*	*м3*	*0,82* *0,8331*	1970				*1641,21*							
66	**ФССЦ-203-0399**	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм // 150х150 мм	м3	2,15	1970				4236							
67	**ФЕР11-01-050-01**	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо // по верх утеплителя *НР (62 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (53 руб.)* *СП (34 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (53 руб.)*	100 м2 поверхности	1,016 *101,6 / 100*	1523,23	29,43	1,74		1548	30	2		3,45	3,51		
68	**ФЕР11-01-033-02**	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм // 40 мм *НР (1182 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1018 руб.)* *СП (649 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1018 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	8755,48	569,04	126,14	10,26	8896	578	128	10	66,71	67,78	0,76	0,77
69	**ФЕР11-01-053-02**	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 *952,45 = 6 308,12 - 1,24 х 4 319,09* *НР (668 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (575 руб.)* *СП (367 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (575 руб.)*	100 м2 пола	1,016 *101,6 / 100*	952,45	255,39	666,51	67,4	968	259	677	68	31,26	31,76	6,7	6,81
Уд	*1. 102-0443*	*Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 2/4, толщина 12 мм*	*м3*	*1,24* *1,26*	4319,09				*5442,05*							
70	**ФССЦ-102-0423**	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК: сорт 2/4, толщина 8 мм	м3	0,837 *101,6*0,008*1,03*	4722,8				3953							
71	**ФЕР15-04-037-02**	Проолифка деревянных поверхностей: валиком *НР (56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (57 руб.)* *СП (27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (57 руб.)*	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,016 *101,6 / 100*	32,24	32,24			33	33			3,78	3,84		
72	**ФССЦ-101-1825**	Олифа натуральная	кг	0,0112	32,6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	**ФЕР11-01-036-02**	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 *825,78 = 6 941,70 - 102 х 59,96* *НР (728 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (627 руб.)* *СП (400 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (627 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	825,78	352,34	54,53	4,73	839	358	55	5	42,4	43,08	0,35	0,36
Уд	*1. 101-0544*	*Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм*	*м2*	*102* *103,6*	59,96				*6211,86*							
74	**ФССЦ-101-7165**	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ EMINENT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	103,6	238,94				24754							
75	**ФЕРр69-9-1**	Очистка помещений от строительного мусора *НР (84 руб.): 82% от ФОТ (102 руб.)* *СП (51 руб.): 50% от ФОТ (102 руб.)*	100 т мусора	0,044 *(15,24*0,15+(2,3+1,2)*0,6) / 100*	1553,82	1553,82			68	68			214,32	9,43		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									112643	13353	4979	469		1542,29		40,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									117643	16712	6620	610		1935,03		53,86
Накладные расходы									18294							
Сметная прибыль									10669							
Итоги по разделу 4 Полы :																
Полы									8343					154,37		1,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									53317					910,39		24,88
Полы									66081					453,95		15,83
Деревянные конструкции									9625					184,77		0,4
Стены									3330					145,2		
Конструкции из кирпича и блоков									5533					65,57		11,61
Отделочные работы									140					6,63		
Прочие ремонтно-строительные работы									237					14,15		
Итого									146606					1935,03		53,86
В том числе:																
Материалы									94311							
Машины и механизмы									6620							
ФОТ									17322							
Накладные расходы									18294							
Сметная прибыль									10669							
Итого по разделу 4 Полы									**146606**					**1935,03**		**53,86**
Раздел 5. Перекрытие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	**ФЕРр54-3-1**	Демонтаж доски перекрытия (с учетом уборки мусора) // Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок *НР (420 руб.): 89% от ФОТ (472 руб.)* *СП (378 руб.): 80% от ФОТ (472 руб.)*	100 м2 подшивки	1,37 *137 / 100*	243,27	218,26	25,01	10,8	333	299	34	15	28,87	39,55	0,8	1,1
77	**ФЕР26-01-039-01**	Демонтаж утеплителя перекрытия из стекловаты толщиной 150мм // Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8* *НР (2291 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2424 руб.)* *СП (1442 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2424 руб.)*	1 м3 изоляции	20,55	124,47	78,63	45,84		2558	1616	942		8,46	173,85		
78	**ФЕР10-01-010-01**	Усиливание лаг перекрытия, бруски размером 50х50мм // Установка элементов каркаса: из брусьев *НР (254 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (228 руб.)* *СП (122 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (228 руб.)*	1 м3 древесины в конструкции	0,7	2411,06	188,55	33,51		1688	132	23		22,5	15,75		
79	**ФЕР26-01-055-02**	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) *НР (281 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (297 руб.)* *СП (177 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (297 руб.)*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,37 *137 / 100*	1532,98	125,51	21,79		2100	172	30		14,36	19,67		
80	**ФЕР26-01-039-01**	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *НР (4390 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (4646 руб.)* *СП (2764 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4646 руб.)*	1 м3 изоляции	27,4 *137*0,2*	1722,72	98,29	57,3		47203	2693	1570		10,58	289,89		
81	**ФЕР26-01-055-02**	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) *НР (281 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (297 руб.)* *СП (177 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (297 руб.)*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,37 *137 / 100*	1532,98	125,51	21,79		2100	172	30		14,36	19,67		
82	**ФЕР10-01-023-01**	Монтаж и изготовление ходового настила из досок 125х25мм // Укладка ходовых досок *НР (38 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (34 руб.)* *СП (18 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (34 руб.)*	100 м ходов	0,576 *(7,2/0,125) / 100*	1051,44	31,84	12,45	1,08	606	18	7	1	3,8	2,19	0,08	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	**ФЕРр69-9-1**	Очистка помещений от строительного мусора *НР (59 руб.): 82% от ФОТ (72 руб.)* *СП (36 руб.): 50% от ФОТ (72 руб.)*	100 т мусора	0,031 *(20,55*0,15) / 100*	1553,82	1553,82			48	48			214,32	6,64		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									56636	5150	2636	16		567,21		1,15
Накладные расходы									61873	8445	4578	25		928,94		1,74
Сметная прибыль									8013							
Итоги по разделу 5 Перекрытие :									5114							
Перекрытия																
Теплоизоляционные работы									1298					59,33		1,65
Деревянные конструкции									70672					828,7		
Прочие ремонтно-строительные работы									2863					30,95		0,09
Итого									167					9,96		
В том числе:									75000					928,94		1,74
Материалы																
Машины и механизмы									48850							
ФОТ									4578							
Накладные расходы									8470							
Сметная прибыль									8013							
Итого по разделу 5 Перекрытие									5114							
Раздел 6. Внутренняя отделка помещений									**75000**					**928,94**		**1,74**
84	**ФЕР46-04-012-03**	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных // (с учетом уборки мусора) *НР (131 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (125 руб.)* *СП (74 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (125 руб.)*	100 м2	0,132 *13,23 / 100*	1082,58	840,63	241,95	104,49	143	111	32	14	103,91	13,72	7,74	1,02
85	**ФЕР10-01-039-03**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 // с учетом обрамления наличниками *4 679,25 = 25 379,25 - 100 х 207,00* *НР (261 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (234 руб.)* *СП (125 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (234 руб.)*	100 м2 проемов	0,132 *13,23 / 100*	4679,25	1031,55	339,96		618	136	45		115	15,18		
Уд	*1. 203-0205*	*Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2*	*м2*	*100* *13,2*	207				*2732,4*							
86	**ФССЦ-203-0199**	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	13,23	214,7				2840							
87	**ФССЦ-101-0889**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.	6	94,68				568							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	**ФЕР15-01-050-01**	Обшивка дверных откосов пластиковыми панелями на каркасе // Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке *НР (58 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (59 руб.)* *СП (28 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (59 руб.)*	100 м2 облицовки	0,073 *7,28 / 100*	10434,41	460,38	98,81	1,49	762	34	7		50,15	3,66	0,11	0,01
89	**ФЕР10-05-009-02**	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом // (с учетом заделки швов шпаклевкой с применением армирующей ленты) *НР (3388 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3036 руб.)* *СП (1626 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3036 руб.)*	100 м2 стен (за вычетом проемов)	2,897 *289,7 / 100*	5947,82	607,69	12,72		17231	1760	37		67	194,1		
90	**ФЕР10-05-011-02**	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) // (с учетом заделки швов шпаклевкой с применением армирующей ленты) *НР (1721 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1542 руб.)* *СП (826 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1542 руб.)*	100 м2 потолка	1,016 *101,6 / 100*	5937,11	879,79	20,05		6032	894	20		97	98,55		
91	**ФЕР15-04-006-03**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *НР (312 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (315 руб.)* *СП (147 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (315 руб.)*	100 м2 покрытия	2,897 *289,7 / 100*	64,37	63,01	1,18	0,14	186	183	3		6,55	18,98	0,01	0,03
92	**ФЕР15-04-006-01**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *НР (136 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (137 руб.)* *СП (64 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (137 руб.)*	100 м2 покрытия	1,016 *101,6 / 100*	79,28	77,92	1,18	0,14	81	79	1		8,1	8,23	0,01	0,01
93	**ФЕР15-06-001-04**	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности *289,93 = 807,47 - 1,13 x 458,00* *НР (1211 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1223 руб.)* *СП (572 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1223 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	2,897 *289,7 / 100*	289,93	244,89	1,18	0,14	840	709	3		27,64	80,07	0,01	0,03
Уд	*1. 101-1830*	*Обои обыкновенного качества*	*100 м2*	*1,13* *3,274*	458				*1499,49*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	**ФССЦ-101-1992**	Обои высококачественные // структурные	100 м2	3,274 *(289,7*1,13) / 100*	2616				8565							
95	**ФЕР15-06-001-07**	Оклейка обоями потолков *194,61 = 798,03 - 1,13 x 534,00* *НР (273 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (276 руб.)* *СП (129 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (276 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	1,016 *101,6 / 100*	194,61	157	1,18	0,14	198	160	1		16,32	16,58	0,01	0,01
Уд	*1. 101-1868*	*Обои потолочные*	*100 м2*	*1,13* *1,148*	534				*613,03*							
96	**ФССЦ-101-1992**	Обои высококачественные // структурные	100 м2	1,148 *(101,6*1,13) / 100*	2616				3003							
97	**ФЕР15-06-004-01**	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками *НР (400 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (404 руб.)* *СП (189 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (404 руб.)*	100 м2 поверхности стен	2,897 *289,7 / 100*	80,62	80,62			234	234			8,38	24,28		
98	**ФССЦ-101-2965**	Краска водоэмульсионная	т	0,0464	14837,58				688							
99	**ФЕР15-06-004-01**	Вторая окраска потолков, оклеенных стеклообоями, красками *НР (140 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (141 руб.)* *СП (66 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (141 руб.)*	100 м2 поверхности стен	1,016 *101,6 / 100*	80,62	80,62			82	82			8,38	8,51		
100	**ФССЦ-101-2965**	Краска водоэмульсионная	т	0,0163	14837,58				242							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									42313	4382	149	14		481,86		1,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									45515	7480	253	14		821,26		1,19
Накладные расходы									8032							
Сметная прибыль									3846							
Итоги по разделу 6 Внутренняя отделка помещений :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									348					13,72		1,02
Деревянные конструкции									37353					531		
Отделочные работы									19692					276,54		0,17
Итого									57393					821,26		1,19
В том числе:																
Материалы									37782							
Машины и механизмы									253							
ФОТ									7494							
Накладные расходы									8032							
Сметная прибыль									3846							
Итого по разделу 6 Внутренняя отделка помещений									**57393**					**821,26**		**1,19**
Раздел 7. Перевозка																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	**ФССЦпг-01-01-01-041**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	28	42,98		42,98		1203		1203					
102	**ФССЦпг-03-21-01-195**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 195 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	28	84,24		84,24		2359		2359					
103	**ФССЦпг-01-01-01-045**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	70	17,95		17,95		1257		1257					
104	**ФССЦпг-03-01-01-195**	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 195 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	70	63,56		63,56		4449		4449					
105	**ФССЦпг-01-01-02-045**	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	70	14,41		14,41		1009		1009					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10277		10277					
Итоги по разделу 7 Перевозка :																
Погрузо-разгрузочные работы									3469							
Перевозка грузов автотранспортом									6808							
Итого									10277							
В том числе:																
Машины и механизмы									10277							
Итого по разделу 7 Перевозка									**10277**							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									331464	29410	22934	872		3320,19		76,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									351360	43309	28931	1140		4871,33		99,65
Накладные расходы									45222							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									25985							
Итоги по смете:																
Итого									422567					4871,33		99,65
В том числе:																
Материалы									279120							
Машины и механизмы									28931							
ФОТ									44449							
Накладные расходы									45222							
Сметная прибыль									25985							
Временные здания и сооружения (ГСНр-81-05-01-2001, п.1.1 таб.1; таб.2) 0,9%*1,2= 1,08%									4564							
Итого									**427131**							
Непредвиденные затраты 1%									4271							
Итого с непредвиденными в ценах на 01.01.2000 г.									**431 402,00**							
Итого в текущих ценах 2 квартал 2016 г. (прилож.1 к приказу РСТ ХМАО-Югры №26 от 12.04.2016г.) "И"смр=9,54 431 402 * 9,54									4 115 575,00							
НДС 18%									740 803,50							
ВСЕГО по смете в текущих ценах на 2 квартал 2016 г. с учетом НДС									**4 856 378,50**					**4871,33**		**99,65**

Составил: _____ Тимофеева Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 431 402 руб.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016 г.)
"Многоквартирные жилые дома" " Прочие "
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,54)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2

Стоимость в текущих ценах на 2 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 4 115 575,00 руб.
Стоимость в текущих ценах 2 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 4 856 378,50руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Югорский экспертный центр» Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут

(Проскурякова Н.К.) 30.06.2016г.