Приложение №1 к распоряжению
№_____ от _____
УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер МУП «СРЭС»
Муниципального образования Сургутский район
_____Н.Н. Пастух
«_____» _____ 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

склад АРИ, инв. № 00000227
диспетчерское обозначение объека, инвентарный номер
в г. Лянтор РЭС Лянторский
населенный пункт

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Необходимый материал			Примечание
				Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.							
Демонтаж.							
1	Демонтаж металлических ворот двухстворчатых с резкой на части с применением электросварки, складирование на расстоянии 20 м с погрузкой и разгрузкой вручную.	тн	2				
2	Демонтаж камеры наблюдения.	шт	2				
3	Демонтаж провода камеры наблюдения.	м	70				
Монтаж.							

4	Монтаж пожарного щита с устройством пожарного крана, вентиля.	компл	2	щит пожарный с пожарным краном, вентилем, рукавом, стволом, огнетушителем			
5	Монтаж счётчиков учёт воды.	шт	1,00	счётчик холодной воды	шт	1	
6	Монтаж камеры наблюдения.	шт	2	ранее демонтированная камера наблюдения	шт	2	
7	Монтаж провода камеры наблюдения.	м	70	ранее демонтированный провод камеры наблюдения	м	70	
Работы внутри здания.							
Пол.							
8	Очистка помещения от мусора с погрузкой вручную и вывозом автомобилем на расстояние 25 км.	$м^3$	10				
9	Разбивка участка пола нивелиром, установка разметок.	$м^2$	540				
10	Устройство подстилающего слоя из щебня фр.5-20 мм, толщина слоя-100 мм.	$м^2$	540	щебень фр.5-20 мм	$м^3$	54	
11	Устройство подстилающего слоя из бетона, толщина покрытия -120 мм.	$м^2$	540	бетон М-350	$м^3$	64,8	
12	Шлифовование бетоннных покрытий.	$м^2$	540				
Стены.							
13	Установка и разборка строительных лесов свыше 5 м для устройства утепления, пароизоляци стен и устройство профлиста.	тн	1,20				

14	Устройство каркаса из бруса 50х50 мм по длине гаража на высоту 1,1 м от пола, для устройства облицовки стен профлистом в горизонтальном исполнении.	м²	86	брус 50х50 мм	м³	0,8	
				саморез 4,2х70 мм	шт	1000	
15	Утепление стен мин.плитой, толщина-100 мм, с креплением саморезами по существующей металлической поверхности	м²	914	крепление рондоль-А 020В 20 мм	шт	6000	
				саморез 4,2х70 мм	шт	6000	
				техноблок Оптима 1000х600х50 мм	м³	1051,1	
16	Устройство пароизоляции стен.	м²	914	техно пленка пароизоляционная (1,6х50 м)	м²	914	
17	Монтаж металлической обшивки здания из профлиста, толщиной 0,5 мм на существующий металлический каракас (направляющие АРИ) .	м²	914	профлист толщиной 0,5 мм	м²	914	
				саморез 5,5х38 мм кровельный, сверло, цинк	шт	4500	
18	Монтаж перегородки на высоту АРИ , из сэндвича толщиной 100 мм, обустройство межпанельных швов.	м²	118,0	сэндвич-панель стеновая 1000х6000х100 м	м²	118	
				саморез 5,5х120 мм кровельный, сверло, цинк	шт	250	
				уголок Ст3 50х50х5 мм (закладные)	м.п.	5	
19	Обрамление внутренних углов помещения по месту примыкания стен, фронтальным примыканий и с двух сторон проемов въездных ворот уголком из гнутого профлиста, шириной 150х150 мм.	м. п.	82	уголок из гнутого профлиста, 150х150 мм	м.п.	82	
				саморез 4,2х16 мм, сверло, цинк	шт	500	
20	Устройство примыканий пола и стены помещения уголком из гнутого профлиста, шириной 50х50 мм, с креплением саморезами.	м. п.	102	уголок из гнутого профлиста, 50х50 мм	м.п.	102	
				саморез 4,2х16 мм, сверло, цинк	шт	500	
Наружные работы.							

21	Монтаж профлиста толщиной 0,5 мм на существующий профлист.	м²	914	профлист толщиной 0,5 мм	м²	914	
				саморез 4,2х16 мм, сверло, цинк	шт	1000	
22	Обустройство отмостки. Толщиной до 15 см	м²	102	бетон М-350	м³	17,2	

Примечание:

Условия осложняющие производство работ:

1. Стесненные условия.
2. Работы в действующих электроустановках.
3. Работы на высоте.

Составил: _____ ст. мастер ЛРЭС Ромащук С. С.

(подпись) *(должность, фамилия, инициалы)*

Проверил: _____ начальник ЛРЭС Теренин А. А.

(подпись) *(должность, фамилия, инициалы)*

Дата составления:_____