Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/219-14

(локальная смета)

на Монтаж узла учета ТС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 2013-730-М8А-УУТЭ

Сметная стоимость 24,575 тыс. руб.

строительных работ 5,242 тыс. руб.

монтажных работ 8,929 тыс. руб.

оборудования 10,404 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,424 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 69,54 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтаж оборудования УУ ТС.																
1	**ТЕРм11-03-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг *НР (13 руб.): 84% от ФОТ* *СП (10 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	1	17,56	16,2				18	16			0,52	0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 О	**прайс прилож.5 к письму Минстроя РФ №3085-ЕС/08 от 28.02.14г. Иобор.=3,37**	Вычислитель Количества теплоты ВКТ-7-01 Х-Х-Х *Формулы цены единицы: ПЗ=7247,59/3,37* *(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))*	шт	1	2307,01 *7247,59/3,37*				2307	2307						
3	**ТЕРм11-02-022-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм *28,90 = 34,49 - 0,201 х 27,82* *НР (48 руб.): 84% от ФОТ* *СП (34 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	2	28,9	28,29				58	57			1,03	2,06	
4 О	**прайс прилож.5 к письму Минстроя РФ №3085-ЕС/08 от 28.02.14г. Иобор.=3,37**	Преобразователь расхода ПРЭМ-20 *Формулы цены единицы: ПЗ=11423,31/3,37* *(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))*	шт	2	3636,21 *11423,31/3,37*				7272	7272						
5	**ТСЦ-507-0996** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	4 *2*2*	30,38					122						
7	**ТСЦ-101-1449** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Шпильки черные стяжные диаметром: 20 мм длиной 200 мм // вес 0,26кг/шт.	т	0,0021 *4*2*0,26/1000*	9437,67					20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕР16-02-001-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм // прямые аттестованные участки *НР (4 руб.): 134% от ФОТ* *СП (2 руб.): 83% от ФОТ*	100 м трубопровода	0,0034 *(0,11+0,06)*2/100*	5022,48	996,68	82,69	6,1		17	3			32,97	0,11	
10	**ТЕРм11-02-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг *НР (54 руб.): 84% от ФОТ* *СП (38 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	2	34,57	32,08				69	64			1,03	2,06	
11 О	**прайс прилож.5 к письму Минстроя РФ №3085-ЕС/08 от 28.02.14г. Иобор.=3,37**	Комплект термопреобразователей КТСП-Н L=60мм *Формулы цены единицы:* *ПЗ=1091,80/3,37* *(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);* *МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))*	к-т	1	347,54 *1091,80/3,37*				348	348					
12	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,33**	Гильза ТНИВ длина 60 *Формулы цены единицы:* *МАТ=363/3,33*	шт	2	109,01 *363/3,33*					218						
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования УУ ТС.										**10652**					**4,75**	
	Раздел 2. Технологическое оборудование.															
13	**ТЕРр65-14-3** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм *НР (18 руб.): 78% от ФОТ* *СП (12 руб.): 50% от ФОТ*	100 м трубопровода	0,02 *2/100*	1203,58	1168,04	13,73			24	23			43,6	0,87	
14	**ТЕРр65-3-13** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм // д.50мм *НР (40 руб.): 78% от ФОТ* *СП (26 руб.): 50% от ФОТ*	100 шт. арматуры	0,02 *2/100*	2570,1	2553,09	17,01	8,7		51	51			95,3	1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ТЕР16-02-005-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм *2 113,20 = 9 006,20 - 100 х 68,93* *НР (29 руб.): 134% от ФОТ* *СП (18 руб.): 83% от ФОТ*	100 м трубопровода	0,0118 *(1+(4*0,045))/100*	2113,2	1866,26	206,2	7,73		25	22	2		60,83	0,72	
16	**ТСЦ-103-0339** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	1	16,55					17						
17	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=4,1**	Переход 57х25 *Формулы цены единицы:* *МАТ=25,23/4,1*	шт	4	6,15 *25,23/4,1*					25						
18	**ТЕР18-06-002-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм *880,40 = 1 090,53 - 4 х 46,77 - 0,004 х 5 761,50* *НР (226 руб.): 134% от ФОТ* *СП (140 руб.): 83% от ФОТ*	1 шт.	2	880,4	84,07	14,62	0,41		1761	168	29	1	2,88	5,76	
19	**ТСЦ-507-1000** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4 *2*2*	41,75					167						
20	**ТСЦ-509-0966** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,004 *2*2/1000*	5761,5					23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	**ТЕР16-07-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм // д.15мм *10,09 = 1 331,07 - 20 х 63,45 - 2 х 6,41 - 1 х 39,16* *НР (24 руб.): 134% от ФОТ* *СП (15 руб.): 83% от ФОТ*	1 кран	2	10,09	9,07				20	18			0,3	0,6	
22	**ТСЦ-302-1831** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	26,22					52						
23	**ТЕР16-07-001-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм *10,09 = 1 914,61 - 20 х 91,39 - 2 х 8,55 - 1 х 59,62* *НР (24 руб.): 134% от ФОТ* *СП (15 руб.): 83% от ФОТ*	1 кран	2	10,09	9,07				20	18			0,3	0,6	
24	**ТСЦ-302-1835** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм	шт.	2	211,99					424						
		Врезки в действующие сети ТВС (ввод в здание).														
25	**ТЕР16-07-003-06** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм *224,97 = 725,81 - 0,4 х 47,46 - 1 х 429,33 - 1 х 46,77 - 0,001 х 5 761,50* *НР (523 руб.): 134% от ФОТ* *СП (324 руб.): 83% от ФОТ*	1 врезка	2	224,97	194,38	12,41	0,41		450	389	25	1	6,43	12,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=4,1**	Кран шаровый LD КШЦФ-20 Ду50 Ру16 *Формулы цены единицы:* *МАТ=2605,01/4,1*	шт	2	635,37 *2605,01/4,1*					1271						
27	**ТСЦ-507-1000** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4 *2*2*	41,75					167						
28	**ТСЦ-509-0966** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0,004 *2*2/1000*	5761,5					23						
		Арматура трубопроводная.														
29	**ТЕР16-05-001-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *89,87 = 183,41 - 2 x 46,77* *НР (113 руб.): 134% от ФОТ* *СП (70 руб.): 83% от ФОТ*	1 шт.	2	89,87	41,91	7,66			180	84	15		1,47	2,94	
30	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=4,1**	Кран шаровый LD КШЦФ-20 Ду50 Ру16 *Формулы цены единицы:* *МАТ=2605,01/4,1*	шт	2	635,37 *2605,01/4,1*					1271						
31	**ТСЦ-507-1000** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4 *2*2*	41,75					167						
		Измерительная арматура трубопроводная.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	**ТЕР18-07-001-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка манометров: с трехходовым краном *7,87 = 381,45 - 1 х 373,58* *НР (55 руб.): 134% от ФОТ* *СП (34 руб.): 83% от ФОТ*	1 компл.	6	7,87	6,85				47	41			0,22	1,32	
33	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,71**	Манометр ТМ-510 *Формулы цены единицы:* *МАТ=301,18/3,71*	шт	6	81,18 *301,18/3,71*					487						
34	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,71**	Кран шаровый STS-FARO спуск.Ду15 мм баб.1218 *Формулы цены единицы:* *МАТ=142,19/3,71*	шт	6	38,33 *142,19/3,71*					230						
35	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа // патрубки под манометры L=200мм (3шт.), L=100мм (3шт.) *2 873,64 = 5 870,31 - 3 х 31,89 - 100 х 15,71 - 100 х 4,29 - 100 х 9,01* *НР (100 руб.): 84% от ФОТ* *СП (71 руб.): 60% от ФОТ*	100 шт.	0,06 *6/100*	2873,64	1977,04	759,69			172	119	46		65,4	3,92	
36	**ТСЦ-301-0042** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Патрубки стальные	м	0,9 *3*0,1+3*0,2*	54,77					49						
37	**ТЕР18-07-001-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка термометров в оправе прямых и угловых *11,58 = 569,52 - 1 х 557,94* *НР (24 руб.): 134% от ФОТ* *СП (15 руб.): 83% от ФОТ*	1 компл.	2	11,58	9,16				23	18			0,31	0,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,71**	Термометр биметаллический ТБ-1-063 *Формулы цены единицы:* *МАТ=232,50/3,71*	шт	2	62,67 *232,50/3,71*					125						
39	**ТЕРм12-10-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа *4 299,31 = 5 870,31 - 100 х 15,71* *НР (66 руб.): 84% от ФОТ* *СП (47 руб.): 60% от ФОТ*	100 шт.	0,04 *4/100*	4299,31	1977,04	759,69			172	79	30		65,4	2,62	
40	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,49**	Бобышка L=35мм *Формулы цены единицы:* *МАТ=99/3,49*	шт	4	28,37 *99/3,49*					113						
41	**ТЕР16-07-005-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *НР (5 руб.): 134% от ФОТ* *СП (3 руб.): 83% от ФОТ*	100 м трубопровода	0,0242 *(0,34+1,18+0,9)/100*	276,94	183,22	89,12			7	4	2		5,01	0,12	
	Общестроительные работы.															
42	**ТЕР13-03-002-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 // за 2 раза *(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0045 *((0,34*0,13)+(0,9*0,11)+(1,18*0,26))/100*	904,36	355,34	29,4	0,6		4	2			10,62	0,05	
Итого по разделу 2 Технологическое оборудование.										**9608**					**34,91**	
Раздел 3. КИПиА УУ ТВС																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	**ТЕРм08-03-573-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм *НР (84 руб.): 100% от ФОТ* *СП (55 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	173,28	73,83	95,14	9,51		173	74	95	10	2,37	2,37	
44	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	VI-КО щит 24гр.гаружн.(MAKEL) *Формулы цены единицы:* *МАТ=1032,81/3,03*	шт	1	340,86 *1032,81/3,03*					341						
45	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	ДИН-рейка перфорированная 1400мм EKF *Формулы цены единицы:* *МАТ=102,71/1,4/3,03*	шт	0,6 *2*0,3*	24,21 *102,71/1,4/3,03*					15						
46	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	№65/8/1 100А-шина ноль латунь 6х6 мм2 изолятор д/крепл.L=65х8х8мм *Формулы цены единицы:* *МАТ=49,58/3,03*	шт	1	16,36 *49,58/3,03*					16						
47	**ТЕРм08-03-575-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Прибор или аппарат *НР (70 руб.): 100% от ФОТ* *СП (46 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	35,78	34,89				72	70			1,12	2,24	
48	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Авт.выкл.ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В ИЭК *Формулы цены единицы:* *МАТ=86,69/3,03*	шт	1	28,61 *86,69/3,03*					29						
49	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Авт.выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В ИЭК *Формулы цены единицы:* *МАТ=69,01/3,03*	шт	1	22,78 *69,01/3,03*					23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	**ТЕРм08-02-413-07** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 4, сечение провода до 2,5 мм2 *952,17 = 2 576,26 - 3,2 х 463,44 - 0,16 х 881,76* *НР (43 руб.): 100% от ФОТ* *СП (28 руб.): 65% от ФОТ*	100 м трубок	0,06 *6/100*	952,17	694,43	98	8,95		57	42	6	1	23,5	1,41	
51	**ТЕРм08-02-413-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 *841,66 = 2 465,75 - 3,2 х 463,44 - 0,16 х 881,76* *НР (30 руб.): 100% от ФОТ* *СП (20 руб.): 65% от ФОТ*	100 м трубок	0,05 *5/100*	841,66	596,91	98	8,95		42	30	5		20,2	1,01	
52	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Труба ПВХ ТГ20мм (гофро с протяжкой) *Формулы цены единицы:* *МАТ=10,02/3,03*	м	6,12 *6*1,02*	3,31 *10,02/3,03*					20						
53	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Труба ПВХ ТГ16мм (гофро с протяжкой) *Формулы цены единицы:* *МАТ=9,92/3,03*	м	5,1 *5*1,02*	3,27 *9,92/3,03*					17						
54	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Крепеж-клипса д/труб *Формулы цены единицы:* *МАТ=2,18/3,03*	шт	11	0,72 *2,18/3,03*					8						
55	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Провод КСПВ 4х0,5 *Формулы цены единицы:* *МАТ=12,03/3,03*	м	28,56 *28*1,02*	3,97 *12,03/3,03*					113						
56	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Провод КСПВ 3х0,75 *Формулы цены единицы:* *МАТ=16,253/3,03*	м	1,02 *1*1,02*	5,36 *16,253/3,03*					5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	**прайс прилож.2 к приказу РСТ №2 от 20.01.14г. Имат.=3,03**	Короб ответ.РЕ 120-008 ОУ 6 вводов (85х85х40мм) *Формулы цены единицы: МАТ=42,50/3,03*	шт	1	14,03 *42,50/3,03*					14						
58	**ТЕРм11-03-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг *НР (27 руб.): 84% от ФОТ* *СП (19 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	2	17,56	16,2				35	32			0,52	1,04	
59 О	**прайс прилож.5 к письму Минстроя РФ №3085-ЕС/08 от 28.02.14г. Иобор.=3,37**	блок питания AMR-12 *Формулы цены единицы: ПЗ=750/3,37* *(МДС 81-35.2004 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС 81-35.2004 п.4.64.Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))*	шт	2	238,73 *750/3,37*				477	477					
60	**ТЕРм11-08-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником *НР (48 руб.): 84% от ФОТ* *СП (34 руб.): 60% от ФОТ*	100 концов	0,16 *16/100*	420,48	357,08				67	57			11,3	1,81	
61	**ТЕРм10-06-068-16** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) // ВКТ *НР (781 руб.): 84% от ФОТ* *СП (558 руб.): 60% от ФОТ*	1 сетевой элемент	1	948,19	929,6				948	930			20	20	
Итого по разделу 3 КИПиА УУ ТВС										**4314**					**29,88**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										20488	2411	255	13		69,54	
Накладные расходы										2452						
Сметная прибыль										1635						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										5242					28,48	
Итого Монтажные работы										8929					41,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Оборудование										10404						
Итого										24575					69,54	
В том числе:																
Материалы										7418						
Машины и механизмы										255						
ФОТ										2424						
Оборудование										10404						
Накладные расходы										2452						
Сметная прибыль										1635						
ВСЕГО по смете										**24575**					**69,54**	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***24 575*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 1кв.2014г.(для целей планирования) -

без учета НДС ***103 104*** ***руб.***

с учетом НДС 18% 121 662,72 руб.

в том числе стоимость обрудования с учетом НДС 18% 41 374,34 руб.

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

ПТО
Е.А.Зимарева

Российская Федерация, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г. Сургут
Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный центр ценообразования, аудиты и аудита в строительстве и ЖКС»
ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ООО «РегионЦенЭкспертАудит»