Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/219-14

(локальная смета)

на Общестроительные работы , склад АРИ инв.№ 00000227

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 669,207 тыс. руб.

строительных работ 326,614 тыс. руб.

монтажных работ 342,593 тыс. руб.

Средства на оплату труда 100,701 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3429,32 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Демонтажные работы:														
		Общестроительные работы.														
1	**ТЕР09-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер // 22м2 ДЕМОНТАЖ м/ворот 2-хстворчатых с резкой на части с пименением эл-росварки *(5.Прил.9.3Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (3215 руб.): 95% от ФОТ* *СП (2436 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	2 *22*90,91/1000*	1848,67	1678,21	170,46	13,94	3697	3356	341	28	62,643	125,29	0,343	0,69
2	**311-01-146-1**	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную // с учетом переноски на 20м для складирования *НР (26 руб.): 100% от ФОТ* *СП (16 руб.): 60% от ФОТ*	1 т	2 *22*90,91/1000*	69,55	13,06	56,49		139	26	113					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**311-01-146-2**	Разгрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную // с учетом переноски на 20м для складирования *НР (22 руб.): 100% от ФОТ* *СП (13 руб.): 60% от ФОТ*	1 т	2 *22*90,91/1000*	57,59	10,84	46,75		115	22	93					
		Сантехнические работы.														
4	**ТЕРр65-14-5** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм // 159мм *НР (1772 руб.): 78% от ФОТ* *СП (1136 руб.): 50% от ФОТ*	100 м трубопровода	0,72 *72/100*	3271,31	3155,86	46,12		2355	2272	33		117,8	84,82		
		Видеонаблюдение														
5	**ТЕРм10-04-067-23** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство видеоконтрольное // камера видеонаблюдения *(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))* *НР (45 руб.): 97% от ФОТ* *СП (30 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	23,32	22,78	0,54	0,09	47	46	1		0,654	1,31	0,003	0,01
6	**ТЕРр67-3-1** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Демонтаж кабеля // видеонаблюдения *НР (148 руб.): 89% от ФОТ* *СП (108 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,7 *70/100*	236,96	236,28	0,68	0,35	166	166			9,64	6,75	0,01	0,01
Итого по разделу 1 Демонтажные работы:									**15486**					**218,17**		**0,71**
		Раздел 2. Прочие работы.														
7	**ТЕР10-01-059-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. // щит пожарный *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (57 руб.): 124% от ФОТ* *СП (25 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	100 шт. изделий	0,02 *2/100*	5815,75	2176,98	581,23	75,24	116	44	12	2	86,4225	1,73	2,1625	0,04
8	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Шкаф ШПК-320 *Формулы цены единицы:* *МАТ=4355/3,54*1,06*	шь	2	1304,04 *4355/3,54*1,06*				2608							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Огнетушители ОП-4(3) закачного типа *Формулы цены единицы:* *МАТ=715/3,54*1,06*	шь	2	214,1 *715/3,54*1,06*				428							
Итого по разделу 2 Прочие работы.									**3234**					**1,73**		**0,04**
	Раздел 3. Сантехнические работы.															
10	**ТЕР16-07-001-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *38,55 = 1 252,98 - 3 х 23,72 - 1 х 137,88 - 10 х 60,46 - 1 х 400,79 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (95 руб.): 134% от ФОТ* *СП (50 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	1 кран	2	44,51	35,11	6,9	0,51	89	70	14	1	1,1615	2,32	0,0125	0,03
11	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Клапан пожарный прямоточный *Формулы цены единицы:* *МАТ=1420/3,54*1,06*	шт	2	425,2 *1420/3,54*1,06*				850							
12	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Ствол пожарный РС-50 алюмин. *Формулы цены единицы:* *МАТ=255/3,54*1,06*	шт	2	76,36 *255/3,54*1,06*				153							
13	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Головка муфтовая ГМ-50 *Формулы цены единицы:* *МАТ=110,50/3,54*1,06*	шт	2	33,09 *110,50/3,54*1,06*				66							
14	**сч.№456 от 07.04.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Рукав пожарный напорный РПК-Н(В)-50-1,0 *Формулы цены единицы:* *МАТ=1275/3,54*1,06*	шт	2	381,78 *1275/3,54*1,06*				764							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ТЕР16-06-005-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (19 руб.): 134% от ФОТ* *СП (10 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	1 счетчик (водомер)	1	1973,96	13,94	1,76		1974	14	2		0,4715	0,47		
Итого по разделу 3 Сантехнические работы.									**4070**					**2,79**		**0,03**
	Раздел 4. Монтажные работы.															
	Видеонаблюдение.															
16	**ТЕРм10-04-067-23** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство видеоконтрольное // камера видеонаблюдения, ранее демонтир. *НР (148 руб.): 97% от ФОТ* *СП (99 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	79,26	75,93	1,81	0,3	159	152	4	1	2,18	4,36	0,01	0,02
17	**ТЕРм08-02-146-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг // ранее демонтирован. *2 755,72 = 5 205,16 - 24,8 x 44,35 - 24,8 x 27,91 - 10,2 x 64,45* *НР (535 руб.): 100% от ФОТ* *СП (348 руб.): 65% от ФОТ*	100 м кабеля	0,7 *70/100*	2755,72	444,38	2132,73	319,52	1929	311	1493	224	14,7	10,29	8,36	5,85
18	**ТСЦ-101-1680** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1736 *173,6/1000*	480,95				83							
19	**ТСЦ-101-3913** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	17,36	8,03				139							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ТСЦ-509-0110 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Скобы: СО-10 // Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	7,14	4,01				29							
Итого по разделу 4 Монтажные работы.									**3469**					**14,65**		**5,87**
	Раздел 5. Общестроительные работы:															
	5.1 Внутри здания.															
	Пол															
21	**ТЕР11-01-002-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных // толщ.сл.100мм *193,89 = 524,46 - 0,1 x 265,84 - 0,09 x 265,84 - 1 x 184,80 - 0,11 x 866,01* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (9767 руб.): 129% от ФОТ* *СП (4845 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	54 *540*0,1*	231,89	119,38	112,15	20,81	12522	6447	6056	1124	4,2895	231,63	0,6875	37,13
22	**сч.№28 от 01.04.14г. ООО "ЮграСпецСтрой" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Щебень фр.5-20 *Формулы цены единицы:* *МАТ=1500/3,54*1,06*	м3	54 *540*0,1*	449,15 *1500/3,54*1,06*				24254							
23	**ТЕР11-01-002-09** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство подстилающих слоев: бетонных // толщ.сл.120мм *105,68 = 904,20 - 1,02 x 782,86* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (9267 руб.): 129% от ФОТ* *СП (4598 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	64,8 *540*0,12*	120,24	110,86	0,48		7792	7184	31		4,209	272,74		
24	**сч.№28 от 01.04.14г. ООО "ЮграСпецСтрой" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Бетон М-350 *Формулы цены единицы:* *МАТ=4745,76/3,54*1,06*	м3	66,096 *64,8*1,02*	1421,05 *4745,76/3,54*1,06*				93926							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	**ТЕР11-01-015-07** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (18831 руб.): 129% от ФОТ* *СП (9343 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	5,4 *540/100*	3236,28	2624,23	590,83	79,08	17476	14171	3190	427	92,046	497,05	2,6125	14,11
	Стены.															
27	**ТЕР08-07-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ // только для отделки стен (вдоль стен) для устр-ва утепления, пароизоляции стен и устр-ва профлиста *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (15948 руб.): 128% от ФОТ* *СП (8472 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,18 *918/100*	1947,83	1357,18	12,3		17881	12459	113		50,025	459,23		
28	**ТЕР10-01-010-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка элементов каркаса: из брусьев // по длине гаража на высоту 1,1м от пола для устр-ва облицовки стен профлистом в горизонт.исполнении *744,04 = 3 302,88 - 0,00258 x 2 453,71 - 0,0075 x 9 556,57 - 1,45 x 9,85 - 0,003 x 12 662,46 - 0,93 x 2 376,00 - 0,12 x 1 734,86 - 0,01 x 1 070,61* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (676 руб.): 124% от ФОТ* *СП (294 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	1 м3 древесины в конструкции	0,8 *320*0,05*0,05*	846,62	681,55	68,4		677	545	55		25,875	20,7		
29	**ТСЦ-102-0024** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта // брус 50х50мм	м3	0,8 *320*0,05*0,05*	1921,2				1537							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	**ТСЦ-101-2958 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Саморезы для крепления гипсокартонных листов: "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х51 мм // саморез 4,2х70	1000 шт.	1 *1000/1000*	237,72				238							
31	**ТЕР26-01-039-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо // толщ.сл.50мм *399,66 = 2 145,89 - 1,02 х 1 711,99* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (17042 руб.): 105% от ФОТ* *СП (9738 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ*	1 м3 изоляции	45,7 *914*0,05*	468,69	355,15	113,54		21419	16230	5189		12,167	556,03		
32	**сч.№234 от 02.04.14г. ООО "Энерготорг Строительные Материалы" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Изовер ВЕНТИ (1200х600х50) 1уп.=0,216м3 *Формулы цены единицы:* *МАТ=3150/1,18/3,54*1,06*	м3	46,614 *914*0,05*1,02*	799,34 *3150/1,18/3,54*1,06*				37260							
33	**сч.№234 от 02.04.14г. ООО "Энерготорг Строительные Материалы" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Дюбель для теплоизоляции 10х90 (200шт.) с пл.гвоз. *Формулы цены единицы:* *МАТ=600/200/1,18/3,54*1,06*	шт	4600 *23*200*	0,76 *600/200/1,18/3,54*1,06*				3496							
34	**ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Покрытие пленкой: стен и кровель // пароизоляция *(МАТ=0 к расх.;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (3583 руб.): 108% от ФОТ* *СП (2124 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	9,14 *914/100*	364,73	362,97	1,76		3334	3318	16		14,145	129,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	**ТСЦ-113-2020 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм // ИЗОСПАН	м2	1142,5 *914*1,25*	6,05				6912							
36	**ТЕР09-05-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Облицовка ворот стальным профилированным листом // Монтаж м/обшивки зд.на сущ.м/каркас (направляющие АРИ) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (9110 руб.): 95% от ФОТ* *СП (6904 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	9,14 *914/100*	1153,02	1043,03	95,88	6,1	10539	9533	876	56	37,4785	342,55	0,15	1,37
37	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Профнастил полимер С8 1150/1200 0,45 белый (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=230/1,18/3,54*1,06*	м2	914	58,36 *230/1,18/3,54*1,06*				53341							
38	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Саморезы 4,8 35 KPCZP с прокладкой цветные (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=3000/1000/1,18/3,54*1,06*	шт	4500	0,76 *3000/1000/1,18/3,54*1,06*				3420							
39	**ТЕР09-04-006-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м // монтаж перегородки на высоту АРИ, обустройство межпанельных швов *13 102,96 = 13 346,44 - 0,017 х 14 322,29* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (8351 руб.): 95% от ФОТ* *СП (6329 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м2	1,18 *118/100*	15784,71	5785,18	9635,81	1663,3	18626	6827	11370	1963	195,776	231,02	43,225	51,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	**сч.№7 от 02.04.14г. ООО "ФК Лига" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Сендвич панель стеновая 1000х6000х100мм *Формулы цены единицы:* *МАТ=1322,03/3,54*1,06*	м2	118	395,86 *1322,03/3,54*1,06*				46711							
41	**ТСЦ-101-2542** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Сталь угловая: 50х50 мм // закладные	т	0,0189 *5*3,77/1000*	9624,21				182							
42	**сч.№208 от 04.04.14г. ООО ТПК "Север-Сталь" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Труба профильная 120х120х5 ст.345, вес 17,7кг/м *Формулы цены единицы:* *МАТ=29576,28*17,7/1000/3,54*1,06*	м	32,9944 *584/17,7*	156,75 *29576,28*17,7/1000/3,54*1,06*				5172							
43	**сч.№208 от 04.04.14г. ООО ТПК "Север-Сталь" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Труба профильная 100х100х4 ст.345, вес 11,8кг/м *Формулы цены единицы:* *МАТ=28389,84*11,8/1000/3,54*1,06*	м	26,4407 *312/11,8*	100,31 *28389,84*11,8/1000/3,54*1,06*				2652							
44	**сч.№208 от 04.04.14г. ООО ТПК "Север-Сталь" г.Сургукт, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Лист 10х200х200, вес 7,85кг/м2 *Формулы цены единицы:* *МАТ=63242*7,85/1000/3,54*1,06*	м2	3,1847 *25/7,85*	148,65 *63242*7,85/1000/3,54*1,06*				473							
45	**ТСЦ-101-2960** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Саморезы для крепления гипсокартонных листов: "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х75 мм // саморез 5,5х120 мм кровельный, сверло, цинк	1000 шт.	0,25 *250/1000*	468,42				117							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	**ТЕР09-03-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // обрамление внутренних углов помещ.по месту примыкания стен, фронтальным примык. с двух сторон проемов въездных ворот уголком из гнутого профлиста *(МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (334 руб.): 95% от ФОТ* *СП (253 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м плинтуса	0,82 *82/100*	496,47	429,67	66,8		407	352	55		14,72	12,07		
47	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Угол 50 50 0,45 2м наруж.(К-505)/внутрен.(К-504) полиэстер (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=250/2/1,18/3,54*1,06*	м	83,64 *82*1,02*	31,72 *250/2/1,18/3,54*1,06*				2653							
48	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Саморезы 4,8 35 KPCZP с прокладкой цветные (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=3000/1000/1,18/3,54*1,06*	шт	500	0,76 *3000/1000/1,18/3,54*1,06*				380							
49	**ТЕР09-03-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // устр-во примыканий пола и стены помещения уголком из гнутого профлиста *(МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (416 руб.): 95% от ФОТ* *СП (315 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м плинтуса	1,02 *102/100*	496,47	429,67	66,8		506	438	68		14,72	15,01		
50	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Угол 50 50 0,45 2м наруж.(К-505)/внутрен.(К-504) полиэстер (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=250/2/1,18/3,54*1,06*	м	104,04 *102*1,02*	31,72 *250/2/1,18/3,54*1,06*				3300							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Саморезы 4,8 35 KPCZP с прокладкой цветные (RAL9003) *Формулы цены единицы:* *МАТ=3000/1000/1,18/3,54*1,06*	шт	500	0,76 *3000/1000/1,18/3,54*1,06*				380							
	5.2 Наружные работы.															
52	**ТЕР09-04-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м // Монтаж м/обшивки зд.на сущ.профлист *(МАТ=0 к расх.;* *МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (10958 руб.): 95% от ФОТ* *СП (8305 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	9,14 *914/100*	2098,17	1121,47	976,7	140,61	19177	10250	8927	1285	40,825	373,14	3,2625	29,82
53	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Профнастил оц.С8 1150/1200 0,45 *Формулы цены единицы:* *МАТ=164/1,18/3,54*1,06*	м2	914	41,62 *164/1,18/3,54*1,06*				38041							
54	**сч.№2014-106-3396 от 01.04.14г. ЗАО "СПК" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Саморезы 4,8 35 KPCZP с прокладкой оц. *Формулы цены единицы:* *МАТ=2000/1000/1,18/3,54*1,06*	шт	1000	0,51 *2000/1000/1,18/3,54*1,06*				510							
55	**ТЕР11-01-002-09** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство подстилающих слоев: бетонных // отмостка толщ.сл.120мм *105,68 = 904,20 - 1,02 x 782,86* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1751 руб.): 129% от ФОТ* *СП (868 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	12,24 *102*0,12*	120,24	110,86	0,48		1472	1357	6		4,209	51,52		
56	**сч.№28 от 01.04.14г. ООО "ЮграСпецСтрой" г.Сургут, И=3,54 ВПС 4(52),13г.**	Бетон М-350 *Формулы цены единицы:* *МАТ=4745,76/3,54*1,06*	м3	12,4848 *12,24*1,02*	1421,05 *4745,76/3,54*1,06*				17742							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 5 Общестроительные работы:									**642948**					**3191,98**		**133,44**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									490431	95590	38058	5111		3429,32		140,09
Накладные расходы									112116							
Сметная прибыль									66660							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									326614					3406,61		134,2
Итого Монтажные работы									342593					22,71		5,89
Итого									669207					3429,32		140,09
В том числе:																
Материалы									356783							
Машины и механизмы									38058							
ФОТ									100701							
Накладные расходы									112116							
Сметная прибыль									66660							
ВСЕГО по смете									**669207**					**3429,32**		**140,09**

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***669 207*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 1кв.2014г.(для целей планирования) -

без учета НДС ***2 857 514*** ***руб.***

с учетом НДС 18% 3 371 866,52 руб.

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПТО
Е.А.Зимарева

