Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/219-14

(локальная смета)

на Пожарная сигнализация (ПС), склад АРИ инв.№ 00000227

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 115,598 тыс. руб.

монтажных работ 99,378 тыс. руб.

оборудования 16,220 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,025 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 474,99 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы.																
Пожарно-охранная сигнализация																
1	**ТЕРм10-08-003-03** *Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля *НР (194 руб.): 84% от ФОТ* *СП (139 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	2	122,92	115,49	0,65			246	231	1		3,6	7,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	ИВЭПР 12/5 источник питания (блок резервный) *Формулы цены единицы:* *ПЗ=2270,50/3,37*	шт	2	673,74 *2270,50/3,37*				1347	1347						
3	**ТЕРм10-08-001-09** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча *НР (155 руб.): 84% от ФОТ* *СП (111 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	1	194,02	185,42	0,65			194	185	1		5,7	5,7	
4 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	Контроль по линии С-2000-КДЛ (прибор приемно-контрольный) *Формулы цены единицы:* *ПЗ=2045,00/3,37*	шт	1	606,82 *2045,00/3,37*				607	607						
5	**ТЕРм10-08-019-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Коробка ответвительная на стене *НР (657 руб.): 84% от ФОТ* *СП (469 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	51 *42+9*	16,01	15,34				817	782			0,5	25,5	
6	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	КРТН на 10 пар (коробка коммутационнная) *Формулы цены единицы:* *МАТ=58,10/2,85*	шт	42	20,39 *58,10/2,85*					856						
7	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	КС-4 Коробка квадратная на винте на 4 пары (коробка распределительная) *Формулы цены единицы:* *МАТ=11,67/2,85*	шт	9	4,09 *11,67/2,85*					37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕРм10-08-002-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *НР (5631 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4022 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	132	55,38	50,79	0,8			7310	6704	106		1,68	221,76	
9	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	Датчик ДИП-3 4А исп.01 (извещатель пожарный) *Формулы цены единицы:* *МАТ=726,54/2,85*	шт	132	254,93 *726,54/2,85*					33651						
10	**ТЕРм08-01-052-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 *НР (257 руб.): 100% от ФОТ* *СП (167 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	18	19,4	13,91	4,45	0,41		349	250	80	7	0,46	8,28	
11	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	Бриз исп.01 (изолятор шлейфа) *Формулы цены единицы:* *МАТ=359,06/3,03*	шт	18	118,5 *359,06/3,03*					2133						
12	**ТЕРм10-04-030-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле *НР (83 руб.): 97% от ФОТ* *СП (56 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	6	14,55	14,26				87	86			0,5	3	0,006
13 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	Адресный релейный блок С2000-СП2 *Формулы цены единицы:* *ПЗ=1022,33/3,37*	шт	6	303,36 *1022,33/3,37*				1820	1820						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	**ТЕРм08-01-081-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 *НР (322 руб.): 100% от ФОТ* *СП (209 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	9 *4+5*	55,54	34,16	17,82	1,63		500	307	160	15	1,13	10,17	
15	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	ИПР 513-3АМ исп.01 (извещатель пожарный ручной) *Формулы цены единицы:* *МАТ=565/3,03*	шт	4	186,47 *565/3,03*					746						
16	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	Свирель 12В 023 (оповещатель охранно-пожарный) *Формулы цены единицы:* *МАТ=309,60/3,03*	шт	5	102,18 *309,60/3,03*					511						
17	**ТЕРм10-08-002-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *НР (171 руб.): 84% от ФОТ* *СП (122 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	4	55,38	50,79	0,8			222	203	3		1,68	6,72	
18	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	Спектрон-201 извещатель пожарный пламени *Формулы цены единицы:* *МАТ=2407,75/2,85*	шт	4	844,82 *2407,75/2,85*					3379						
19	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	Адресный расширитель С-2000-АР-1 *Формулы цены единицы:* *МАТ=377/2,85*	шт	4	132,28 *377/2,85*					529						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ТЕРм11-03-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг *НР (55 руб.): 84% от ФОТ* *СП (39 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	4	17,56	16,2				70	65			0,52	2,08	
21 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	Аккумулятор GP 12-7 (с коммуникатором Гранит-3) *Формулы цены единицы:* *ПЗ=348,50/3,37*	шт	4	103,41 *348,50/3,37*				414	414						
22	**ТЕРм10-08-001-08** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Прибор ОПС на 4 луча *НР (266 руб.): 84% от ФОТ* *СП (190 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	4	86,07	79,15	0,65			344	317	3		2,4	9,6	
23 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	ОУ-4С исп.2 контроль 4 шлейфов (радиомодем) *Формулы цены единицы:* *ПЗ=7542/3,37*	шт	4	2237,98 *7542/3,37*				8952	8952						
24	**ТЕРм10-04-087-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех *НР (206 руб.): 97% от ФОТ* *СП (138 руб.): 65% от ФОТ*	1 компл.	1	259,74	211,61				260	212			7	7	0,014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	Антена Wi-Fi 2,4 Гц *Формулы цены единицы:* *ПЗ=6000/3,37*	шт	1	1780,42 *6000/3,37*				1780	1780						
26	**ТЕРм10-08-003-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Устройство оптико-(фото)электрическое,: отражатель неподвижный *НР (146 руб.): 84% от ФОТ* *СП (104 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	8	24,43	21,77	0,45			195	174	4		0,72	5,76	
27	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=2,85 ВПС 4(52),13г.**	Извещатель фотон-9 (датчик дижения) *Формулы цены единицы:* *МАТ=488,11/2,85*	шт	8	171,27 *488,11/2,85*					1370						
28	**ТЕРм10-08-001-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей *НР (311 руб.): 84% от ФОТ* *СП (222 руб.): 60% от ФОТ*	1 шт.	1	392,74	369,72	0,8			393	370	1		11,7	11,7	
29 О	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,37 оборуд. 1кв.2014г.**	Сигнал-20 ППКОП *Формулы цены единицы:* *ПЗ=4380/3,37*	шт	1	1299,7 *4380/3,37*				1300	1300						
30	**ТЕРм08-02-397-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *857,34 = 1 698,95 - 4,34 х 44,35 - 4,34 х 27,91 - 30 х 17,60* *НР (1775 руб.): 100% от ФОТ* *СП (1154 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	4 *400/100*	857,34	316,19	421,66	127,54		3429	1265	1687	510	10,7	42,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ТСЦ-101-1680** *Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1736 *173,6/1000*	480,95					83						
32	**ТСЦ-101-3913** *Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	17,36	8,03					139						
33	**ТСЦ-509-0216 Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.*	Замок (КС-078) // Серьга	шт.	120	1,48					178						
34	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургукт, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	Кабель-канал 25х16 мм *Формулы цены единицы: МАТ=21,44/3,03*	м	408 *400*1,02*	7,08 *21,44/3,03*					2889						
35	**ТЕРм08-02-398-01** *Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 *НР (312 руб.): 100% от ФОТ СП (203 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	4 *400/100*	197,7	49,64	59,8	28,24		791	199	239	113	1,68	6,72	
36	**ТЕРм08-02-413-01** *Пр.рег.служ бы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 *841,66 = 2 465,75 - 3,2 x 463,44 - 0,16 x 881,76 НР (3030 руб.): 100% от ФОТ СП (1970 руб.): 65% от ФОТ*	100 м трубок	5 *500/100*	841,66	596,91	98	8,95		4208	2985	490	45	20,2	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	**ТСЦ-301-0042** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Патрубки стальные	м	16 *160*0,1*	54,77					876						
38	**ТСЦ-509-0167** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Сжимы соединительные // ответвительные	100 шт.	0,8	166,99					134						
39	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	Труба гофрир.20мм ПВХ *Формулы цены единицы:* *МАТ=5,11/3,03*	м	510 *500*1,02*	1,69 *5,11/3,03*					862						
40	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	Кабель медный силовой ВВГнг FRLS 3х1,5 мм *Формулы цены единицы:* *МАТ=68,64/3,03*	м	82,62 *81*1,02*	22,65 *68,64/3,03*					1871						
41	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	КПСнг FRLS 1х2х0,75 Кабель огнестойкий с низким показателем дымо.-газовыделения *Формулы цены единицы:* *МАТ=24,87/3,03*	м	755,82 *741*1,02*	8,21 *24,87/3,03*					6205						
42	**сч.№455 от 31.03.14г. ООО "Олюр" г.Сургут, И=3,03 ВПС 4(52),13г.**	КПСнг FRLS 2х2х0,75 Кабель огнестойкий с низким показателем дымо.-газовыделения *Формулы цены единицы:* *МАТ=24,87/3,03*	м	76,5 *75*1,02*	8,21 *24,87/3,03*					628						
Итого по разделу 1 Монтажные работы.										**115598**					**474,99**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										92712	14335	2775	690		474,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы										13571						
Сметная прибыль										9315						
Итоги по смете:																
Итого Монтажные работы										99378					474,99	
Итого Оборудование										16220						
Итого										115598					474,99	
В том числе:																
Материалы										59382						
Машины и механизмы										2775						
ФОТ										15025						
Оборудование										16220						
Накладные расходы										13571						
Сметная прибыль										9315						
ВСЕГО по смете										**115598**					**474,99**	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***115 598*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 1кв.2014г.(для целей планирования) -
без учета НДС ***458 924*** ***руб.***
с учетом НДС 18% 541 530,32 руб.
в том числе стоимость обрудования с учетом НДС 18% 64 501,16 руб.

ПТО
Е.А.Зимарева

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Сургут
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ»
ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ООО «РегионЦенЭкспертАудит»