Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/214-14

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ЗРУ-6кВ Котельной в п.г.т.Федоровский РЭС Федоровский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость монтажных работ 81,356 тыс. руб.

Средства на оплату труда 25,380 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 796,02 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1.														
		Демонтажные работы.														
1	**ТЕРм08-01-084-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем // ДЕМОНТАЖ ячеек КСО *(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (8068 руб.): 100% от ФОТ СП (5244 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	34	369,67	224	145,67	13,3	12569	7616	4953	452	7,41	251,94	0,327	11,12
2	**ТЕРм08-01-079-03** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 // ДЕМОНТАЖ шинного моста и сборных шин *(демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (786 руб.): 100% от ФОТ СП (511 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	3	299,47	257,56	41,91	4,22	898	773	125	13	8,52	25,56	0,111	0,33
		Монтажные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, вводной *НР (1283 руб.): 100% от ФОТ* *СП (834 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	982,97	610,65	338,55	30,9	1966	1221	677	62	20,2	40,4	0,76	1,52
4	**ТЕРм08-01-084-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки // Монтаж ячейки КСО, СВ-6 кВ *НР (728 руб.): 100% от ФОТ* *СП (473 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	942,18	710,41	196	17,89	942	710	196	18	23,5	23,5	0,44	0,44
5	**ТЕРм08-01-084-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки // Монтаж ячейки КСО, СР-6 кВ *НР (728 руб.): 100% от ФОТ* *СП (473 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	942,18	710,41	196	17,89	942	710	196	18	23,5	23,5	0,44	0,44
6	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, линейной *НР (3849 руб.): 100% от ФОТ* *СП (2502 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	6	982,97	610,65	338,55	30,9	5898	3664	2031	185	20,2	121,2	0,76	4,56
7	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, линейной к высоковольтным двигателям *НР (3849 руб.): 100% от ФОТ* *СП (2502 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	6	982,97	610,65	338,55	30,9	5898	3664	2031	185	20,2	121,2	0,76	4,56
8	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, с трансформатором собственных нужд *НР (1283 руб.): 100% от ФОТ* *СП (834 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	982,97	610,65	338,55	30,9	1966	1221	677	62	20,2	40,4	0,76	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, с трансформатором напряжения *НР (1283 руб.): 100% от ФОТ* *СП (834 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	982,97	610,65	338,55	30,9	1966	1221	677	62	20,2	40,4	0,76	1,52
10	**ТЕРм08-01-084-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя // Монтаж ячейки КСО, шинного перехода к трансформатору собственных нужд *НР (1283 руб.): 100% от ФОТ* *СП (834 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	2	982,97	610,65	338,55	30,9	1966	1221	677	62	20,2	40,4	0,76	1,52
11	**ТЕРм08-01-084-03** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Камера сборных распределительных устройств: резервная // Монтаж ячейки КСО, ячейка собственных нужд *НР (493 руб.): 100% от ФОТ* *СП (320 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	701,66	474,61	196	17,89	702	475	196	18	15,7	15,7	0,44	0,44
12	**ТЕРм08-01-067-09** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 900 кг // Монтаж устройства КРМ *НР (433 руб.): 100% от ФОТ* *СП (281 руб.): 65% от ФОТ*	1 шкаф	2	837,33	159,01	632,55	57,74	1675	318	1265	115	5,26	10,52	1,42	2,84
13	**ТЕРм08-01-079-03** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 // Монтаж шинного моста *НР (873 руб.): 100% от ФОТ* *СП (567 руб.): 65% от ФОТ*	1 шт.	1	1538,42	858,53	139,69	14,05	1538	859	140	14	28,4	28,4	0,37	0,37
14	**ТЕРм08-01-068-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 // Монтаж сборных шин 1, 2 секции шин *НР (441 руб.): 100% от ФОТ* *СП (287 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,2 *20/100*	2762,6	1949,84	556,35	255,47	553	390	111	51	64,5	12,9	8,3	1,66
Итого по разделу 1									**81356**					**796,02**		**32,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									39479	24063	13952	1317		796,02		32,84
Накладные расходы									25380							
Сметная прибыль									16497							
Итоги по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах									81356					796,02		32,84
Итого									81356					796,02		32,84
В том числе:																
Материалы									1464							
Машины и механизмы									13952							
ФОТ									25380							
Накладные расходы									25380							
Сметная прибыль									16497							
ВСЕГО по смете									**81356**					**796,02**		**32,84**

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***81 356*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 1кв.2014г.(для целей планирования) -

без учета НДС ***321 376*** ***руб.***

С учетом НДС 18% 379 223,68 руб.

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)