Техническое задание
на выполнение земляных работ для устройства фундаментной плиты по объекту: «ТП-6/0,4кВ с сетями электроснабжения в п.Высокий Мыс, Сургутский район, ХМАО-Югра»

1. **Место проведения работ:** п.Высокий Мыс, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** размеры фундаментной плиты 10300х6380мм.
3. **Объем работ:**
   - устройство котлована;
   - устройство фундаментной плиты;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-01.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил, в частности соблюдением:
   - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1 и 2 Общие требования;
   - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;
   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
   - ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные;
   - ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;
   - ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов Общие технические условия;
   - ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер  Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.
