Утверждаю
директор МУП "СРЖС"
муниципального образования
Сургутский район
_____ / В.Т. Иванов

ТП 6/04 с сетями электроснабжения в п. Высокий Мыс, Сургутский район, ХМАО-Югра.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на ***Земляные работы БКТП 2х630-6-0,4кВ***
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 00021-16-ГП
Сметная стоимость строительных работ 738,566 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,885 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 183,13 чел.час
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 3 кв. 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	**ФЕР01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *т.ч. п. 1.1.4*	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 *НР (28 руб.): 100% от ФОТ (28 руб.)* *СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.)*	1000 м3 грунта	0,081 *округл((205,7-115,8-9)/1000;3)*	2596		2596	350,46	210		210	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕР01-02-057-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 *НР (70 руб.): 84% от ФОТ (83 руб.)* *СП (37 руб.): 45% от ФОТ (83 руб.)*	100 м3 грунта	0,09 *округл(7,5*11,5*0,1/100;2)*	920,4	920,4			83	83		
3	**ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *т.ч. п. 1.1.4*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 *НР (53 руб.): 100% от ФОТ (53 руб.)* *СП (27 руб.): 50% от ФОТ (53 руб.)*	1000 м3 грунта	0,1158 *(6*10*1,93) / 1000*	3363		3363	454,01	389		389	53
4	**ФССЦпг-03-21-01-005** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	185,28 *(6*10*1,93)*1,6*	6,69		6,69		1240		1240	
5	**ФЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Работа на отвале, группа грунтов: 1 *НР (8 руб.): 100% от ФОТ (8 руб.)* *СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.)*	1000 м3 грунта	0,1158 *115,8 / 1000*	291,03	23,32	265,54	44,01	34	3	31	5
6	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (50 руб.): 84% от ФОТ (60 руб.)* *СП (27 руб.): 45% от ФОТ (60 руб.)*	100 м3 грунта	0,09 *9 / 100*	663,75	663,75			60	60		
7	**ФЕР01-01-030-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 *НР (10 руб.): 100% от ФОТ (10 руб.)* *СП (5 руб.): 50% от ФОТ (10 руб.)*	1000 м3 грунта	0,081 *от*	643,47		643,47	125,51	52		52	10
8	**ФЕР01-01-030-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 *НР (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.)* *СП (5 руб.): 50% от ФОТ (9 руб.)*	1000 м3 грунта	0,081 *от*	595,89		595,89	116,23	48		48	9
9	**ФЕР01-02-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см *НР (19 руб.): 100% от ФОТ (19 руб.)* *СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)*	1000 м3 уплотненного грунта	0,081 *от*	1429,35		1429,35	234,12	116		116	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ФЕР01-02-001-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 *(за 7 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *НР (11 руб.): 100% от ФОТ (11 руб.)* *СП (6 руб.): 50% от ФОТ (11 руб.)*	1000 м3 уплотненного грунта	0,081 *от*	1113,48		1113,48	130,44	90		90	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2322	146	2176	135
Накладные расходы									258			
Сметная прибыль									133			
Итого по разделу 1 Земляные работы									**2713**			
		Раздел 2. Фундаментная плита										
11	**ФЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *НР (13 руб.): 100% от ФОТ (13 руб.)* *СП (7 руб.): 50% от ФОТ (13 руб.)*	100 м3 уплотненного грунта	0,09 *округл(7,5*11,5*0,1/100;2)*	387,18	106,88	280,3	30,58	35	10	25	3
12	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *НР (672 руб.): 129% от ФОТ (521 руб.)* *СП (391 руб.): 75% от ФОТ (521 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	13,5 *10,4*6,48*0,2*	278,5	33,05	50,01	5,53	3760	446	675	75
13	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонной подготовки *5 545,02 = 58 585,02 - 102 х 520,00* *НР (121 руб.): 110% от ФОТ (110 руб.)* *СП (72 руб.): 65% от ФОТ (110 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,067 *(10,4*6,48*0,1) / 100*	5545,02	1404	1590,53	243	372	94	107	16
14	**ФССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	6,834	560				3827			
15	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских //толщиной 300мм из бетона В15 *НР (495 руб.): 110% от ФОТ (450 руб.)* *СП (293 руб.): 65% от ФОТ (450 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,2 *(10,3*6,38*0,3) / 100*	118399,82	1882,23	2569,28	367,87	23680	376	514	74
16	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм // 30 мм *НР (281 руб.): 129% от ФОТ (218 руб.)* *СП (164 руб.): 75% от ФОТ (218 руб.)*	100 м2 стяжки	0,66 *(10,3*6,38) / 100*	1485,02	313,71	44,24	17,15	980	207	29	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**ФЕР11-01-011-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (12 руб.): 129% от ФОТ (9 руб.)* *СП (7 руб.): 75% от ФОТ (9 руб.)*	100 м2 стяжки	0,66 *(10,3*6,38) / 100*	582,64	7,94	15,44	5,68	385	5	10	4
18	**ФССЦ-204-0023** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм	т	1,776 *1776/1000*	7997,23				14203			
19	**ФССЦ-204-0020** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0,08848 *88,48/1000*	8102,64				717			
20	**ФССЦ-204-0030** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм	т	0,01456 *14,56/1000*	7170,98				104			
21	**ФССЦ-204-0050** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм	т	1,776	1890,38				3357			
22	**ФССЦ-204-0035** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм	т	0,08848 *88,48/1000*	1610,36				142			
23	**ФССЦ-204-0034** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм	т	0,01456 *14,56/1000*	2476,76				36			
		Гидроизоляция кабельных заходов										
24	**ФЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (1 руб.): 128% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 80% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0,0045 *(0,3*0,3*5) / 100*	1176,02	201,61	75,93		5	1		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									51603	1139	1360	183
Накладные расходы									1595			
Сметная прибыль									933			
Итого по разделу 2 Фундаментная плита									**54131**			
		Раздел 3. Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *НР (210 руб.): 129% от ФОТ (163 руб.)* *СП (122 руб.): 75% от ФОТ (163 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	4,248 *35,4*0,12*	278,5	33,05	50,01	5,53	1183	140	212	23
26	**ФЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Устройство подстилающих слоев: бетонных *38,45 = 650,45 - 1,02 х 600,00* *НР (98 руб.): 129% от ФОТ (76 руб.)* *СП (57 руб.): 75% от ФОТ (76 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	2,478 *35,4*0,07*	38,45	30,67	0,24		95	76	1	
27	**ФССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,528	560				1416			
28	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР (47 руб.): 110% от ФОТ (43 руб.)* *СП (28 руб.): 65% от ФОТ (43 руб.)*	1 т	0,376 *376/1000*	6084,69	111,99	37,1	2,16	2288	42	14	1
29	**ФССЦ-204-0004** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,376 *376/1000*	6508,75				2447			
30	**ФССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм	т	0,376	1336,85				503			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7932	258	227	24
Накладные расходы									355			
Сметная прибыль									207			
Итого по разделу 3 Отмостка									**8494**			
Раздел 4. Прочие работы												
Транспортировка материалов на расстояние свыше 30 км (75км - 30км =45км)												
31	**ФССЦпг-03-21-01-045** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза //щебень *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	35,2 *22*1,6*	25,19		25,19		887		887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФССЦпг-03-33-01-045** *Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр*	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 45 км; класс груза 1 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	77,6 *(20,3+6,834+2,528)*2,45+(1,346 +0,673)*2,42*	35,86		35,86		2783		2783	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3670		3670	
Итого по разделу 4 Прочие работы									**3670**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									65527	1543	7433	342
Накладные расходы									2208			
Сметная прибыль									1273			
Итоги по смете:												
Итого									**69008**			
В том числе:												
Материалы									56551			
Машины и механизмы									7433			
ФОТ									1885			
Накладные расходы									2208			
Сметная прибыль									1273			
Приказ РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г № 71 Приложение 1 "Общеотраслевое строительство" 69 008 * 9,07									**625903**			
НДС 18%									112663			
ВСЕГО по смете									**738566**			

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. -69 008 руб.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №71 РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,07)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 3 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 625 903 руб.
Стоимость в текущих ценах 3 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 738 566 руб.

(Проскурякова Н.К.) 29.08.2016г.