СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-БРЭС-92-16

(локальная смета)

на ***Расчистка охранной зоны воздушной линии электропередач ф.46-03-12 инв.№00000082 в пгт.Белый Яр***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ **268,325** тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,660 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1013,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 3 кв. 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ф.46-03/12, протяженность трассы ориентировочно 4700м												
1	**ФЕР01-02-119-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли *НР (2972 руб.): 84% от ФОТ (3538 руб.)* *СП (1592 руб.): 45% от ФОТ (3538 руб.)*	100 м2	78 *7800 / 100*	37,79	37,79			2948	2948		
2	**ФЕР01-02-119-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли *НР (2949 руб.): 84% от ФОТ (3511 руб.)* *СП (1580 руб.): 45% от ФОТ (3511 руб.)*	100 м2	111 *11100 / 100*	26,36	26,36			2926	2926		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФЕР01-02-099-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см *НР (97 руб.): 84% от ФОТ (116 руб.)* *СП (52 руб.): 45% от ФОТ (116 руб.)*	100 деревьев	1,98 *198 / 100*	57,83	48,97	8,86		115	97	18	
4	**ФЕР01-02-099-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см *НР (132 руб.): 84% от ФОТ (157 руб.)* *СП (71 руб.): 45% от ФОТ (157 руб.)*	100 деревьев	1,65 *165 / 100*	93,87	79,52	14,35		155	131	24	
5	**ФЕР01-02-099-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см *НР (118 руб.): 84% от ФОТ (140 руб.)* *СП (63 руб.): 45% от ФОТ (140 руб.)*	100 деревьев	0,93 *93 / 100*	149,73	125,96	23,77		139	117	22	
6	**ФЕР01-02-101-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см *НР (223 руб.): 84% от ФОТ (266 руб.)* *СП (120 руб.): 45% от ФОТ (266 руб.)*	100 деревьев	1,98 *198 / 100*	135,04	112,29	22,75		267	222	45	
7	**ФЕР01-02-101-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см *НР (402 руб.): 84% от ФОТ (478 руб.)* *СП (215 руб.): 45% от ФОТ (478 руб.)*	100 деревьев	1,65 *165 / 100*	290,2	241,34	48,86		479	398	81	
8	**ФЕР01-02-101-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см *НР (381 руб.): 84% от ФОТ (454 руб.)* *СП (204 руб.): 45% от ФОТ (454 руб.)*	100 деревьев	0,93 *93 / 100*	488,74	406,43	82,31		455	378	77	
9	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	65,85 *12,15+23,1+30,6*	42,98		42,98		2830		2830	
10	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза //порубочных остатков *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	65,85	19,29		19,29		1270		1270	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11584	7217	4367	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									13900	8660	5240	
Накладные расходы									7274			
Сметная прибыль									3897			
Итого по разделу 1 Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ф.46-03/12, протяженность трассы ориентировочно 4700м									**25071**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									11584	7217	4367	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									13900	8660	5240	
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									2316	1443	873	
Накладные расходы									7274			
Сметная прибыль									3897			
Итоги по смете:												
Итого									25071			
Всего с учетом "Приказ РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г № 71 Приложение 1 СМР=9,07"									**227394**			
НДС 18%									40931			
ВСЕГО по смете									**268325**			

Составил: _____ Е.Н.Захарчук
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Г.В.Фролова
(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. -25 071руб.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №71 РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,07)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 3 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 227 394 руб.
Стоимость в текущих ценах 3 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 268 325 руб.

(Проскурякова Н.К.) 29.09.2016г.