**Техническое задание**
**на выполнение реконструкции ВЛ-10кВ ф.10-23 п.Солнечный**

1. **Место проведения работ:** п.Солнечный, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** ВЛ-10кВ в габаритах 35кВ длина трассы ориентировочно 1500 метров.
3. **Объем работ:**
   - выполнить прокладку электрических сетей 10кВ от ПС-35/10кВ «Солнечная» до опоры №18 ВЛ-10кВ фидера 10-23 с монтажом второй цепи по существующим опорам №8-№18 ВЛ-10кВ ф.10-23. Работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №1 и проекте;
   - согласовать производство работ в границах участка ПС-35/10кВ «Солнечная» с АО «Тюменьэнерго» СурЭС. Выполнить мероприятия по технологическому присоединению электрических сетей 10кВ к ПС-35/10кВ «Солнечная»;
   - согласовать со всеми заинтересованными организациями производство работ при выполнении пересечения ВЛ-10кВ с федеральной трассой «Нефтеюганское шоссе».
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.