Гранд-СМЕТА

2 Итоговое 2

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на **Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-23 п.Солнечный**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Лок сметы

Сметная стоимость 231,285 тыс. руб.

строительных работ 199,049 тыс. руб.

монтажных работ 6,735 тыс. руб.

оборудования 7,590 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,199 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 460,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 2 кв. 2016 г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовка площадки																
1.1	**ФЕР01-02-112-03**	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *НР (36 руб.): 84% от ФОТ (43 руб.)* *СП (19 руб.): 45% от ФОТ (43 руб.)*	1 га	1,482	127,14		127,14	20,59	188		188	31			1,43	2,12
1.2	**ФЕР01-02-112-02**	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние *НР (24 руб.): 84% от ФОТ (28 руб.)* *СП (13 руб.): 45% от ФОТ (28 руб.)*	1 га	0,657	184,93		184,93	29,95	121		121	20			2,08	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	**ФЕР01-02-116-03**	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: редкие *НР (51 руб.): 84% от ФОТ (61 руб.)* *СП (27 руб.): 45% от ФОТ (61 руб.)*	1 га	1,482	183,66		183,66	29,95	272		272	44			2,08	3,08
2.2	**ФЕР01-02-116-02**	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние *НР (29 руб.): 84% от ФОТ (35 руб.)* *СП (16 руб.): 45% от ФОТ (35 руб.)*	1 га	0,657	229,58		229,58	37,44	151		151	25			2,6	1,71
3	**ФЕР01-01-036-01**	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *НР 100% от ФОТ* *СП 50% от ФОТ*	1000 м2	0,04 *5*8/1000*	22,6		22,6	4,41	1		1				0,38	0,02
4	**ФССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных: работ средний	м3	40	55,26				2210							
Итого по разделу 1 Подготовка площадки									**3435**							**11,45**
		Раздел 2. Электромонтажные работы														
5	**ФЕР33-04-003-05**	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом //с учетом бурения котлованов *402,85 = 476,05 - 0,12 x 610,00* *НР (172 руб.): 113% от ФОТ (152 руб.)* *СП (91 руб.): 60% от ФОТ (152 руб.)*	1 опора	1	402,85	88,42	305,43	21,92	403	88	305	22	9,98	9,98	1,89	1,89
6	**ФССЦ-103-0211**	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 8 мм	м	8,7 *(6+2,7)*1*	501,48				4363							
7	**ФССЦ-204-0026**	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 25-28 мм	т	0,00464 *2,32*2*1/1000*	7792,12				36							
8	**ФССЦ-101-2545**	Сталь угловая: 75х75 мм	т	0,015432 *1,929*8*1/1000*	5531,93				85							
9	**ФЕР13-03-002-04**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)* *СП (4 руб.): 70% от ФОТ (6 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067888 *23*(0,00464+0,015432+0,275094)/100*	268,7	56,55	9,43	0,1	18	4	1		5,31	0,36	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ФЕР13-03-004-26**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.)* *СП (5 руб.): 70% от ФОТ (7 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,067888 *23*(0,00464+0,015432+0,275094)/100*	644,48	69,48	12,44	0,2	44	5	1		7,66	0,52	0,02	
11.1	**ФЕР33-01-024-01**	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км *НР (2700 руб.): 113% от ФОТ (2389 руб.)* *СП (1433 руб.): 60% от ФОТ (2389 руб.)*	1 км линии (3 провода)	1,561 *(45+13+163+158+124+173+165+169+142+143+129+137)/1000*	7517,13	898,32	6618,81	211,65	11734	1402	10332	330	93,38	145,77	16,42	25,63
12.2	**ФЕРм08-02-472-09**	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм //16мм (ОПН) *351,74 = 374,79 - 0,004 х 5 763,00* *НР (68 руб.): 100% от ФОТ (68 руб.)* *СП (44 руб.): 65% от ФОТ (68 руб.)*	100 м	0,24 *24/100*	351,74	200,22	69,36	2,57	84	48	17	1	21,3	5,11	0,19	0,05
13	**ФЕР33-04-030-03**	Установка разъединителей: с помощью механизмов *НР (141 руб.): 113% от ФОТ (125 руб.)* *СП (75 руб.): 60% от ФОТ (125 руб.)*	1 компл.	1	193,27	81,39	109,65	8,91	193	81	110	9	8,09	8,09	0,66	0,66
14	**ФЕРм08-01-015-01**	Разрядник вентильный напряжением: 35 кВ *НР (562 руб.): 100% от ФОТ (562 руб.)* *СП (365 руб.): 65% от ФОТ (562 руб.)*	1 компл. (3 фазы)	3 *9/3*	437,38	124,1	89,49	11,92	1312	372	268	36	12,9	38,7	1,09	3,27
15	**ФЕР33-04-011-06**	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории *НР (200 руб.): 113% от ФОТ (177 руб.)* *СП (106 руб.): 60% от ФОТ (177 руб.)*	1 переход	1	188,62	127,6	61,02		189	128	61		13,9	13,9		
15.1	**ФЕРм08-02-163-03**	прим. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 //муфта концевая 150/240 *НР (85 руб.): 100% от ФОТ (85 руб.)* *СП (55 руб.): 65% от ФОТ (85 руб.)*	1 шт.	4	19,66	15,39			79	62			1,6	6,4		
15.2	**ФЕР27-09-012-01**	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 //Установка информационных знаков *НР (182 руб.): 149% от ФОТ (122 руб.)* *СП (116 руб.): 95% от ФОТ (122 руб.)*	100 знаков	0,15 *15/100*	876,04	588,57			131	88			69	10,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ФЕР01-02-055-02**	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 *НР (289 руб.): 84% от ФОТ (344 руб.)* *СП (155 руб.): 45% от ФОТ (344 руб.)*	100 м3 грунта	0,1575 *(24+6+15)*0,5*0,7/100*	1583,82	1583,82			249	249			189	29,77		
17	**ФЕР01-02-061-01**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (87 руб.): 84% от ФОТ (104 руб.)* *СП (47 руб.): 45% от ФОТ (104 руб.)*	100 м3 грунта	0,1125 *(15,75-4,5)/100*	663,75	663,75			75	75			88,5	9,96		
18	**ФЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее *НР (32 руб.): 100% от ФОТ (32 руб.)* *СП (21 руб.): 65% от ФОТ (32 руб.)*	100 м кабеля	0,45 *45/100*	391,97	50,99	339,96		176	23	153		5,3	2,39		
19	**ФЕРм08-02-142-02**	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 *НР (13 руб.): 100% от ФОТ (13 руб.)* *СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)*	100 м кабеля	0,45 *45/100*	26,49	19,14	6,97		12	9	3		1,99	0,9		
20	**ФССЦ-408-0122**	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4,5 *45*0,5*0,2*	55,26				249							
21	**ФЕРм08-02-141-04**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг *НР (338 руб.): 100% от ФОТ (338 руб.)* *СП (220 руб.): 65% от ФОТ (338 руб.)*	100 м кабеля	1,32 *132/100*	566,3	167,77	323,77	17,82	748	221	427	24	17,44	23,02	1,32	1,74
22	**ФЕРм08-02-143-01**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля *НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.)* *СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.)*	100 м кабеля	0,45 *45/100*	434,87	50,12	383,75	23,36	196	23	173	11	5,21	2,34	1,73	0,78
23	**ФЕРм08-02-143-02**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего *НР (24 руб.): 100% от ФОТ (24 руб.)* *СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)*	100 м кабеля	0,45	228,55	26,17	201,86	12,29	103	12	91	6	2,72	1,22	0,91	0,41
24	**ФССЦ-404-0005**	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,751 *751/1000*	1752,6				1316							
25	**ФЕР34-02-003-01**	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий *1 193,19 = 32 723,19 - 1000 x 31,53* *НР (21 руб.): 105% от ФОТ (20 руб.)* *СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)*	1 канало-километр трубопровода	0,012 *6*2/1000*	1193,19	1125,18			14	14			133	1,6		
26	**ФССЦ-507-0553**	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром: 160 мм	10 м	1,2 *12/10*	583,46				700							
28	**ФЕРм08-02-155-01**	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой *НР (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.)* *СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)*	1 проход кабеля	2	18,73	3,66			37	7			0,38	0,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38.6	**ФЕР07-06-001-01**	прим. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту //Устройство лотка - 6шт *НР (34 руб.): 137% от ФОТ (25 руб.)* *СП (21 руб.): 85% от ФОТ (25 руб.)*	100 м3 сборных конструкций	0,0042 *0,07*6/100*	17634,53	3423,77	7446,56	753,3	74	14	31	3	372,96	1,57	55,8	0,23
38.7	**ФЕР07-06-002-06**	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 *6 163,36 = 6 289,69 - 0,26 x 485,90* *НР (260 руб.): 137% от ФОТ (190 руб.)* *СП (162 руб.): 85% от ФОТ (190 руб.)*	100 шт. сборных конструкций	0,08 *8/100*	6163,36	1011,72	5151,64	717,8	493	81	412	57	107,63	8,61	53,17	4,25
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									**37234**					**443,43**		**53,71**
	Раздел 3. Материалы для электромонтажных работ															
		ВЛ-10/35 кВ ф.8, 10-23														
39	**Прайс лист "И" - 4,79**	Провод АС120/19 (стоимость 110445/1,18/4,79)	км	4,735	19540,18				92523							
40	**Прайс лист "И" - 4,79**	Скоба СК-12-1А (стоимость 160/1,18/4,79)	шт	114	28,31				3227							
41	**Прайс лист "И" - 4,79**	Серьга СР-12-16 (стоимость 88,10/1,18/4,79)	шт	57	15,59				889							
42	**Прайс лист "И" - 4,79**	Ушко однолапчатое У2К-7-16 (стоимость 127/1,18/4,79)	шт	39	22,47				876							
43	**Прайс лист "И" - 4,79**	Звено прямое ПР-7-6 (стоимость 66/1,18/4,79)	шт	45	11,68				526							
44	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим натяжной болтовой НЗ-2-7 (стоимость 299/1,18/4,79)	шт	42	52,9				2222							
45	**Прайс лист "И" - 4,79**	Узел крепления КГП-16-3 (121/1,18/4,79)	шт	15	21,41				321							
46	**Прайс лист "И" - 4,79**	Скоба СРС-7-16 (стоимость 107/1,18/4,79)	шт	21	18,93				398							
47	**Прайс лист "И" - 4,79**	Ушко однолапчатое У1-7-16 (стоимость105,26/1,18/4,79)	шт	21	18,62				391							
48	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим поддерживающий ПГН-3-5(стоимость 195/1,18/4,79)	шт	15	34,5				518							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	**Прайс лист "И" - 4,79**	Звено промежуточное монтажное ПР-12-6 (стоимость 75/1,18/4,79)	шт	24	13,27				318							
50	**Прайс лист "И" - 4,79**	Звено регулируемое ПРР-12-1 (стоимость 490/1,18/4,79)	шт	12	86,69				1040							
51	**Прайс лист "И" - 4,79**	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 (стоимость 398/1,18/4,79)	шт	12	70,42				845							
52	**Прайс лист "И" - 4,79**	Ушко специальное УСК-7-16 (стоимость 292/1,18/4,79)	шт	18	51,66				930							
53	**Прайс лист "И" - 4,79**	Коромысло 2КУ-12-1 (стоимость 480/1,18/4,79)	шт	6	84,92				510							
54	**Прайс лист "И" - 4,79**	Серьга СР-7-16 (стоимость 67/1,18/4,79)	шт	6	11,85				71							
55	**Прайс лист "И" - 4,79**	Изолятор стеклянный ПС-70-Е (стоимость 460/1,18/4,79)	шт	160	81,38				13021							
56	**Прайс лист "И" - 4,79**	Гаситель вибрации ГВ-4433-02 (Стоимость 1009,20/1,18/4,79)	шт	54	178,55				9642							
57 О	**Прайс лист "И" - 4,79**	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/550/11- УХЛ1 (стоимость 1267/1,18/3,83)	шт	3	280,35				841							
58	**ФССЦ-101-1870**	Проволока вязальная	кг	0,0528 *0,004*13,2*	9,5				1							
		ВЛ3-10 кВ ф.8, 10-23														
81	**Прайс лист "И" - 4,79**	Провод СИП 3-1*120 (стоимость 104,88/1,18/4,79)	м	49	18,56				909							
82	**ФССЦ-403-1180**	Стойка железобетонная: вибрированная для опор	шт.	2	3358,74				6717							
82.1	**ФССЦ-201-0777**	прим.Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке //м/к опор	т	0,11196 *(3*7+3*19,7+3*4,7+3*1,52+6*2,2)/1000*	10045				1125							
83	**Прайс лист "И" - 4,79**	Колпачок К-6 (стоимость 6,50/1,18/4,79)	шт	21	1,15				24							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим плашечный ПС-2-1А (стоимость 62/1,18/4,79)	шт	6	10,97				66							
88	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-8 (стоимость 123,14/1,18/4,79)	шт	3	21,79				65							
89	**Прайс лист "И" - 4,79**	Изолятор штыревой ШС-20Г (стоимость 260/1,18/4,79)	шт	8	46				368							
90	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим ПА-3-2А (стоимость 63,05/1,18/4,79)	шт	6	11,15				67							
91	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим плашечный соединительный ПС-2-1А (стоимость 73,35/1,18/4,79)	шт	3	12,98				39							
93 О	**Прайс лист "И" - 4,79**	Разъединитель комплектно с приводом ПР-00-07УХЛ1 (СТОИМОСТЬ 30500/1,18/3,83)	шт	1	6748,68				6749							
		Замена линейной арматуры на существующих опорах ВЛ-10 кВ ф.10-23														
94	**Прайс лист "И" - 4,79**	Изолятор штыревой ШС-20Г (стоимость 260/1,18/4,79)	шт	13	46				598							
97	**Прайс лист "И" - 4,79**	Ушко однолапчатое У1-7-16 (стоимость 105,26/1,18/4,79)	шт	18	18,62				335							
98	**Прайс лист "И" - 4,79**	Зажим натяжной НБ-2-6 (стоимость 350/1,18/4,79)	шт	6	61,92				372							
		Кабельная продукция														
101	**Прайс лист "И" - 4,79**	Кабели ААБл-10 с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 (стоимость 817715/1,18/4,79*1,03)	1000 м	0,132 *132/1000*	149012,15				19670							
105	**Прайс лист "И" - 4,79**	Муфта 3ПКВтп(б)-10-150/240 (стоимость 3943/1,18/4,79)	шт	2	697,6				1395							
109	**Прайс лист "И" - 4,79**	Муфта 3ПКНтп(б)-10-150/240 (стоимость 4283/1,18/4,79)	шт	2	757,76				1516							
112	**ФССЦ-502-0427**	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 25 мм2	т	0,002133 *9*0,237/1000*	64315,46				137							
		Материалы														
113	**ФССЦ-101-3688**	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс	т	0,0766 *38,3*2/1000*	4800				368							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	**ФССЦ-101-1619**	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм	т	0,006 *2*3/1000*	5230,01				31							
116	**ФССЦ-101-1614**	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм	т	0,0316 *1,58*20/1000*	5230,01				165							
127	**ФССЦ-105-0217**	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм	100 шт.	0,15 *15/100*	3611,54				542							
127.1	**ФССЦ-403-0145**	Лотки из бетона В15 (М200), объемом: до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) //УБК-2А 2000х500х150мм - 6шт	м3	0,42 *0,07*6*	1208,45				508							
127.2	**ФССЦ-403-0861**	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом: до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	0,48 *1,5*0,5*0,08*8*	1828,34				878							
Итого по разделу 3 Материалы для электромонтажных работ									171754							
		Раздел 4. Демонтажные работы														
128	**ФЕР33-04-040-01**	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ *НР (219 руб.): 113% от ФОТ (194 руб.)* *СП (116 руб.): 60% от ФОТ (194 руб.)*	1 опора (3 провода)	10	44,65	10,64	34,01	3,52	447	106	341	35	1,27	12,7	0,35	3,5
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									951					17,53		4,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									198257	3112	13459	654		334,02		50,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									204555	4296	18573	903		460,96		69,99
Накладные расходы									5634							
Сметная прибыль									3185							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									199049					349,4		61,36
Итого Монтажные работы									6735					111,56		8,63
Итого Оборудование									7590							
Итого									213374					460,96		69,99
В том числе:																
Материалы									174096							
Машины и механизмы									18573							
ФОТ									5199							
Оборудование									7590							
Накладные расходы									5634							
Сметная прибыль									3185							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат									205784							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Временные здания и сооружения 2,5%									5145							
Итого									**210929**							
Производство работ в зимнее время - 4,3*1,1*1,05 = 4,9665%									10476							
Итого									**221405**							
Итого с оборудованием (7 590)									228995							
Непредвиденные затраты 1%									2290							
ВСЕГО по смете									**231285**					460,96		**69,99**

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Текущая стоимость СМР определена по индексу = 8,88 "Общеотраслевое строительство";
Стоимость оборудования определена по индексу 3,93 (№5 к письму Минстроя России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г

Примечание:
Расчет составлен на основании ЛСР (Строительство ВЛ-10 кВ, Строительство РП-10 кВ в промзоне п.Солнечный), прошедшего экспертизу от 11.11.2015г. ООО "Инжиниринговый центр "Сургутстройцена" ,
и ЛСР (Строительство ВЛ-10 кВ, Строительство РП-10 кВ в промзоне п. Солнечный (доп.работы), прошедшего экспертизу от 22.04.2016г ООО "Югорский экспертный центр".

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г.
231 285 руб
Стоимость в ценах на 1 кв.2016г. (для целей планирования)
без учета НДС 2 015 864 руб
в том числе: стоимость оборудования 30127 руб
Стоимость в текущих ценах для целей планирования
С учетом НДС 2 378 720 руб

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)