Техническое задание
на выполнение работ по ремонту объекта:
«ВЛ-0,4кВ д.Юган».

1. **Место проведения работ:** д.Юган, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** протяженность линии ориентировочно 480м.
3. **Объем работ:**
   - правка опор;
   - подключение жилых домов к магистрали СИП, демонтаж неизолированного провода;
   - монтаж узлов учета;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальных сметных расчетах №02-01-01 и №02-02.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.