Техническое задание
на расчистку охранной зоны участка ВЛ-35кВ
«Кольцевая-1,2» от опоры №1 до опоры №23 г.Лянтор».

1.Место проведения работ: г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра.

2.Техническая характеристика: протяженность ВЛ-35кВ «Кольцевая-1,2» 5900м, с шириной охранной зоны (просеки) 35м.

3.Объем работ:
3.1.Срезка кустарников и лесной поросли в охранной зоне ВЛ на площади 136500м^2;
3.2.Порубка и валка деревьев до 16см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 83 шт.;
3.3.Порубка и валка деревьев до 20см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов разделка древесины, очистка мест разделки – 11 шт.;
3.4.Порубка и валка деревьев до 24см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 7 шт.;
3.5.Порубка и валка деревьев до 28см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов разделка древесины, очистка мест разделки – 19 шт.

4.Общие требования:
4.1.Работы выполнять в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, нормативной технической документации.
4.3.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.4.Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.
4.5.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 748-329
П.А. Жамков