Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2013 г.

МУП "СРЭС муниципального образования Сургутского района"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на расчистку охранной зоны ВЛ-35 Кольцевая- 1;2 в пролетах опор 1 - 23 г.Лянтор РЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____242,341 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____105,799 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____12403 чел.час
Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014 г. с изм. от 12.11.14г. №703/пр)
в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли																
3	**ФЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли//Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.Рубка сучьев.Укладка деловой древесины в штабель.Укладка дров кустарника и веток в кучи.Переноска материалов до 10 м. *НР (88609 руб.): 84% от ФОТ* *СП (47469 руб.): 45% от ФОТ*	100 м2	1365 *(3900*35) / 100*	77,28	77,28			105487	105487			9,06	12366,9		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									105487	105487				12366,9		
Накладные расходы									88609							
Сметная прибыль									47469							
Итого по разделу 1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли									**241565**					**12366,9**		
Раздел 2. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**ФЕР01-02-099-07**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (41 руб.): 84% от ФОТ* *СП (22 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,83 *83 / 100*	70,42	59,22	11,2		58	49	9		6,3	5,23		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									58	49	9			5,23		
Накладные расходы									41							
Сметная прибыль									22							
Итого по разделу 2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см									**121**					**5,23**		
	Раздел 3. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см															
5	**ФЕР01-02-099-08**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,11 *11 / 100*	87,79	74,45	13,34		10	9	1		7,92	0,87		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			0,87		
Накладные расходы									8							
Сметная прибыль									4							
Итого по разделу 3 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см									**22**					**0,87**		
	Раздел 4. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см															
6	**ФЕР01-02-099-09**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (6 руб.): 84% от ФОТ* *СП (3 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,07 *7 / 100*	114,28	96,82	17,46		8	7	1		10,3	0,72		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8	7	1			0,72		
Накладные расходы									6							
Сметная прибыль									3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см									17					0,72		
Раздел 5. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см																
7	**ФЕР01-02-099-10**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (18 руб.): 84% от ФОТ* *СП (10 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,19 *19 / 100*	136,49	115,62	20,87		26	22	4		12,3	2,34		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									26	22	4			2,34		
Накладные расходы									18							
Сметная прибыль									10							
Итого по разделу 5 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см									54					2,34		
Раздел 6. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см																
24	**ФЕР01-02-101-09**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (92 руб.): 84% от ФОТ* *СП (49 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,83 *83 / 100*	158,19	131,57	26,62		131	109	22		15,7	13,03		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									131	109	22			13,03		
Накладные расходы									92							
Сметная прибыль									49							
Итого по разделу 6 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см									272					13,03		
Раздел 7. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	**ФЕР01-02-101-10**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (19 руб.): 84% от ФОТ* *СП (10 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,11 *11 / 100*	255,96	212,85	43,11		28	23	5		25,4	2,79		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28	23	5			2,79		
Накладные расходы									19							
Сметная прибыль									10							
Итого по разделу 7 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см									**57**					**2,79**		
		Раздел 8. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см														
26	**ФЕР01-02-101-11**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (17 руб.): 84% от ФОТ* *СП (9 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,07 *7 / 100*	345,61	287,43	58,18		24	20	4		34,3	2,4		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									24	20	4			2,4		
Накладные расходы									17							
Сметная прибыль									9							
Итого по разделу 8 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см									**50**					**2,4**		
		Раздел 9. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	**ФЕР01-02-101-12**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (61 руб.): 84% от ФОТ* *СП (33 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,19 *19 / 100*	462,52	384,64	77,88		88	73	15		45,9	8,72		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									88	73	15			8,72		
Накладные расходы									61							
Сметная прибыль									33							
Итого по разделу 9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см									**182**					**8,72**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									105860	105799	61			12403		
Накладные расходы									88871							
Сметная прибыль									47610							
ВСЕГО по смете									**242341**					**12403**		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.)= 242 341,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексу 8,63
(прил. №1 к приказу №85 РСТ ХМАО-Югры от 09.07.2015г) .



Стоимость в текущих ценах 3 кв.2015г. для целей планирования без учета НДС 2 091 403 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС ***2 467 855,54*** руб.

_____/Можарова Е.В. /