Техническое задание
на выполнение работ по объекту
«Капитальный ремонт кровли РП-ТП-№73 г.Лянтор», инв.№0000330.

1. Основание: служебная записка заместителя начальника Лянторского РЭС Л.В.Столяра от 31.08.2016.

2.**Место проведения работ**: г.Лянтор, 2 мкр, строение № 67, Сургутский район, ХМАО-Югра.

3.Техническая характеристика:
3.1. РП-10кВ, совмещенная с ТП-10/0,4кВ 2*1000кВА по объекту «Школа на 840 учащихся» г.Лянтор мкр-н 2, пл.113,8 м2, фундамент-железобетонные сваи, стены кирпичные, кровля - рулонная совмещенная, изоэласт.
3.2.Год постройки - 2007год.
3.3.Размеры по наружному обмеру: ширина – 9,4м, длина – 15,15м, высота –5м.
3.4.Кровля рулонная, совмещенная, с парапетом кирпичной кладки по периметру.

4.Объем работ:
4.1.Демонтаж существующей крыши с парапетом.
4.2.Монтаж двускатной металлической крыши из кровельного профнастила односторонней покраски.
4.3.Устройство заземления кровли.
4.4.Вывоз строительного мусора.

5.Общие требования:
5.1.Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью.
5.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
5.3.При выполнении работ применять сертифицированные материалы и конструкции с предъявлением заказчику оригиналов сертификатов.
5.4.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность здания и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Бенюх
74-83-29