СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____"_____2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-01

(локальная смета)

на ***Монтаж основания для ТП-10/0,4кВ №12, 12А с.п.Солнечный***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость **646,548 тыс. руб.**

строительных работ **536,724 тыс. руб.**

монтажных работ **5,773 тыс. руб.**

Средства на оплату труда 71,760 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 265,29 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию **на 01.01.2000 г с переводом в цены 1 кв. 2016 г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расширение существующего основания для ТП-10/0,4 кВ №12, 12А												
1	**ФЕР04-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм//Срезка спаренных швеллеров 20П *НР (395 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (394 руб.)* *СП (137 руб.): 51%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)*	1 рез	9	5,11	1,81	1,96		46	16	18	
2	**ФССЦпг-01-01-01-027** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей крупных (балки, сваи квадратного сечения более 40х40 мм, сваи круглые диаметром более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) //швеллеры 20П -200кг/шт	1 т груза	0,6 *3*200/1000*	10,13		10,13		6		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФССЦпг-03-02-01-200** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза	1 т груза	0,6 *3*200/1000*	137,9		137,9		83		83	
4	**ФЕР04-02-006-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм// Наращивание метал.свай дл.0,45м *НР (3899 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (3887 руб.)* *СП (1348 руб.): 51%*(0.85*0.8) от ФОТ (3887 руб.)*	1 сварка	9	65,65	17,51	26,24		591	158	236	
5	**ФССЦ-103-0219** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	4,05	672,75				2725			
6	**ФЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали// заглушки из мет.листа 45х45х5мм -7шт *НР (476 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (590 руб.)* *СП (341 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (590 руб.)*	1 т конструкций	0,055637 *0,45*0,45*7*39,25/1000*	648,13	433,24	132,92	1,62	36	24	7	
7	**ФССЦ-101-3774** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм	т	0,055637	6712,55				373			
8	**ФЕР04-01-040-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 1// диам.500мм глуб.3м *НР (1012 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (1009 руб.)* *СП (350 руб.): 51%*(0.85*0.8) от ФОТ (1009 руб.)*	100 м бурения скважины	0,21 *3*7/100*	1249,91	118,23	1131,68	73,98	262	25	237	16
9	**ФЕР09-03-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т// установка стоек из труб *НР (5324 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6593 руб.)* *СП (3811 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6593 руб.)*	1 т конструкций	2,193649 *82,468*26,6/1000*	407,03	96,11	269,95	25,98	893	211	592	57
10	**ФССЦ-103-0219** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	26,6	672,75				17895			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских//изготовление свай из труб диам.426*8мм, дл.3,8м, 7шт.	т	2,194 *82,468*26,6/1000*	1282,32				2813			
12	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных /засыпка отверстий щебнем вручную с трамбованием/ *83,44 = 278,50 - 0,1 х 155,94 - 0,09 х 155,94 - 1 х 108,40 - 0,11 х 518,57* *НР (593 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (541 руб.)* *СП (276 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (541 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	0,56	83,44	33,05	50,01	5,53	47	19	28	3
13	**ФССЦ-408-0038** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм	м3	0,728 *1,3*0,56*	151,28				110			
14	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1// грунтом пустот между стенкой скважины и телом сваи (32,97м3-28,09м3-0,56м3=4,32м3) *НР (509 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (713 руб.)* *СП (218 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)*	100 м3 грунта	0,0432 *4,32/100*	663,75	663,75			29	29		
15	**ФЕР05-01-009-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см (труб-стоек Д-400 0,45м 9 шт; Д-400 3,8м 7шт) *НР (8657 руб.): 138%*0.85 от ФОТ (7380 руб.)* *СП (4015 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7380 руб.)*	1 м3 бетона полости сваи	3,85	971,22	49,35	205,11	28,49	3739	190	790	110
16	**ФЕР09-03-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м//балок для основания из двутавра 20П дл.8,1м 4шт *НР (2305 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2854 руб.)* *СП (1650 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2854 руб.)*	1 т конструкций	0,7258 *32,4*22,4/1000*	508,12	138	284,61	22,45	369	100	207	16
17	**ФССЦ-101-1040** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: кипящая, № 20-24	т	0,7258	5618,17				4078			
18	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0,7258	1282,32				931			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									35026	772	2204	202
Накладные расходы									1108			
Сметная прибыль									617			
Итого по разделу 1 Расширение существующего основания для ТП-10/0,4 кВ №12, 12А									**36751**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									35026	772	2204	202
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (риказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									232759	18990	20188	4970
Накладные расходы									23169			
Сметная прибыль									12144			
Итого по разделу 1 Расширение существующего основания для ТП-10/0,4 кВ №12, 12А									**268072**			
Раздел 2. Изготовление площадок обслуживания												
19	**ФЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали// заглушки из мет.листа 15х15х5мм -16шт *НР (120 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (148 руб.) СП (86 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)*	1 т конструкций	0,01413 *0,15*0,15*7,85*5*16/1000*	648,13	433,24	132,92	1,62	9	6	2	
20	**ФССЦ-101-3774** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм	т	0,01413	6712,55				95			
21	**ФЕР04-01-040-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 1// диам.200мм глуб.2м *НР (1530 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (1525 руб.) СП (529 руб.): 51%*(0.85*0.8) от ФОТ (1525 руб.)*	100 м бурения скважины	0,32 *2*16/100*	1249,91	118,23	1131,68	73,98	400	38	362	24
22	**ФЕР09-03-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т// установка стоек из труб *НР (1470 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1821 руб.) СП (1053 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1821 руб.)*	1 т конструкций	0,602157 *13,441*44,8/1000*	407,03	96,11	269,95	25,98	245	58	163	16
23	**ФССЦ-103-0169** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 5 мм	м	44,8	95,61				4283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских//изготовление свай из труб диам.114*5мм, дл.2,8м, 16шт.	т	0,602157 *13,441*44,8/1000*	1282,32				772			
25	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных /засыпка отверстий щебнем вручную с трамбованием/ *83,44 = 278,50 - 0,1 х 155,94 - 0,09 х 155,94 - 1 х 108,40 - 0,11 х 518,57 НР (809 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (738 руб.) СП (376 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (738 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	0,8	83,44	33,05	50,01	5,53	67	26	40	4
26	**ФССЦ-408-0038** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5-20 мм	м3	1,04 *1,3*0,8*	151,28				157			
27	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1// грунтом пустот между стенкой скважины и телом сваи (20,096м3-14,455м3-0,8м3=4,84м3) *НР (562 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (787 руб.) СП (241 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (787 руб.)*	100 м3 грунта	0,0484 *4,84/100*	663,75	663,75			32	32		
28	**ФЕР09-03-030-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали *1 075,61 = 1 085,15 - 0,00194 х 4 920,00 НР (12237 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (15154 руб.) СП (8759 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15154 руб.)*	1 т конструкций	1,4548 *0,4784+0,4061+0,5703*	1075,61	359,21	637,44	63,91	1565	523	927	93
29	**ФССЦ-101-5284** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Швеллеры: №12 сталь марки ВСт3пс5	т	0,4784 *(25,2+8,1+11,2)*10,75/1000*	4516,54				2161			
30	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских// изготовление балок для площадки обслуж.из швеллера 12 дл.2,1м 12шт; дл.8,1м 1шт; дл.1,4м 8шт	т	0,4784 *(25,2+8,1+11,2)*10,75/1000*	1282,32				613			
31	**ФССЦ-101-1082** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм	т	0,4061 *18,8*21,6/1000*	8007				3252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских// изготовление лестниц и ограждения для площадки обслуж.из уголка 50х50, 100х100	т	0,5703 *((30+25,2+28,4+10,8+4,4+3,5)*3, 77+(7+10)*10,86)/1000*	1282,32				731			
33	**ФССЦ-101-5184** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,3857 *(30+25,2+28,4+10,8+4,4+3,5)*3, 77/1000*	4840,65				1867			
34	**ФССЦ-101-5187** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	0,1846 *(7+10)*10,86/1000*	4840,65				894			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									17143	683	1494	137
Накладные расходы									800			
Сметная прибыль									561			
Итого по разделу 2 Изготовление площадок обслуживания									**18504**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									17143	683	1494	137
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (риказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									120881	16802	13685	3369
Накладные расходы									16726			
Сметная прибыль									11042			
Итого по разделу 2 Изготовление площадок обслуживания									**148649**			
Раздел 3. Изготовление двух калиток												
35	**ФЕР07-01-055-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР (373 руб.): 137%*0.85 от ФОТ (320 руб.) СП (185 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)*	100 шт.	0,02 *2/100*	972,22	660,14	123,6		19	13	2	
36	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских// изготовление калиток из уголка 50х50 и арматуры 10, навесы арматура 14	т	0,051953 *((4+3,6)*3,77+36*0,617+1,21*0,1 5*6)/1000*	1282,32				67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФССЦ-101-5184** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т	0,0287 *(4+3,6)*3,77/1000*	4840,65				139			
38	**ФССЦ-101-1616** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм	т	0,0222 *36*0,617/1000*	5230,01				116			
39	**ФССЦ-101-1618** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 14 мм// навес 6шт	т	0,0011 *1,21*0,15*6/1000*	5230,01				6			
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							347	13	2	
		Накладные расходы							18			
		Сметная прибыль							9			
		Итого по разделу 3 Изготовление двух калиток							**374**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							347	13	2	
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (риказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)								2343	320	18	
		Накладные расходы							373			
		Сметная прибыль							185			
		Итого по разделу 3 Изготовление двух калиток							**2901**			
		Раздел 4. Обустройство кабельного канала										
40	**ФЕР09-06-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали//м/к каркаса из профильной трубы *НР (1192 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1476 руб.) СП (853 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1476 руб.)*	1 т конструкций	0,138419 *1,853*74,7/1000*	648,13	433,24	132,92	1,62	90	60	18	
41	**ФССЦ-204-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр** *применительно*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских// изготовление каркаса из профильной трубы 20х40	т	0,138419 *1,853*74,7/1000*	1282,32				177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФССЦ-103-1754** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	75,447 *74,7*1,01*	13,29				1003			
43	**ФЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м *НР (18732 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (23197 руб.)* *СП (13408 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (23197 руб.)*	100 м2	0,8 *80/100*	3760,2	954,89	2504,48	223,2	3008	764	2004	179
44	**ФССЦ-101-4521** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2	80	57,4				4592			
45	**ФССЦ-101-4650** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5х25 мм	100 шт.	7,7 *770/100*	38,6				297			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9167	824	2022	179
Накладные расходы									953			
Сметная прибыль									725			
Итого по разделу 4 Обустройство кабельного канала									**10845**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9167	824	2022	179
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (риказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									76971	20270	18522	4403
Накладные расходы									19923			
Сметная прибыль									14261			
Итого по разделу 4 Обустройство кабельного канала									**111155**			
Раздел 5. Прочие работы												
46	**ФЕР13-03-002-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 *НР (636 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (787 руб.)* *СП (375 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (787 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57 *57/100*	487,82	56,76	10,3	0,1	278	32	6	
47	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 *НР (258 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (320 руб.)* *СП (152 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57 *57/100*	573,79	22,86	7,09	0,1	327	13	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ФЕРм08-02-472-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 *НР (1297 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1526 руб.) СП (794 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1526 руб.)*	100 м	0,392 *39,2/100*	271,78	156,04	74,15	2,97	107	61	29	1
49	**ФССЦ-101-2548** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,0492 *1,256*39,2/1000*	6100				300			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1012	106	39	1
Накладные расходы									105			
Сметная прибыль									67			
Итого по разделу 5 Прочие работы									**1184**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1012	106	39	1
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (риказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									8203	2608	358	25
Накладные расходы									2191			
Сметная прибыль									1321			
Итого по разделу 5 Прочие работы									**11715**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									62695	2398	5761	519
Накладные расходы									2984			
Сметная прибыль									1978			
Итоги по смете:												
Итого									67657			
Непредвиденные затраты 1%									677			
Итого с непредвиденными									**68334**			
ВСЕГО по смете									**68334**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									62695	2398	5761	519
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (***приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)***									441159	58992	52770	12768
Накладные расходы									62384			
Сметная прибыль									38954			
Итоги по смете:												
Итого									542497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Непредвиденные затраты 1%									5425			
Итого с непредвиденными									**547922**			
НДС 18%									98626			
ВСЕГО по смете									**646548**			

Составил: инженер ПТО _____ Е. Н. Захарчук

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника ПТО _____

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 12.11.14 №703/пр. - 68 334 руб.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР по статьям затрат (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) "Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки (ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 547 922 руб.

Стоимость в текущих ценах 1кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 646 548 руб.

_____ ***(Проскурякова Н.К.) 30.03.2016г.***

Директор ООО "Югорский экспертный центр" _____ **(Ерохина Ю.Е.) 30.03.2016г.**