Техническое задание
на выполнение работ по объекту
«Капитальный ремонт кровли РП-ТП-№23 г.Лянтор»

1.**Место проведения работ**: г.Лянтор, ул. Салавата Юлаева, Сургутский район, ХМАО-Югра.

2.Техническая характеристика:
2.1.Производственное здание, одноэтажное, кирпичное, трансформаторной подстанции РП-ТП-№23 2*1000-10/0,4кВ;
2.2.Год постройки 2003г.;
2.3.Общая площадь – по наружному обмеру 118,2кв.м, высота –5м;
2.4.Кровля рулонная, совмещенная, с парапетом кирпичной кладки по периметру

3.Объем работ:
3.1.Демонтаж существующей крыши с парапетом.
3.2.Монтаж двускатной металлической крыши из кровельного профнастила односторонней покраски.
3.3.Устройство заземления кровли.
3.4.Вывоз строительного мусора.

4.Общие требования:
4.1.Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
4.3.При выполнении работ применять сертифицированные материалы и конструкции с предъявлением заказчику оригиналов сертификатов.
4.4.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность здания и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 748-329
П.А. Жамков