Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2013 г.

МУП "СРЭС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-35 кВ Юрты- 1,2 в пролете опор №18-30 г.Лянтор РЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 155,361 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,826 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7951,22 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. С изм. от 12.11.14г. №703/пр)

в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли																
1	**ФЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли//Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.Рубка сучьев.Укладка деловой древесины в штабель.Укладка дров кустарника и веток в кучи.Переноска материалов до 10 м. *НР (56801 руб.): 84% от ФОТ* *СП (30429 руб.): 45% от ФОТ*	100 м2	875 *(2500*35) / 100*	77,28	77,28			67620	67620			9,06	7927,5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									67620	67620				7927,5		
Накладные расходы									56801							
Сметная прибыль									30429							
Итого по разделу 1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли									**154850**					**7927,5**		
Раздел 2. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР01-02-099-07**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (29 руб.): 84% от ФОТ* *СП (15 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,57 *57 / 100*	70,42	59,22	11,2		40	34	6		6,3	3,59		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									40	34	6			3,59		
Накладные расходы									29							
Сметная прибыль									15							
Итого по разделу 2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см									**84**					**3,59**		
Раздел 3. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см																
3	**ФЕР01-02-099-08**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (3 руб.): 84% от ФОТ* *СП (1 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,04 *4 / 100*	87,79	74,45	13,34		4	3	1		7,92	0,32		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4	3	1			0,32		
Накладные расходы									3							
Сметная прибыль									1							
Итого по разделу 3 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см									**8**					**0,32**		
Раздел 4. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см																
4	**ФЕР01-02-099-09**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,09 *9 / 100*	114,28	96,82	17,46		10	9	1		10,3	0,93		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			0,93		
Накладные расходы									8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									4							
Итого по разделу 4 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см									**22**					**0,93**		
Раздел 5. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см																
5	**ФЕР01-02-099-10**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (10 руб.): 84% от ФОТ* *СП (5 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,1 *10 / 100*	136,49	115,62	20,87		14	12	2		12,3	1,23		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14	12	2			1,23		
Накладные расходы									10							
Сметная прибыль									5							
Итого по разделу 5 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см									**29**					**1,23**		
Раздел 6. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см																
6	**ФЕР01-02-101-09**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (63 руб.): 84% от ФОТ* *СП (34 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,57 *57 / 100*	158,19	131,57	26,62		90	75	15		15,7	8,95		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									90	75	15			8,95		
Накладные расходы									63							
Сметная прибыль									34							
Итого по разделу 6 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до									**187**					**8,95**		
Раздел 7. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФЕР01-02-101-10**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,04 *4 / 100*	255,96	212,85	43,11		10	9	1		25,4	1,02		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			1,02		
Накладные расходы									8							
Сметная прибыль									4							
Итого по разделу 7 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до									**22**					**1,02**		
Раздел 8. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см																
8	**ФЕР01-02-101-11**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (22 руб.): 84% от ФОТ* *СП (12 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,09 *9 / 100*	345,61	287,43	58,18		31	26	5		34,3	3,09		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31	26	5			3,09		
Накладные расходы									22							
Сметная прибыль									12							
Итого по разделу 8 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до									**65**					**3,09**		
Раздел 9. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФЕР01-02-101-12**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (32 руб.): 84% от ФОТ* *СП (17 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,1 *10 / 100*	462,52	384,64	77,88		46	38	8		45,9	4,59		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									46	38	8			4,59		
Накладные расходы									32							
Сметная прибыль									17							
Итого по разделу 9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см									**95**					**4,59**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									67865	67826	39			7951,22		
Накладные расходы									56974							
Сметная прибыль									30522							
ВСЕГО по смете									**155361**					**7951,22**		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.)= 155 361,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексу 8,63 (прил. №1 к приказу №85 РСТ ХМАО-Югры от 09.07.2015г) .

Стоимость в текущих ценах 3 кв.2015г. для целей планирования без учета НДС 1 340 765 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС ***1 582 103,21*** руб.

11.09.2015г. _____/Можарова Е.В. /

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Сургутстройцена» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ