УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер МУП «СРЭС»
муниципального образования
Сургутский район
_____ Н.Н. Пастух
«____»_____2014г.

Дефектная ведомость
на выполнение работ по объекту
«Капитальный ремонт ТП-31 в п.г.т. Фёдоровский».Инв.№00000797.

№	Наименование работ, применяемых материалов	ед.изм.	кол-во	примечание
	Демонтажные работы			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м.	м² вертикальной проекции	158,33	Боковая поверхность здания ТП
2	Разборка облицовки парапета крыши здания по трем сторонам	м²	18,84	Кровельное железо односторонней покраски Н57-900 толщиной 0,8мм
	Монтажные работы			
3	Монтаж крепёжного профиля из оцинкованной стали по фасаду здания. Уголок 40х40х2мм с шагом 80см	м.п.	195,3м.п	На поверхности стен здания кроме ворот, дверей и решеток
4	Монтаж профлиста на поверхности стен. Профлист С-20-1100-0,4.Кронштейны КК-90 (ОЦ-01-БЦ—1.2).Анкер фасадный HILTI HRD 10х100	м²	136,81	На поверхности стен здания кроме ворот, дверей и решеток
5	Монтаж крепёжной деревянной планки на парапете из доски 25х150мм	м3	0,11	Длина парапета сторонам 28,1м
6	Облицовка парапета разнополочным уголком П-образной формы односторонней окраски	м²	18,84	Металлическое изделие из оцинкованной стали толщиной 0,6мм
7	Облицовка откосов дверей и вентиляционных решёток разнополочным уголком односторонней покраски	м.п.	71,2	Уголок 70х120х2мм из оцинкованной стали

Составил: начальник ФРЭС _____ С.В. Скиба

Проверил: инженер ПТО _____ П.А. Жамков