Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/459-14

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ТП-31 инв.№00000797, п.г.т.Федоровский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость строительных работ 53,136 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,657 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 306,16 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Здание ТП-31														
		Демонтажные работы.														
1	**ТЕР08-07-001-02** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *НР (2392 руб.): 128% от ФОТ* *СП (1271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,5833 *158,33/100*	1770,94	1180,16	12,69		2804	1869	20		43,5	68,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ТЕР12-01-010-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Разборка облицовки парапета крыши (по трем сторонам здания) *(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (503 руб.): 126% от ФОТ* *СП (219 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,1884 *18,84/100*	2145,22	2114,4	30,82	5,69	404	398	6	1	78,925	14,87	0,14	0,03
	Наружная облицовка															
3	**ТЕР15-01-063-02 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя *12 777,21 = 43 602,23 - 12 х 68,52 - 55 х 7,98 - 42 х 24,58 - 118 х 202,64 - 400 х 11,55* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (5933 руб.): 110% от ФОТ* *СП (2535 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 поверхности облицовки	1,3681 *136,81/100*	13377,43	3928,22	439,21	14,74	18302	5374	601	20	136,16	186,28	0,3625	0,5
4	**ТСЦ-201-0793** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	195,3	11,55				2256							
5	**ТСЦ-101-4518 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 // С20-1100-0,4 с учетом нахлеста	м2	161,4358 *1,18*136,81*	65,09				10508							
6	**ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Укладка ходовых досок // Монтаж крепежной д/планки на парапете из доски 25х150мм, дл.28,1м *135,63 = 1 438,78 - 1,2 х 1 085,96* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (41 руб.): 124% от ФОТ* *СП (18 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	100 м ходов	0,281 *28,1/100*	157,41	115,1	33,83	4,06	44	32	10	1	4,37	1,23	0,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ТСЦ-102-0073** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,1054 *28,1*0,025*0,15*	1032,89				109							
8	**ТЕР12-01-010-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // парапета *3 211,54 = 17 087,53 - 0,782 х 17 744,23 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (827 руб.): 126% от ФОТ* *СП (361 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,1884 *18,84/100*	3676,37	3473,66	58,71	10,16	693	654	11	2	129,6625	24,43	0,25	0,05
9	**ТСЦ-101-3742** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	т	0,0887 *18,84*4,71/1000*	16154,63				1433							
10	**ТЕР09-03-050-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // облицовка откосов дверей и вент.решеток м/уголком *439,29 = 485,70 - 0,004 х 11 603,45 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (291 руб.): 95% от ФОТ* *СП (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 м плинтуса	0,712 *71,2/100*	509,25	429,67	69,58		363	306	50		14,72	10,48		
11	**ТСЦ-101-2404** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	71,2	7,98				568							
	Итого по разделу 1 Здание ТП-31								**52094**					**306,16**		**0,6**

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	37484	8633	698	24		306,16		0,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	9986							
Накладные расходы	4624							
Сметная прибыль								
Итоги по смете:	6467					68,87		
Конструкции из кирпича и блоков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли									15515					39,3		0,08
Отделочные работы									29026					186,28		0,5
Деревянные конструкции									212					1,23		0,03
Строительные металлические конструкции									874					10,48		
Итого									52094					306,16		0,61
В том числе:																
Материалы									28153							
Машины и механизмы									698							
ФОТ									8657							
Накладные расходы									9986							
Сметная прибыль									4624							
Непредвиденные затраты 2%									1042							
ВСЕГО по смете									**53136**					**306,16**		**0,61**

Составил: _____ А.Ф.Алёшина
(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***53 136*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 2кв.2014г.(для целей планирования) - ***213 033*** ***руб.***

без учета НДС 251 378,94 руб.

с учетом НДС 18%

Проверил: _____ ПТО Е.А.Зимарева
(должность, подпись, расшифровка)

Российская Федерация, Хоменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр ценообразования, экспертизы и строительства в ЖКХ» ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ООО «РегионЦенЭкспертАудит»