Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2016 г.

"____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-БРЭС-90-16

(локальная смета)

на ***Расчистка охранной зоны воздушной линии электропередач ф.120-09/27 инв.№00000065 в пгт.Белый Яр***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ **194,659 тыс. руб.**

Средства на оплату труда 7,916 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 927,59 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 3 кв. 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ф.120-09/27, протяженность трассы ориентировочно 470м												
1	**ФЕР01-02-119-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли *НР (1905 руб.): 84% от ФОТ (2268 руб.) СП (1021 руб.): 45% от ФОТ (2268 руб.)*	100 м2	50 *5000 / 100*	37,79	37,79			1890	1890		
2	**ФЕР01-02-119-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли *НР (4674 руб.): 84% от ФОТ (5564 руб.) СП (2504 руб.): 45% от ФОТ (5564 руб.)*	100 м2	60 *6000 / 100*	77,28	77,28			4637	4637		
3	**ФЕР01-02-099-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см *НР (34 руб.): 84% от ФОТ (40 руб.) СП (18 руб.): 45% от ФОТ (40 руб.)*	100 деревьев	0,68 *68 / 100*	57,83	48,97	8,86		39	33	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФЕР01-02-101-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см *НР (37 руб.): 84% от ФОТ (44 руб.) СП (20 руб.): 45% от ФОТ (44 руб.)*	100 деревьев	0,68 *68 / 100*	64,32	53,63	10,69		44	37	7	
5	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,6	42,98		42,98		26		26	
6	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза //порубочных остатков *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,6	19,29		19,29		12		12	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6648	6597	51	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6))									7977	7916	61	
Накладные расходы									6649			
Сметная прибыль									3562			
Итого по разделу 1 Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ф.120-09/27, протяженность трассы ориентировочно 470м									**18188**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									6648	6597	51	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									7977	7916	61	
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6)									1329	1319	10	
Накладные расходы									6649			
Сметная прибыль									3562			
Итоги по смете:												
Итого									18188			
Всего с учетом "Приказ РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г № 71 Приложение 1 СМР=9,07"									**164965**			
НДС 18%									29694			
ВСЕГО по смете									**194659**			

Составил: _____ Е.Н.Захарчук

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Г.В.Фролова

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком. ***Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. -18 188 руб.***

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №71 РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,07)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 3 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 164 965 руб.
Стоимость в текущих ценах 3 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 194 659 руб.



(Проскурякова Н.К.) 29.09.2016г.