Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" муниципального образования Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-БРЭС-88-16

(локальная смета)

на ***Расчистка охранной зоны воздушной линии электропередач ф.103-06 инв.№00000978 в пгт.Белый Яр***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ **173,606 тыс. руб.**

Средства на оплату труда _____ 6,494 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 760,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г с переводом в цены 3 кв. 2016 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Расчистка охранной зоны ВЛ-6кВ ф.103-06 от оп.№1 до оп.№34 протяженность трассы ориентировочно 1650м												
1	**ФЕР01-02-119-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли *НР (2781 руб.): 84% от ФОТ (3311 руб.) СП (1490 руб.): 45% от ФОТ (3311 руб.)*	100 м2	73 *7300 / 100*	37,79	37,79			2759	2759		
2	**ФЕР01-02-119-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли *НР (2218 руб.): 84% от ФОТ (2641 руб.) СП (1188 руб.): 45% от ФОТ (2641 руб.)*	100 м2	83,5 *8350 / 100*	26,36	26,36			2201	2201		
3	**ФЕР01-02-099-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см *НР (69 руб.): 84% от ФОТ (82 руб.) СП (37 руб.): 45% от ФОТ (82 руб.)*	100 деревьев	1,38 *(32+106) / 100*	57,83	48,97	8,86		80	68	12	
4	**ФЕР01-02-099-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см *НР (61 руб.): 84% от ФОТ (73 руб.) СП (33 руб.): 45% от ФОТ (73 руб.)*	100 деревьев	0,77 *77 / 100*	93,87	79,52	14,35		72	61	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ФЕР01-02-101-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см *НР (18 руб.): 84% от ФОТ (22 руб.) СП (10 руб.): 45% от ФОТ (22 руб.)*	100 деревьев	0,32 *32 / 100*	64,32	53,63	10,69		21	18	3	
6	**ФЕР01-02-101-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см *НР (120 руб.): 84% от ФОТ (143 руб.) СП (64 руб.): 45% от ФОТ (143 руб.)*	100 деревьев	1,06 *106 / 100*	135,04	112,29	22,75		143	119	24	
7	**ФЕР01-02-101-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см *НР (187 руб.): 84% от ФОТ (223 руб.) СП (100 руб.): 45% от ФОТ (223 руб.)*	100 деревьев	0,77 *77 / 100*	290,2	241,34	48,86		223	186	37	
8	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	16,68 *0,28+7,42+8,98*	42,98		42,98		717		717	
9	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза //порубочных остатков *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	16,68	19,29		19,29		322		322	

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	6538	5412	1126
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	7844	6494	1350
В том числе, справочно:			
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-9)	1306	1082	225
Накладные расходы	5455		
Сметная прибыль	2922		
Итоги по смете:			
Итого	**16221**		
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	6538	5412	1126
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	7844	6494	1350
В том числе, справочно:			
МДС35 пр.1 т.1 п.5._Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-9)	1306	1082	225
Накладные расходы	5455		
Сметная прибыль	2922		
Итоги по смете:			
Итого	16221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Приказ РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г № 71 Приложение 1 СМР=9,07"									**147124**			
НДС 18%									26482			
ВСЕГО по смете									**173606**			

Составил: _____ Е.Н.Захарчук

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Г.В.Фролова

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком. ***Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. -16 221 руб.***

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР
(приложение №1 к приказу №71 РСТ ХМАО-Югры от 05.07.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство"
без учета вахтовой надбавки ("И"=9,07)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 3 кв.2016г. для целей планирования
без учета НДС 18% 147 124 руб.
Стоимость в текущих ценах 3 кв.2016г. для целей планирования
с учетом НДС 18% 173 606 руб.

(Проскурякова Н.К.) 29.09.2016г.