Техническое задание
на расчистку охранной зоны воздушной линии электропередач
ф.103-06 в пгт. Белый Яр

1. **Место проведения работ:** пгт. Белый Яр, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** протяженность трассы ориентировочно 1650м.
3. **Объем работ:**
   - вырубка леса (деревьев, кустарников), рубка сучьев, укладка древесины, погрузка и перевозка порубочного материала;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-БРЭС-88-16.
4. **Общие требования:**

4.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил, с соблюдением:
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности;
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое);
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.2. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

4.3. Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.

4.4. Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.