Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ***Строительство забора и маслоприемника по ул. Есенина 1, п. Белый Яр, Сургутского района***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости

Сметная стоимость строительных работ 2095,927 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8,928 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие цены 2 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж и строительство забора												
1	**ФЕР07-01-054-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж забора из бетонных элементов // Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м *(Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* *НР (1423 руб.): 137% от ФОТ (1039 руб.)* *СП (883 руб.): 85% от ФОТ (1039 руб.)*	100 м ограды	0,98 *98 / 100*	3892,2	703,06	3189,14	357,34	3814	689	3125	350
2	**ФЕР01-02-031-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 *НР (29 руб.): 84% от ФОТ (35 руб.)* *СП (16 руб.): 45% от ФОТ (35 руб.)*	100 ям	0,17 *17 / 100*	1608,73	79,25	1529,48	128,06	273	13	260	22
3	**ФЕР05-01-117-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Изготовление стоек из труб д.159х6 мм, L=3,5 м, 17 шт. // Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 мм, длиной до 20 м *НР (72 руб.): 138% от ФОТ (52 руб.)* *СП (42 руб.): 80% от ФОТ (52 руб.)*	1 т свай	1,347	101,21	36,31	51,15	2,16	136	49	69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**ФССЦ-103-0178** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	60 *17*3,5*1,01*	158,63				9518			
5	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *69,12 = 239,52 - 1,3 x 131,08* *НР (284 руб.): 128% от ФОТ (222 руб.)* *СП (178 руб.): 80% от ФОТ (222 руб.)*	1 м3 основания	8,8	69,12	19,61	49,14	5,56	608	173	432	49
6	**ФССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	11,44 *1,3*8,8*	108,4				1240			
7	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонной подготовки *5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00* *НР (125 руб.): 110% от ФОТ (114 руб.)* *СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,069 *6,9 / 100*	5545,02	1404	1590,53	243	383	97	110	17
8	**ФССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	7,04 *102*0,069*	560				3942			
9	**ФЕР06-01-001-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм // разм.23х0,5х0,5 м; разм.75х0,5х1,3 м *12 272,86 = 117 060,36 - 6,6 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00* *НР (2616 руб.): 110% от ФОТ (2378 руб.)* *СП (1546 руб.): 65% от ФОТ (2378 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,548 *(5,8+49) / 100*	12272,86	3951,91	3727,5	387,53	6726	2166	2043	212
10	**ФССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	55,62	592,76				32969			
11	**ФССЦ-204-0022** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,348 *(300+92)*0,888/1000*	7997,23				2783			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ФССЦ-204-0001** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,046 *207*0,222/1000*	7418,82				341			
13	**ФССЦ-204-0020** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0,504 *1275*0,395/1000*	8102,64				4084			
14	**ФЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг *1 992,59 = 8 792,59 - 1 x 6 800,00* *НР (393 руб.): 110% от ФОТ (357 руб.)* *СП (232 руб.): 65% от ФОТ (357 руб.)*	1 т	0,182	1992,59	1957,49	35,1	2,03	363	357	6	
15	**ФССЦ-101-3688** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс // закладные элементы для укрепления заборных плит	т	0,182	4800				874			
16	**ФЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону // с учетом огрунтовки *НР (563 руб.): 128% от ФОТ (440 руб.)* *СП (352 руб.): 80% от ФОТ (440 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	2,18 *218 / 100*	1176,02	201,61	75,93		2564	440	166	
17	**ФЕР07-01-054-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство забора из дорожных плит 6х2 м (с учетом установки стоек и их бетонированием; разработки, обратной засыпки и уплотнения грунта) // Установка железобетонных оград из панелей длиной : 4 м *5 382,90 = 5 921,69 - 0,002 x 10 045,00 - 0,78 x 665,00* *НР (2089 руб.): 137% от ФОТ (1525 руб.)* *СП (1296 руб.): 85% от ФОТ (1525 руб.)*	100 м ограды	0,96 *(6*16) / 100*	5382,9	1110,6	4244,03	477,66	5168	1066	4074	459
18	**ФССЦ-403-5602** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Плиты дорожные: ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	шт.	16	3087,73				49404			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,51	592,76				302			
20	**ФЕР13-03-003-21** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 // плит за 2 раза *(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (390 руб.): 95% от ФОТ (411 руб.)* *СП (288 руб.): 70% от ФОТ (411 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,2 *420 / 100*	580,54	97,6	12,44	0,2	2438	410	52	1
21	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 // стоек из труб за 2 раза *НР (1 руб.): 95% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,026 *2,6 / 100*	322,24	34,74	6,22	0,1	8	1		
22	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	105,66 *47,3*1,2+48,9*	3,28		3,28		347		347	
23	**ФССЦпг-03-21-01-025** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	105,66 *47,3*1,2+48,9*	17,32		17,32		1830		1830	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									130115	5461	12514	1113
Накладные расходы									7986			
Сметная прибыль									4907			
Итого по разделу 1 Демонтаж и строительство забора									**143008**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									130115	5461	12514	1113
Накладные расходы									7986			
Сметная прибыль									4907			
Итого по разделу 1 Демонтаж и строительство забора									**143008**			
Раздел 2. Строительство маслоприемника												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**ФЕР27-03-008-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *НР (262 руб.): 149% от ФОТ (176 руб.)* *СП (167 руб.): 95% от ФОТ (176 руб.)*	100 м3 конструкций	0,09 *(112*0,08) / 100*	5786,87	1494,14	4292,73	464,51	521	134	387	42
25	**ФЕР01-01-003-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 *НР (28 руб.): 100% от ФОТ (28 руб.)* *СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.)*	1000 м3 грунта	0,09 *(72,8+4*1,8*2,35) / 1000*	2145,36	64,74	2080,62	243,68	193	6	187	22
26	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *69,12 = 239,52 - 1,3 x 131,08* *НР (23 руб.): 128% от ФОТ (18 руб.)* *СП (14 руб.): 80% от ФОТ (18 руб.)*	1 м3 основания	0,72 *4*1,8*0,1*	69,12	19,61	49,14	5,56	50	14	35	4
27	**ФССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0,936 *1,3*0,72*	108,4				101			
28	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонной подготовки *5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00* *НР (9 руб.): 110% от ФОТ (8 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005 *(4,76*0,1) / 100*	5545,02	1404	1590,53	243	28	7	8	1
29	**ФССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0,51	560				286			
30	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *5 137,32 = 118 399,82 - 8,1 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00* *НР (14 руб.): 110% от ФОТ (13 руб.)* *СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006 *0,6 / 100*	5137,32	1882,23	2569,28	367,87	31	11	15	2
31	**ФССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,609	592,76				361			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	**ФССЦ-204-0069** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Арматурные сетки сварные // 12AIII 200x200 мм	т	0,034	7200				245			
33	**ФЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг *НР (20 руб.): 110% от ФОТ (18 руб.)* *СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)*	1 т	0,009 *8,5/1000*	8792,59	1957,49	35,1	2,03	79	18		
34	**ФЕР09-06-033-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж маслоприемника // Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м *НР (503 руб.): 95% от ФОТ (529 руб.)* *СП (450 руб.): 85% от ФОТ (529 руб.)*	1 т конструкций	0,904 *0,747+0,129+1,2*23,53/1000*	1194,16	569,61	255,7	15,8	1080	515	231	14
35	**ФССЦ-201-0765** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т (с учетом изготовления и огрунтовки)	т	0,904	9869,85				8922			
36	**ФЕР08-01-003-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *2 176,71 = 3 490,01 - 230 x 5,71* *НР (31 руб.): 128% от ФОТ (24 руб.)* *СП (19 руб.): 80% от ФОТ (24 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0,054 *5,4 / 100*	2176,71	445,07	155,34		118	24	8	
37	**ФЕР08-01-003-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 // до 1 слоя *1 116,89 = 1 773,54 - 115 x 5,71* *НР (-15 руб.): 128% от ФОТ (-12 руб.)* *СП (-10 руб.): 80% от ФОТ (-12 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	-0,054 *-5,4 / 100*	1116,89	214,93	69,48		-60	-12	-4	
38	**ФССЦ-101-5244** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Изоэласт: П СБС ЭПП-4,0	м2	6,21 *12,42-6,21*	26,56				165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	**ФЕР06-01-015-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка закладных деталей весом: до 20 кг // Укрепление маслоприемника к основанию полосой 4х40 мм, L=10 м *НР (8 руб.): 110% от ФОТ (7 руб.)* *СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)*	1 т	0,013 *12,6/1000*	7408,51	573,41	35,1	2,03	96	7		
40	**ФЕР01-01-033-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 *НР (1 руб.): 100% от ФОТ (1 руб.)* *СП (1 руб.): 50% от ФОТ (1 руб.)*	1000 м3 грунта	0,0073 *7,3 / 1000*	451,97		451,97	88,16	3		3	1
41	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *69,12 = 239,52 - 1,3 х 131,08* *НР (439 руб.): 128% от ФОТ (343 руб.)* *СП (274 руб.): 80% от ФОТ (343 руб.)*	1 м3 основания	13,6 *8*17*0,1*	69,12	19,61	49,14	5,56	940	267	668	76
42	**ФССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	17,68 *1,3*13,6*	108,4				1917			
43	**ФЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бетонной подготовки *5 545,02 = 58 585,02 - 102 х 520,00* *НР (187 руб.): 110% от ФОТ (170 руб.)* *СП (111 руб.): 65% от ФОТ (170 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,103 *10,3 / 100*	5545,02	1404	1590,53	243	571	145	164	25
44	**ФССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	10,51	560				5886			
45	**ФЕР06-01-001-16** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских *5 137,32 = 118 399,82 - 8,1 х 5 650,00 - 101,5 х 665,00* *НР (366 руб.): 110% от ФОТ (333 руб.)* *СП (216 руб.): 65% от ФОТ (333 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,148 *14,8 / 100*	5137,32	1882,23	2569,28	367,87	760	279	380	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**ФССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	15,02	592,76				8903			
47	**ФССЦ-204-0069** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Арматурные сетки сварные // 12AIII 200x200 мм	т	0,876	7200				6307			
48	**ФЕР06-01-001-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство бортика // Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм *12 272,86 = 117 060,36 - 6,6 х 5 650,00 - 101,5 х 665,00* *НР (210 руб.): 110% от ФОТ (191 руб.)* *СП (124 руб.): 65% от ФОТ (191 руб.)*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,044 *4,4 / 100*	12272,86	3951,91	3727,5	387,53	540	174	164	17
49	**ФССЦ-401-0006** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4,466	592,76				2647			
50	**ФССЦ-204-0022** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,35 *0,233+0,117*	7997,23				2799			
51	**ФЕР11-01-004-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (215 руб.): 129% от ФОТ (167 руб.)* *СП (125 руб.): 75% от ФОТ (167 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0,2834 *28,34 / 100*	909,2	590,1	53,4	0,82	258	167	15	
52	**ФЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (94 руб.): 84% от ФОТ (112 руб.)* *СП (50 руб.): 45% от ФОТ (112 руб.)*	100 м3 грунта	0,168 *16,8 / 100*	663,75	663,75			112	112		
53	**ФЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *69,12 = 239,52 - 1,3 х 131,08* *НР (120 руб.): 128% от ФОТ (94 руб.)* *СП (75 руб.): 80% от ФОТ (94 руб.)*	1 м3 основания	3,74 *37,44*0,1*	69,12	19,61	49,14	5,56	259	73	184	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**ФССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	4,87 *37,44*0,1*1,3*	108,4				528			
55	**ФЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *НР (79 руб.): 149% от ФОТ (53 руб.) СП (50 руб.): 95% от ФОТ (53 руб.)*	100 м2 покрытия	0,3744 *37,44 / 100*	3566,51	140,46	57,68	0,57	1335	53	22	
56	**ФЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(на 5 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (121 руб.): 149% от ФОТ (81 руб.) СП (77 руб.): 95% от ФОТ (81 руб.)*	100 м2 покрытия	0,3744 *37,44 / 100*	5809,7	215,5	84		2175	81	31	
57	**ФССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	82,928 *112*0,08*2+(47,2-112*0,08)*1,7*	3,28		3,28		272		272	
58	**ФССЦпг-03-21-01-025** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ*	1 т груза	82,928 *112*0,08*2+(47,2-112*0,08)*1,7*	17,32		17,32		1436		1436	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									49864	2075	4206	279
Накладные расходы									2715			
Сметная прибыль									1790			
Итого по разделу 2 Строительство маслоприемника									**54369**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									49864	2075	4206	279
Накладные расходы									2715			
Сметная прибыль									1790			
Итого по разделу 2 Строительство маслоприемника									**54369**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									179979	7536	16720	1392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									10701			
Сметная прибыль									6696			
Итоги по смете:												
Итого									197376			
Непредвиденные затраты 1%									1974			
Итого с непредвиденными									**199350**			
ВСЕГО по смете									**199350**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									179979	7536	16720	1392
Накладные расходы									10701			
Сметная прибыль									6696			
Итоги по смете:												
Итого									197376			
Непредвиденные затраты 1%									1974			
Итого с непредвиденными									**199350**			
Итого в текущих ценах на 2 квартал 2016 г. ***"Приказ РСТ Хмао-Югры № 26 от 12.04.2016 г Приложение 1 (Общеотраслевое строительство) СМР=8,91"*** 199 350 * 8,91									1776209			
НДС 18%									319718			
ВСЕГО по смете									**2095927**			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком. ***Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 11.12.15 №899/пр. - 199 350 руб.***

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР к СМР
(приложение №1 к приказу №26 РСТ ХМАО-Югры от 12.04.2016 г.)
"Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки
(по 2 зоне сосредоточенного строительства СМР = 8,91)
с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в текущих ценах на 2 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 1 776 209 руб.

Стоимость в текущих ценах 2 кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 2 095 927руб.



(Проскурякова Н.К.) 10.05.2016г.