Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту здания ТП-48А в п.Белый Яр.

1. **Место проведения работ:** п.Белый Яр, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** размеры здания 11х6м.
3. **Объем работ:**
   - замена дверей и вентиляционных решеток в РУ-6кВ;
   - ремонт помещения РУ-6кВ (монтаж металлического каркаса для основания под установку ячеек КСО; отделочные работы по ремонту стен, потолка, пола);
   - ремонт помещения РУ-0,4кВ (отделочные работы по ремонту стен, потолка, пола, покраска металлической двери);
   - ремонт помещения трансформаторной камеры Т-1 (отделочные работы по ремонту стен, потолка, пола, покраска металлической двери и вентиляционных решеток);
   - ремонт помещения трансформаторной камеры Т-2 (отделочные работы по ремонту стен, потолка, пола, покраска металлической двери и вентиляционных решеток);
   - устройство отмостки;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-02.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.