Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



"____" _____2016 г.

МУП "СРЭС" МО Сургутский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на ***Кап рем здания ТП-48А инв.№00000826 п. Белый Яр***

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ **477,604 тыс. руб.**

строительных работ _____ **382,138 тыс. руб.**

монтажных работ _____ **18,604 тыс. руб.**

Средства на оплату труда _____ 85,632 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 380,06 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию **на 01.01.2000г с переводом в цены 1 кв. 2016г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Замена дверей и вентиляционных решеток в РУ-6 кВ												
1	**ФЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы//Демонтаж двери 1,55х2,1 м -1шт *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1510 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1870 руб.) СП (1081 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1870 руб.)*	1 м2 проема	3,255 *1,55*2,1*	30,02	16,67	13,35		98	55	43	
3	**ФЕР09-04-013-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих//1,55х2,1м-1шт *НР (2483 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3075 руб.) СП (1777 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3075 руб.)*	1 м2 проема	3,255 *1,55*2,1*	91,4	27,97	11,48		298	91	37	
4	**ФССЦ-203-8132** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм	шт.	1	5451,21				5451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ФЕРм08-02-472-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям *НР (42 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (49 руб.) СП (25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (49 руб.)*	100 м	0,006 *0,6/100*	519,48	302,3	31,61	0,41	3	2		
6	**ФССЦ-502-0622** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2//плетенка медная луженая S6мм2-0,6м	т	7,5E-5 *0,6*0,125/1000*	94587,2				7			
7	**ФЕР20-02-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2//Демонтаж *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (392 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (344 руб.) СП (194 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (344 руб.)*	1 решетка	1	11,81	9,51	2,3	0,06	12	10	2	
8	**ФЕР20-02-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2//1,55х1,1м *НР (925 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (812 руб.) СП (458 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (812 руб.)*	1 решетка	1	45,79	23,77	5,76	0,14	46	24	6	
9	**ФССЦ-301-2575** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х425 мм//1550х1100мм	шт.	1	3229,26				3229			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9144	182	88	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9246	250	122	
Сметная прибыль									256			
Итого по разделу 1 Замена дверей и вентиляционных решеток в РУ-6 кВ									179			
									9681			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									9144	182	88	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9246	250	122	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									60867	6150	1118	
Накладные расходы									5352			
Сметная прибыль									3535			
Итого по разделу 1 Замена дверей и вентиляционных решеток в РУ-6 кВ									**69754**			
Раздел 2. Ремонт помещения РУ-6 кВ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ФЕР09-06-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий//конструкции стоек из труб и швеллера под установку ячеек КСО-Онега *НР (12634 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (15646 руб.)* *СП (9043 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (15646 руб.)*	1 т конструкций	0,52068 *(95,68+310+115)/1000*	1043,44	883,28	91,21	2,16	543	460	47	1
11	**ФССЦ-103-0403** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 5 мм	м	8 *1*8*	111,05				888			
12	**ФССЦ-101-1644** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5	т	0,115 *115/1000*	6780				780			
13	**ФССЦ-101-1646** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5	т	0,31 *310/1000*	6423,2				1991			
14	**ФССЦ-204-0057** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	т	0,52068	1482,79				772			
15	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759//эмалью НЦ-132 м/к под установку ячеек КСО *67,63 = 573,79 - 0,019 х 26 640,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)* *СП (12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01932 *19,32/1000*	72,83	26,29	8,86	0,13	1	1		
16	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	0,37	29,75				11			
17	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции//Снятие металлических листов закрывающие кабель-канал (м/лист 1000х950х4)-5шт *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)* *НР (795 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (935 руб.)* *СП (486 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (935 руб.)*	1 т	0,14915 *1*0,95*5*31,4/1000*	331,99	179,51	152,48	7,05	50	27	23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**ФЕРм08-01-087-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Металлические конструкции//Установка метал.листов ромбовочно рифленого закрывающих кабель-канал (м/лист 1000х950х4-5шт) *1 590,48 = 13 090,48 - 1 х 11 500,00* *НР (2865 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3371 руб.)* *СП (1753 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3371 руб.)*	1 т	0,159 *1*0,95*5*33,5/1000*	1590,48	598,36	508,28	23,49	253	95	81	4
19	**ФССЦ-101-1111** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм	т	0,159	6834,81				1087			
20	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759//эмалью НЦ-132 черная перекр.полов *67,63 = 573,79 - 0,019 х 26 640,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)* *СП (12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0475 *4,75/100*	72,83	26,29	8,86	0,13	3	1		
21	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	0,9	29,75				27			
22	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (667 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (713 руб.)* *СП (267 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (713 руб.)*	100 м2 покрытия	0,2289 *22,89/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	21	21		
23	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,002976	11225,81				33			
24	**ФЕРр62-17-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *НР (1177 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (1648 руб.)* *СП (659 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1648 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2289 *22,89/100*	1914,84	293,93	8,36	1,35	438	67	2	
25	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1472 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1574 руб.)* *СП (589 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)*	100 м2 покрытия	0,643 *64,3/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	48	47	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,008359	11225,81				94			
27	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (9040 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (9668 руб.)* *СП (3616 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9668 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,643 *64,3/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	1103	285	11	
28	**ФЕР13-03-003-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин»// полов краской TAKRIL *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (258 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (320 руб.)* *СП (152 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1128 *11,28/100*	2983,1	77,71	13,96	0,13	336	9	2	
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							8479	1013	167	6
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							8900	1373	228	8
		Накладные расходы							1386			
		Сметная прибыль							845			
		Итого по разделу 2 Ремонт помещения РУ-6 кВ							**11131**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							8479	1013	167	6
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							8900	1373	228	8
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)							79951	33776	2088	197
		Накладные расходы							28993			
		Сметная прибыль							16607			
		Итого по разделу 2 Ремонт помещения РУ-6 кВ							**125551**			
		Раздел 3. Ремонт помещения РУ-0,4 кВ										
29	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (345 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (369 руб.)* *СП (138 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (369 руб.)*	100 м2 покрытия	0,128 *12,8/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	12	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,001664	11225,81				19			
31	**ФЕРр62-17-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% *НР (668 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (935 руб.)* *СП (374 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (935 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128 *12,8/100*	1914,84	293,93	8,36	1,35	245	38	1	
32	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (759 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (812 руб.)* *СП (304 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (812 руб.)*	100 м2 покрытия	0,328 *32,8/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	24	24		
33	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004264	11225,81				48			
34	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (4600 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (4920 руб.)* *СП (1840 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4920 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,328 *32,8/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	563	145	6	
35	**ФЕР13-03-003-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин»// полов краской TAKRIL *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (159 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (197 руб.)* *СП (94 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (197 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0763 *7,63/100*	2983,1	77,71	13,96	0,13	228	6	1	
36	**ФЕР13-03-004-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759//эмалью НЦ-132 черная перекр.полов *67,63 = 573,79 - 0,019 x 26 640,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (20 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)* *СП (12 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (25 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 *5,0/100*	72,83	26,29	8,86	0,13	4	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П	кг	0,95	29,75				28			
38	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//эмалью НЦ-132 синяя в 2 слоя с двух сторон дверей 1100х2700мм *50,30 = 322,24 - 0,019 х 14 312,87* *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (139 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (172 руб.)* *СП (82 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0594 *2,97*2/100*	114,13	79,9	15,55	0,25	7	5	1	
39	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П //синяя	кг	2,257	29,75				67			
		ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1245	230	9	
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1319	302	11	
		Накладные расходы							320			
		Сметная прибыль							145			
		Итого по разделу 3 Ремонт помещения РУ-0,4 кВ							**1784**			
		ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1245	230	9	
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							1319	302	11	
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)							13606	7430	100	
		Накладные расходы							6690			
		Сметная прибыль							2844			
		Итого по разделу 3 Ремонт помещения РУ-0,4 кВ							**23140**			
		Раздел 4. Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-1										
40	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (207 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (221 руб.)* *СП (83 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)*	100 м2 покрытия	0,0768 *7,68/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	7	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,000998	11225,81				11			
42	**ФЕР15-04-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1380 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1476 руб.)* *СП (552 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1476 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 *7,68/100*	1939,88	556	18,21	0,34	149	43	1	
43	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (736 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (787 руб.)* *СП (294 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (787 руб.)*	100 м2 покрытия	0,3161 *31,61/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	23	23		
44	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004109	11225,81				46			
45	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (4439 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (4748 руб.)* *СП (1776 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4748 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3161 *31,61/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	542	140	5	
46	**ФЕР13-03-001-07** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой//грунт TAKRIL *139,78 = 647,43 - 0,0275 x 18 460,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (139 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (172 руб.)* *СП (82 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (172 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 *7,68/100*	150,52	67,08	9,96	0,13	12	5	1	
47	**ФССЦ-113-0737** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	прим. грунт TAKRIL//Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ТУ 2312-009-23354769-2008)	кг	2,112	68,18				144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**ФЕР13-03-003-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин»// полов краской TAKRIL в 2 слоя *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (318 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (394 руб.)* *СП (188 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 *7,68/100*	5966,2	155,41	27,93	0,25	458	12	2	
49	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//эмалью НЦ-132 синяя в 2 слоя с двух сторон дверей 2200х2400мм *50,30 = 322,24 - 0,019 х 14 312,87* *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (238 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (295 руб.)* *СП (140 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (295 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1056 *5,28*2/100*	114,13	79,9	15,55	0,25	12	8	2	
50	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П// синяя	кг	4,013	29,75				119			
51	**ФЕР15-04-030-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2//вентиляционной решетки с 2 сторон (1740х970мм, 2200х700мм) *721,09 = 1 107,48 - 0,0246 х 15 707,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1472 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1574 руб.)* *СП (589 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0644 *(1,68+1,54)*2/100*	816,26	724,03	3,66	0,18	53	47		
52	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П// синяя	кг	1,584	29,75				47			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1623	285	11	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1736	394	15	
Накладные расходы									428			
Сметная прибыль									189			
Итого по разделу 4 Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-1									**2353**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1623	285	11	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1736	394	15	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									17844	9692	137	
Накладные расходы									8952			
Сметная прибыль									3713			
Итого по разделу 4 Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-1									**30509**			
Раздел 5. Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-2												
53	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (207 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (221 руб.)* *СП (83 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)*	100 м2 покрытия	0,0768 *7,68/100*	91,26	89,61	1,48	0,18	7	7		
54	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,000998	11225,81				11			
55	**ФЕР15-04-005-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1380 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1476 руб.)* *СП (552 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1476 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 *7,68/100*	1939,88	556	18,21	0,34	149	43	1	
56	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (736 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (787 руб.)* *СП (294 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (787 руб.)*	100 м2 покрытия	0,3161 *31,61/100*	74,12	72,46	1,48	0,18	23	23		
57	**ФССЦ-101-6513** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,004109	11225,81				46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	**ФЕР15-04-005-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (4439 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (4748 руб.)* *СП (1776 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4748 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3161 *31,61/100*	1715,27	442,53	17,13	0,34	542	140	5	
59	**ФЕР13-03-003-22** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим.Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин»// полов краской TAKRIL в 2 слоя *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (318 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (394 руб.)* *СП (188 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (394 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 *7,68/100*	5966,2	155,41	27,93	0,25	458	12	2	
60	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//эмалью НЦ-132 синяя в 2 слоя с двух сторон дверей 2200х2400мм *50,30 = 322,24 - 0,019 x 14 312,87* *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (238 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (295 руб.)* *СП (140 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (295 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1056 *5,28*2/100*	114,13	79,9	15,55	0,25	12	8	2	
61	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П// синяя	кг	4,013	29,75				119			
62	**ФЕР15-04-030-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2//вентиляционной решетки с 2 сторон (1740х970мм, 2200х700мм) *721,09 = 1 107,48 - 0,0246 x 15 707,00* *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1472 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1574 руб.)* *СП (589 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1574 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0644 *(1,68+1,54)*2/100*	816,26	724,03	3,66	0,18	53	47		
63	**ФССЦ-113-8017** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Нитроэмаль НЦ-132П// синяя	кг	1,584	29,75				47			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1467	280	10	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1578	387	14	
Накладные расходы									422			
Сметная прибыль									185			
Итого по разделу 5 Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-2									**2185**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1467	280	10	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1578	387	14	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)									16757	9520	128	
Накладные расходы									8813			
Сметная прибыль									3631			
Итого по разделу 5 Ремонт помещения трансформаторной камеры Т-2									**29201**			
Раздел 6. Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-48А длина 11м, ширина 6,6м)												
64	**ФЕРр68-12-5** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных//отмостки *НР (1527 руб.): 109%*0.85 от ФОТ (1648 руб.)* *СП (791 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1648 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0784 *7,84/100*	2423,63	628,75	1794,88	227,48	190	49	141	18
66	**ФССЦпг-03-21-01-030** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза *НР 0%*0.85 от ФОТ* *СП 0%*0.8 от ФОТ*	1 т груза	15,68 *7,84*2*	19,29		19,29		302		302	
67	**ФЕР01-02-007-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Уплотнение грунта *НР (126 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (148 руб.)* *СП (50 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)*	100 м2 уплотненной площади основания	0,392 *39,2/100*	60,75		60,75	9,4	24		24	4
68	**ФЕР11-01-002-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных *НР (4720 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (4305 руб.)* *СП (2196 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4305 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,92	123,38	29,46	27,24	3,02	484	115	107	12
69	**ФЕР11-01-002-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных *83,44 = 278,50 - 0,1 х 155,94 - 0,09 х 155,94 - 1 х 108,40 - 0,11 х 518,57* *НР (5637 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (5141 руб.)* *СП (2622 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5141 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,92	83,44	33,05	50,01	5,53	327	130	196	22
70	**ФССЦ-408-0220** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м3	5,096 *3,92*1,3*	146,9				749			
71	**ФЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	прим. Устройство бетонной отмостки//Устройство подстилающих слоев: бетонных *38,45 = 650,45 - 1,02 х 600,00* *НР (4478 руб.): 129%*0.85 от ФОТ (4084 руб.)* *СП (2083 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4084 руб.)*	1 м3 подстилающего слоя	3,92	38,45	30,67	0,24		151	120	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	**ФССЦ-401-0008** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	3,9984 *3,92*1,02*	700				2799			
73	**ФЕР06-01-015-10** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *434,69 = 6 084,69 - 1 х 5 650,00* *НР (3266 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (3493 руб.)* *СП (1544 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3493 руб.)*	1 т	0,907 *906,82/1000*	434,69	111,99	37,1	2,16	394	102	34	2
74	**ФССЦ-204-0004** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,907 *906,82/1000*	6508,75				5903			
75	**ФССЦ-204-0037** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,907	1336,85				1213			

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	12536	516	805	58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	12851	693	943	73
Накладные расходы	946			
Сметная прибыль	472			
Итого по разделу 6 Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-48А длина 11м, ширина 6,6м)	**14269**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	12536	516	805	58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам	12851	693	943	73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04)	93424	17047	8638	1796
Накладные расходы	19781			
Сметная прибыль	9298			
Итого по разделу 6 Устройство отмостки (наружные размеры здания ТП-48А длина 11м, ширина 6,6м)	**122503**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	34494	2506	1090	64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	35634	3400	1336	81
В том числе, справочно:				
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	601	470	129	9
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	539	423	116	8
Накладные расходы	3758			
Сметная прибыль	2015			
Итоги по смете:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Строительные работы									39626			
Итого Монтажные работы									1781			
Итого									41407			
Непредвиденные затраты 1%									414			
Итого с непредвиденными									**41821**			
ВСЕГО по смете									**41821**			
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34494	2506	1090	64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									35634	3400	1336	81
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									601	470	129	9
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									539	423	116	8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (***Приказ РСТ ХМАО-Югра № 231 от 24.12.2015 г Приложение 2 (общеотраслевое строительство) ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04***)									282501	83639	12238	1993
Накладные расходы									78601			
Сметная прибыль									39640			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									382138			
Итого Монтажные работы									18604			
Итого									400742			
В том числе:												
Материалы									186624			
Машины и механизмы									12238			
ФОТ									85632			
Накладные расходы									78601			
Сметная прибыль									39640			
Непредвиденные затраты 1%									4007			
Итого с непредвиденными									**404749**			
НДС 18%									72855			
ВСЕГО по смете									**477604**			

Составил: инженер ПТО _____ Е. Н. Захарчук
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: зам. начальника ПТО _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком.

Текущая стоимость определена по индексам к ФЕР по статьям затрат (приложение №2 к приказу №231 РСТ ХМАО-Югры от 24.12.2015 г.) "Общеотраслевое строительство " без учета вахтовой надбавки (ОЗП=24,6; ЭМ=9,16; ЗПМ=24,6; МАТ=6,04) с учетом положений письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС

Стоимость в СНБ-2001 г (ФЕР-2001, редакция 14 г) с изм от 12.11.14 №703/пр. - 41 821 руб.

Стоимость в текущих ценах на 1 кв.2016г. для целей планирования без учета НДС 404 749 руб.

Стоимость в текущих ценах 1кв.2016г. для целей планирования с учетом НДС 18% 477 604 руб.

(Проскурякова Н.К.) 30.03.2016г.

Директор ООО "Югорский экспертный центр" (Ерохина Ю.Е.) 30.03.2016г.