Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования в ТП-61 в п.Белый Яр.

1. **Место проведения работ:** п.Белый Яр, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** наружные размеры здания 6х10 метров.
3. **Объем работ:**
   - демонтаж существующего оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и силовых трансформаторов;
   - монтаж нового оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и силовых трансформаторов;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальных сметных расчетах №02-02-01 и №02-02-02.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормами и правилами.
   4.2 При выполнении работ применять сертифицированные материалы, детали и конструкции с предъявлением заказчику сертификатов.
   4.3 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.

Главный инженер Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.