Заказчик:
МУП «СРЭС» муниципального образования
Сургутский район
Директор

_____В.П.Иванов
м.п.

Подрядчик
ООО «ЮТА-С»

_____Кузнецова М.А.
м.п.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На асфальтирование территории

диспетчерское обозначение объекта

п. Барсово ул. Мостостроителей 1а инв.№ 00002268

населенный пункт

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимый материал		
				Наименование	ед. изм.	кол-во
1	Планировка площадей механизированным способом	М2	570			
2	Планировка площадей ручным способом	М2	60			
3	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	М2	45	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая	Тн.	5
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня	М2	570	Щебень фр. 20-40 Щебень фр. 10-20	М3 М3	8 5
5	Розлив вяжущих материалов	М2	570	Битумная смесь	М3	0,48
6	Устройство покрытия толщиной 4см. нижнего слоя	М2	570	Асфальтобетонная смесь крупнозернистая	Тн.	80
7	Устройство покрытия толщиной 4см. верхнего слоя	М2	570	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая	Тн.	100

Составил Гл.механик СМиТ: _____ Бондарев Д.В.

дата составления « 25 » 02 2014г.