Заказчик:

МУП «СРЭС» муниципального образования

Сургутский район

Директор

_____В.П.Иванов

м.п.

Подрядчик

ООО «ЮТА-С»

_____Кузнецова М.А.

м.п.

п.г.т. Барсово, ул. Моторостроителей, 1а ИНВ. №00002268
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-551-14
(локальная смета)

на Асфальтирование территории производственной базы в п. Барсово. ул. Моторостроителей,1а.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость.
Сметная стоимость строительных работ _____144,375 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____5,019 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____124,96 чел.час
Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г.изм.1,2), с пересчетом в уровень цен на 2кв. 2014г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Асфальтовое покрытие территории промбазы п. "Барсово".																
1	**ТЕР01-01-036-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) *(при проходе до 3х раз ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *НР (23 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (11 руб.): 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,57 *570/1000*	210,87		210,87	46,35	120		120	26			1,14	0,65
2	**ТЕР47-01-001-02** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Планировка участка: вручную *НР (163 руб.): 121%*0.9 от ФОТ* *СП (115 руб.): 90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,6 *60/100*	250	250			150	150			10,2	6,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРр68-15-1 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 // толщ. 40мм., с учетом выпиливания, удаления и погрузки лома асфальта, проливка битумом. *3 902,67 = 10 665,32 - 11,9 х 568,29* *(ОП п.1.114При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (1660 руб.): 109% от ФОТ* *СП (914 руб.): 60% от ФОТ*	100 м2	0,45 *45/100*	4647,12	3136,33	1330,37	249,96	2091	1411	599	112	120,12	54,05	7,644	3,44
	ТСЦ-410-0002 *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	5,2	769,55				4002							
4	**ТЕР27-04-001-04** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня // М800 фр 10-20мм; толщ. 50мм *(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (822 руб.): 149% от ФОТ* *СП (446 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,315 *0,05*630/100*	7019,43	737,6	6265,16	1015,25	2211	232	1974	320	29,028	9,14	24,72	7,79
5	**ТСЦ-408-0014** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	39,69 *1,26*0,05*630*	249,94				9920							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**ТЕР27-06-026-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Розлив вяжущих материалов *(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (15 руб.): 149% от ФОТ* *СП (8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,347 *55*630/100/1000*	2435,52		98,72	27,55	845		34	10			0,792	0,27
7	**ТЕР27-06-020-06** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / Нижний слой толщ. 4см пористый асфальтобетон. *5 170,13 = 56 803,63 - 92,5 х 558,20* *НР (1827 руб.): 149% от ФОТ* *СП (990 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,63 *630/1000*	5170,13	1157,81	3943,95	788,86	3257	729	2485	497	38,3	24,13	19,05	12
8	**ТСЦ-410-0021** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	60,35	568,29				34296							
9	**ТЕР27-06-020-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 / Верхний слой толщ. 6см. *5 417,99 = 82 122,25 - 96,6 х 794,04* *(Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (2193 руб.): 149% от ФОТ* *СП (1189 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,63 *630/1000*	6440,92	1389,37	4748,18	948,12	4058	875	2991	597	45,96	28,95	22,896	14,42
10	**ТЕР27-06-021-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до толщ.6см. *11,05 = 9 618,93 - 12,1 х 794,04* *(до толщ.6см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *НР (10 руб.): 149% от ФОТ* *СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,63 *630/1000*	44,2	10,88	18,88		28	7	12		0,36	0,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ТСЦ-410-0001** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	91,35 *60,86+30,49*	794,04				72536							
		Прочие работы.														
12	**ТССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	4,05	72,73	13,05	59,68		295	53	242		0,5777	2,34		
13	**ТССЦпг03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	4,05	42,93		42,93		174		174					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133983	3457	8631	1562		124,96		38,57
Накладные расходы									6714							
В том числе, справочно:																
100%*0.9 ФОТ (от 26) (Поз. 1)									23							
109% ФОТ (от 1523) (Поз. 3,)									1660							
121%*0.9 ФОТ (от 150) (Поз. 2)									163							
149% ФОТ (от 3267) (Поз. 4-11)									4868							
Сметная прибыль									3678							
В том числе, справочно:																
50%*0.85 ФОТ (от 26) (Поз. 1)									11							
60% ФОТ (от 1523) (Поз. 3,)									914							
90%*0.85 ФОТ (от 150) (Поз. 2)									115							
95%*0.85 ФОТ (от 3267) (Поз. 4-11)									2638							
Итоги по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									154							0,65
Озеленение. Защитные лесонасаждения									428					6,12		
Благоустройство									8667					54,05		3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автомобильные дороги									134657					62,45		34,48
Погрузо-разгрузочные работы									295					2,34		
Перевозка грузов автотранспортом									174							
Итого									144375					124,96		38,57
В том числе:																
Материалы									121895							
Машины и механизмы									8631							
ФОТ									5019							
Накладные расходы									6714							
Сметная прибыль									3678							
ВСЕГО по смете									144375					124,96		38,57

Составил: _____ ПТО Р.Н.Ильина

(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ "ЗАКАЗЧИК".

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***144 375 руб.***

Стоимость в ценах на 2кв.2014г.(для целей планирования) -

без учета НДС ***769 519 руб.***

с учетом НДС 18% ***908 032,42 руб.***

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ» ДЛЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ООО «РегионЦенЭкспертАудит»