**Техническое задание**
**на расчистку охранной зоны ВЛ-10кВ по объекту**
**«ф.116-04, 09 в пролетах опор №1-5, 11-17 г.Лянтор».**

**1.Место проведения работ:** г.Лянтор, Сургутский район, ХМАО-Югра.

**2.Техническая характеристика:** общая протяженность ВЛ-10кВ ф.№116-04/09 4500/3800м, с шириной охранной зоны (просеки) до 25м.

**3.Объем работ:**
3.1.Срезка кустарников и лесной поросли в охранной зоне ВЛ на площади 27500м²;
3.2.Порубка и валка деревьев до 16см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 29 шт.;
3.3.Порубка и валка деревьев до 20см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов разделка древесины, очистка мест разделки – 5 шт.;
3.4.Порубка и валка деревьев до 24см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов, разделка древесины, очистка мест разделки – 3 шт.;
3.5.Порубка и валка деревьев до 28см диаметром ствола, расчистка лесосеки от порубочных материалов разделка древесины, очистка мест разделки – 1шт.

**4.Общие требования:**
4.1.Работы выполнять в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом.
4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, правилами, нормативной технической документации.
4.3.Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.4.Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.
4.5.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

/Главный инженер Н.Н. Пастух

ПТО, 748-329
П.А. Жамков