Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2013 г.

МУП "СРЭС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-10 кВ ф.116- 04, 09 в пролетах опор №1-5, 11-17 г.Лянтор РЭС Лянторский населенный пункт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____48,882 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____21,339 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____2501,47 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. С изм. от 12.11.14г. №703/пр)

в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли																
1	**ФЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли//Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.Рубка сучьев.Укладка деловой древесины в штабель.Укладка дров кустарника и веток в кучи.Переноска материалов до 10 м. *НР (17852 руб.): 84% от ФОТ* *СП (9563 руб.): 45% от ФОТ*	100 м2	275 *(1100*25) / 100*	77,28	77,28			21252	21252			9,06	2491,5		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21252	21252				2491,5		
Накладные расходы									17852							
Сметная прибыль									9563							
Итого по разделу 1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли									**48667**					**2491,5**		
Раздел 2. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР01-02-099-07**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (14 руб.): 84% от ФОТ* *СП (8 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,29 *29 / 100*	70,42	59,22	11,2		20	17	3		6,3	1,83		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20	17	3			1,83		
Накладные расходы									14							
Сметная прибыль									8							
Итого по разделу 2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см									**42**					**1,83**		
Раздел 3. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см																
3	**ФЕР01-02-099-08**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (3 руб.): 84% от ФОТ* *СП (2 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,05 *5 / 100*	87,79	74,45	13,34		4	4			7,92	0,4		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4	4				0,4		
Накладные расходы									3							
Сметная прибыль									2							
Итого по разделу 3 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см									**9**					**0,4**		
Раздел 4. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см																
4	**ФЕР01-02-099-09**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (3 руб.): 84% от ФОТ* *СП (1 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,03 *3 / 100*	114,28	96,82	17,46		3	3			10,3	0,31		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3	3				0,31		
Накладные расходы									3							
Сметная прибыль									1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см									7					0,31		
Раздел 5. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см																
5	**ФЕР01-02-099-10**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (1 руб.): 84% от ФОТ* *СП 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,01 *1 / 100*	136,49	115,62	20,87		1	1			12,3	0,12		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1	1				0,12		
Накладные расходы									1							
Итого по разделу 5 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см									2					0,12		
Раздел 6. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см																
6	**ФЕР01-02-101-09**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (32 руб.): 84% от ФОТ* *СП (17 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,29 *29 / 100*	158,19	131,57	26,62		46	38	8		15,7	4,55		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									46	38	8			4,55		
Накладные расходы									32							
Сметная прибыль									17							
Итого по разделу 6 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см									95					4,55		
Раздел 7. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФЕР01-02-101-10**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (9 руб.): 84% от ФОТ* *СП (5 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,05 *5 / 100*	255,96	212,85	43,11		13	11	2		25,4	1,27		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									13	11	2			1,27		
Накладные расходы									9							
Сметная прибыль									5							
Итого по разделу 7 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см									27					**1,27**		
Раздел 8. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см																
8	**ФЕР01-02-101-11**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,03 *3 / 100*	345,61	287,43	58,18		10	9	1		34,3	1,03		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			1,03		
Накладные расходы									8							
Сметная прибыль									4							
Итого по разделу 8 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см									22					**1,03**		
Раздел 9. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФЕР01-02-101-12**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (3 руб.): 84% от ФОТ* *СП (2 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,01 *1 / 100*	462,52	384,64	77,88		5	4	1		45,9	0,46		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5	4	1			0,46		
Накладные расходы									3							
Сметная прибыль									2							
Итого по разделу 9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см									**10**					**0,46**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21354	21339	15			2501,47		
Накладные расходы									17925							
Сметная прибыль									9603							
ВСЕГО по смете									**48882**					**2501,47**		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.)= 48 882,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексу 8,63
(прил. №1 к приказу №85 РСТ ХМАО-Югры от 09.07.2015г) .

Стоимость в текущих ценах 3 кв.2015г. для целей планирования без учета НДС 421 852 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования с учетом НДС ***497 784,96*** руб.

11.09.2015г. _____/Можарова Е.В. /

