Техническое задание
на расчистку охранной зоны воздушной линии электропередач
ф.17, 28 в п.Барсово

1. **Место проведения работ:** п.Барсово, Сургутский район, ХМАО-Югра.
2. **Техническая характеристика:** протяженность трассы ориентировочно 1380м.
3. **Объем работ:**
   - вырубка леса (деревьев, кустарников), рубка сучьев, укладка древесины, погрузка и перевозка порубочного материала;
   - работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в локальном сметном расчете №02-01-БРЭС-76-16.
4. **Общие требования:**
   4.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил, в частности соблюдением:
   - ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
   - ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
   - Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ (Издание седьмое);
   - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
   - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
   - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
   4.2 Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность существующих зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
   4.3 Обеспечить пожаробезопасность при выполнении работ.
   4.4 Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ.

Главный инженер  Н.Н. Пастух

Исп. Краснова Н.И.
