Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"_____" _____ 2013 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

_____

"____" _____2013 г.

Гараж-ангар инв.№00002270 п.г.т.Барсово, ул.Моторостроителей 1а. СТО

*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/121-14**

(локальная смета)

на Ремонт объекта.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Дефектная ведомость.

Сметная стоимость 86,795 тыс. руб.

строительных работ 84,637 тыс. руб.

монтажных работ 2,158 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,815 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 381,15 чел.час

Составлен ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г.изм.1), с пересчетом в уровень цен на 1кв. 2014г

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Раздел 1. СТО** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Устройство перегородки между холодным складом и основным помещением СТО. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР09-03-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (170 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (143 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,46<br>*46/100* | 552,83 | 429,67 | 66,8 | | 254 | 198 | 31 | | 14,72 | 6,77 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ТСЦ-201-0797 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 // Металлические ранги. | м | 46 | 6,68 | | | | 307 | | | | | | | |
| 3 | **ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Покрытие пленкой: стен и кровель // с 2-х сторон утеплителя<br>*541,42 = 1 019,78 - 0,125 х 3 826,86*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (63 руб.): 97%=108%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (42 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,18<br>*9*2/100* | 589,12 | 362,96 | 1,76 | | 106 | 65 | | | 14,145 | 2,55 | | |
| 4 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Изоспан (цена 15,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=15,0/1,18/3,54* | м2 | 22,5<br>*9*2*1,25* | 3,59<br>*15,0/1,18/3,54* | | | | 81 | | | | | | | |
| 5 | **ТЕР10-01-008-08** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку // с 2-х сторон с устр-вом утеплителя<br>*903,77 = 11 332,65 - 0,18 х 15 080,66 - 0,44 х 17 532,64*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (200 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (97 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,18<br>*9*2/100* | 1040,86 | 994,44 | 36,9 | | 187 | 179 | 7 | | 38,41 | 6,91 | | |
| 6 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Утеплитель "Кнауф", "Урса" толщ.50мм (цена1700/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=1700/1,18/3,54* | м3 | 0,459<br>*9*0,05*1,02* | 406,97<br>*1700/1,18/3,54* | | | | 187 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профнастил С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) (цена225/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 21,24<br>*1,18*18* | 53,86<br>*225/1,18/3,54* | | | | 1144 | | | | | | | |
| | | Разводка подачи воздуха от компрессора к подъемнику №2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **ТЕР16-04-002-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (906 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (532 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,1<br>*10/100* | 10910,15 | 6814,88 | 3272,84 | 682,08 | 1091 | 681 | 327 | 68 | 218,776 | 21,88 | 16,775 | 1,68 |
| | | Ограждение компрессорной станции. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **ТЕРм08-01-087-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Ограждение сетчатое<br>*109,37 = 215,44 - 0,0157 х 6 531,40 - 0,0002 х 17 633,33*<br>*НР (428 руб.): 100% от ФОТ*<br>*СП (278 руб.): 65% от ФОТ* | 1 м2 | 5,8 | 109,37 | 72,25 | 24,83 | 1,63 | 634 | 419 | 144 | 9 | 2,39 | 13,86 | 0,04 | 0,23 |
| 10 | **ТСЦ-101-1641** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм | т | 0,057116<br>*15,15*3,77/1000* | 6531,4 | | | | 373 | | | | | | | |
| 11 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Сетка рабитца (цена220,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=220/1,18/3,54* | м2 | 5,8 | 52,67<br>*220/1,18/3,54* | | | | 305 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **ТЕР13-03-002-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>*(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (15 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075<br>*(5,8+1,7)/100* | 502,94 | 224,75 | 18,38 | 0,38 | 38 | 17 | 1 | | 6,7172 | 0,5 | 0,0125 | |
| 13 | **ТЕР13-03-004-26** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>*(1.13.7.ОППри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (9 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (6 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075<br>*(5,8+1,7)/100* | 538,01 | 138,13 | 12,36 | 0,38 | 40 | 10 | 1 | | 4,845 | 0,36 | 0,0125 | |
| 14 | **ТЕРр56-12-2 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Смена дверных приборов: шпингалеты // Установка дверных приборов -шпингалеты<br>*НР (68 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (49 руб.): 62% от ФОТ* | 100 шт. приборов | 0,02<br>*2/100* | 6069,64 | 3954,2 | | | 121 | 79 | | | 147,6 | 2,95 | | |
| 15 | **ТЕРр56-12-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Смена дверных приборов: петли // Установка дверных приборов -петли накладные.<br>*2 955,38 = 4 692,38 - 100 х 17,37*<br>*НР (46 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (33 руб.): 62% от ФОТ* | 100 шт. приборов | 0,02<br>*2/100* | 2955,38 | 2668,28 | | | 59 | 53 | | | 99,6 | 1,99 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **ТСЦ-101-0956** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Петля накладная | шт. | 2 | 17,37 | | | | 35 | | | | | | | |
| | | Покрытие бетонных полов. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **ТЕР11-01-002-09** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство подстилающих слоев: бетонных<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (26 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (14 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 1 м3 подстилающего слоя | 0,2 | 918,76 | 110,86 | 0,48 | | 184 | 22 | | | 4,209 | 0,84 | | |
| | | Дверные проемы в сан.комнате. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ТЕР10-01-047-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2<br>*5 750,88 = 335 209,40 - 68 х 111,89 - 100 х 3 218,50*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (141 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (68 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,025<br>*2,5/100* | 6644,96 | 5008,15 | 1204,21 | 45,66 | 166 | 125 | 30 | 1 | 184,598 | 4,62 | 1,3125 | 0,03 |
| 19 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 1,7<br>*2,5*0,68* | 71,82<br>*300/1,18/3,54* | | | | 122 | | | | | | | |
| 20 | **Счет №33 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Дверь порог-рама (комплектный дв. блок ПВХ с перегородкой) (цена26304/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=26304/1,18/3,54* | шт | 1 | 6297,04<br>*26304/1,18/3,54* | | | | 6297 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сантехническое оборудование (материал Заказчика). | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **ТЕР17-01-003-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным // без ст-ти унитаза<br>*1 162,09 = 6 472,59 - 10 х 531,05*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (104 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (61 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1<br>*1/10* | 1291,96 | 846,96 | 97 | 13,91 | 129 | 85 | 10 | 1 | 28,336 | 2,83 | 0,4 | 0,04 |
| 22 | **ТЕР17-01-001-21** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами // без ст-ти душевой установки<br>*1 703,27 = 134 134,37 - 10 х 13 243,11*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (208 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (122 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 10 компл. | 0,1<br>*1/10* | 1957,63 | 1690,95 | 168,99 | 28,96 | 196 | 169 | 17 | 3 | 55,936 | 5,59 | 0,75 | 0,08 |
| 23 | **ТЕР17-01-002-03** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка смесителей // без ст-ти смесителя на умывальник<br>*230,01 = 2 618,21 - 10 х 238,82*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (29 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 10 шт. | 0,1<br>*1/10* | 261,88 | 243,35 | 0,63 | | 26 | 24 | | | 8,05 | 0,81 | | |
| | | Помещения сан.комнаты | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **ТЕР10-01-008-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку // Демонтаж профлиста<br>*(демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))*<br>*НР (234 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (113 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,3021<br>*30,21/100* | 715,4 | 691,78 | 23,62 | | 216 | 209 | 7 | | 26,72 | 8,07 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **ТЕР09-03-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Демонтаж металлического уголка 150х150мм<br>*(демонтаж металлического уголка 15х15мм ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))*<br>*НР (37 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (31 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,163<br>*16,3/100* | 298,95 | 261,54 | 37,41 | | 49 | 43 | 6 | | 8,96 | 1,46 | | |
| 26 | **ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Покрытие пленкой: стен и кровель //Паро-ветро защита стены.<br>*541,42 = 1 019,78 - 0,125 х 3 826,86*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (107 руб.): 97%=108%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (70 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,3021<br>*30,21/100* | 589,12 | 362,96 | 1,76 | | 178 | 110 | 1 | | 14,145 | 4,27 | | |
| 27 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Изоспан (цена 15,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=15,0/1,18/3,54* | м2 | 37,7625<br>*30,21*1,25* | 3,59<br>*15,0/1,18/3,54* | | | | 136 | | | | | | | |
| 28 | **ТЕР10-01-008-08** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку //Обивка стен с устройством теплоизоляционного слоя толщ. 50мм<br>*903,77 = 11 332,65 - 0,18 х 15 080,66 - 0,44 х 17 532,64*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (336 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (162 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,3021<br>*30,21/100* | 1040,86 | 994,44 | 36,9 | | 314 | 300 | 11 | | 38,41 | 11,6 | | |
| 29 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Утеплитель "Кнауф", "Урса" толщ.50мм (цена1700/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=1700/1,18/3,54* | м3 | 1,54071<br>*30,21*0,05*1,02* | 406,97<br>*1700/1,18/3,54* | | | | 627 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профнастил С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) (цена225/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 35,6478 *1,18*30,21* | 53,86 *225/1,18/3,54* | | | | 1920 | | | | | | | |
| 31 | **ТЕР09-03-050-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Монтаж уголка 150х150мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (60 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,163 *16,3/100* | 552,83 | 429,67 | 66,8 | | 90 | 70 | 11 | | 14,72 | 2,4 | | |
| 32 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Планка угла наружного 150х150/2м RAL 5005 (цена66,67/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=66,67/1,18/3,54* | шт | 8,15 *16,3/2* | 15,96 *66,67/1,18/3,54* | | | | 130 | | | | | | | |
| 33 | **ТЕР07-05-039-18 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо // Герметизация стыков примыканий монтажной пеной *133,49 = 3 920,99 - 1,05 х 3 607,14 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (32 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ* | 100 м шва | 0,163 *16,3/100* | 155,06 | 135,73 | 19,33 | | 25 | 22 | 3 | | 4,761 | 0,78 | | |
| 34 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 2 | 71,82 *300/1,18/3,54* | | | | 144 | | | | | | | |
| | | Изменение уровня бетонного пола между воротами. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | **ТЕР46-04-011-12** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Разборка покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм / толщ. 60мм<br>*НР (18 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,018<br>*1,8/100* | 1703,3 | 774,29 | 929,01 | 168,91 | 31 | 14 | 17 | 3 | 28,54 | 0,51 | 5,58 | 0,1 |
| 36 | **ТЕР46-04-011-13** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 // до толщ. 60мм<br>*(до толщ. 60мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7))*<br>*НР (17 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,018<br>*1,8/100* | 1946,7 | 664,72 | 1281,98 | 233,1 | 35 | 12 | 23 | 4 | 24,5 | 0,44 | 7,7 | 0,14 |
| | | Окантовка ворот -въезд. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | **ТЕР09-03-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Демонтаж металлического уголка 150х150мм<br>*(демонтаж металлического уголка 15х15мм ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))*<br>*НР (10 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,045<br>*4,5/100* | 298,95 | 261,54 | 37,41 | | 13 | 12 | 1 | | 8,96 | 0,4 | | |
| 38 | **ТЕР09-03-050-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Монтаж уголка 150х150мм<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (16 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,045<br>*4,5/100* | 552,83 | 429,67 | 66,8 | | 25 | 19 | 3 | | 14,72 | 0,66 | | |
| 39 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Планка угла наружного 150х250/2м RAL 5005 (цена433,33/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=433,33/1,18/3,54* | шт | 2,25<br>*4,5/2* | 103,74<br>*433,33/1,18/3,54* | | | | 233 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монтаж водонагревателя. (материал Заказчика). | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | **ТЕР09-03-039-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа // Монтаж опорных конструкций для установки бойлера БЕЗ СТОИМОСТИ конструкций.<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (1 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (1 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 1 т конструкций | 0,002<br>*2*1,0/1000* | 1793,82 | 658,58 | 608,39 | 65,76 | 4 | 1 | 1 | | 22,287 | 0,04 | 1,6 | |
| 41 | **ТЕР18-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 // Монтаж водонагревателя -бойлера V- 80л. БЕЗ СТ-СТИ БОЙЛЕРА.<br>*165,43 = 770,48 - 1 x 605,05*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (160 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (94 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 1 бак | 1 | 194,37 | 128,97 | 60,6 | 2,54 | 194 | 129 | 61 | 3 | 4,6345 | 4,63 | 0,0625 | 0,06 |
| 42 | **ТЕР16-04-002-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм/ Прокладка труб и установка крана шарового Ду 20мм. // БЕЗ СТОИМОСТИ труб и кранов.<br>*8 641,38 = 9 366,69 - 8,99 x 80,68*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (906 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (532 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,1<br>*10/100* | 10184,84 | 6814,88 | 3272,84 | 682,08 | 1018 | 681 | 327 | 68 | 218,776 | 21,88 | 16,775 | 1,68 |
| **Итого по разделу 1 СТО** | | | | | | | | | **24398** | | | | | **129,6** | | **4,04** |
| | | **Раздел 2. Хозблок СТО.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ремонт кровли. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | **ТЕР46-04-008-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов<br>*НР (110 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (64 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,3<br>*30/100* | 406,19 | 352,45 | 53,74 | | 122 | 106 | 16 | | 14,38 | 4,31 | | |
| 44 | **ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Покрытие пленкой: стен и кровель // Устройство пароветроизоляции кровли.<br>*541,42 = 1 019,78 - 0,125 х 3 826,86*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (106 руб.): 97%=108%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (70 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,3<br>*30/100* | 589,12 | 362,96 | 1,76 | | 177 | 109 | 1 | | 14,145 | 4,24 | | |
| 45 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Изоспан (цена 15,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=15,0/1,18/3,54* | м2 | 37,5<br>*1,25*30* | 3,59<br>*15,0/1,18/3,54* | | | | 135 | | | | | | | |
| 46 | **ТЕР26-01-039-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо<br>*399,66 = 2 145,89 - 1,02 х 1 711,99*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (506 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (320 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 1 м3 изоляции | 1,5<br>*0,05*30* | 468,69 | 355,15 | 113,54 | | 703 | 533 | 170 | | 12,167 | 18,25 | | |
| 47 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Утеплитель "Кнауф", "Урса" толщ.50мм (цена1700/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=1700/1,18/3,54* | м3 | 1,53 | 406,97<br>*1700/1,18/3,54* | | | | 623 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | **ТЕР12-01-007-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов // Устройство кровли из профлиста с устройством обрешшетки.<br>*3 102,30 = 21 444,25 - 0,87 х 17 493,33 - 1,8 х 1 734,86 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (1019 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 кровли | 0,3<br>*30/100* | 3518,17 | 2978,65 | 136,75 | 25,41 | 1055 | 894 | 41 | 8 | 104,4775 | 31,34 | 0,625 | 0,19 |
| 49 | **ТСЦ-102-0025** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта // Обрешетка 50х50мм-56,1м.п. | м3 | 0,15<br>*1,06*0,05*0,05*56,1* | 1544,4 | | | | 232 | | | | | | | |
| 50 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профнастил С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) (цена225/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 42,48<br>*1,18*36* | 53,86<br>*225/1,18/3,54* | | | | 2288 | | | | | | | |
| 51 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Конек плоский 250мм (ПЭ-01-5005-0,5) (цена520,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=520,0/1,18/3,54* | шт | 5 | 124,49<br>*520,0/1,18/3,54* | | | | 622 | | | | | | | |
| | Разборка утепления цоколя строения. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **ТЕР26-01-055-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) // Разборка обшивки цоколя из рубероида.<br>*(разборка ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);*<br>*МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (61 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (38 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,175<br>*17,5/100* | 398,06 | 362,91 | 35,15 | | 70 | 64 | 6 | | 13,2112 | 2,31 | | |
| 53 | **ТЕРр53-1-1** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен<br>*НР (49 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (38 руб.): 70% от ФОТ* | 100 м2 стен | 0,175<br>*17,5/100* | 400,68 | 292 | 108,68 | 18,3 | 70 | 51 | 19 | 3 | 12,3 | 2,15 | 0,45 | 0,08 |
| 54 | **ТЕРр69-8-2 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками // Разборка теплоизоляции цоколя из опилок и стекловаты.<br>*(разборка теплоизоляции ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))*<br>*НР (179 руб.): 82% от ФОТ*<br>*СП (109 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м3 изоляции | 0,027<br>*2,7/100* | 8057,51 | 8057,51 | | | 218 | 218 | | | 328,744 | 8,88 | | |
| | | Замена окорнных блоков с расширением проемов. | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | **ТЕРр56-11-1** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Снятие наличников // Снятие обналички оконных блоков с двух сторон.<br>*НР (16 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (12 руб.): 62% от ФОТ* | 100 м наличников | 0,18<br>*2*3*3/100* | 105,08 | 105,08 | | | 19 | 19 | | | 4,21 | 0,76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | **ТЕРр56-1-3 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах // Демонтаж оконных блоков в хозблоке.<br>*НР (48 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (35 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,03<br>*3/100* | 1867,79 | 1867,79 | | | 56 | 56 | | | 72,79 | 2,18 | | |
| 57 | **ТЕР09-05-006-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Резка стального профилированного настила // Расширение оконных проемов, резка профлиста с двух сторон.<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (91 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (76 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 1 м реза | 9,6<br>*3*2*1,6* | 11,99 | 11,02 | 0,97 | | 115 | 106 | 9 | | 0,391 | 3,75 | | |
| 58 | **ТЕР10-01-034-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых // Установка оконных блоков ПВХ с москитной сеткой.<br>*14 318,26 = 359 096,72 - 114 х 111,89 - 100 х 3 320,23*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (279 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (134 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,036<br>*3*1,2/100* | 15410,92 | 6826,08 | 1011,49 | 76,54 | 555 | 246 | 36 | 3 | 248,492 | 8,95 | 2,2 | 0,08 |
| 59 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 4,1 | 71,82<br>*300/1,18/3,54* | | | | 294 | | | | | | | |
| 60 | **Счет №33 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Оконный блок ПВХ 1,2х1,0h-3шт, с москитной сеткой (цена10104,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=10104,0/1,18/3,54* | шт | 3 | 2418,85<br>*10104,0/1,18/3,54* | | | | 7257 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **ТЕР10-01-035-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах<br>*799,67 = 5 868,29 - 45,3 х 111,89*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (25 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (12 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 п. м | 0,033<br>*3*1,1/100* | 892,63 | 654,99 | 37,64 | 2,18 | 29 | 22 | 1 | | 24,449 | 0,81 | 0,0625 | |
| 62 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 1,5 | 71,82<br>*300/1,18/3,54* | | | | 108 | | | | | | | |
| 63 | **Прайс-лист И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Подоконник ПВХ ширина 150 мм. (цена75/1,18/3,54*1,07=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=75/1,18/3,54*1,07* | м.п. | 3,3<br>*3*1,1* | 19,21<br>*75/1,18/3,54*1,07* | | | | 63 | | | | | | | |
| | | Утепление наружной стены. | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | **ТЕРр63-10-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок // Разборка обшивки стен из профлиста.<br>*НР (70 руб.): 81% от ФОТ*<br>*СП (43 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 облицовки | 0,42<br>*42/100* | 211,93 | 198,32 | 13,61 | 6,96 | 89 | 83 | 6 | 3 | 7,31 | 3,07 | 0,2 | 0,08 |
| 65 | **ТЕР09-03-050-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Монтаж уголка 150х150мм<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (277 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (232 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,75<br>*75/100* | 552,83 | 429,67 | 66,8 | | 415 | 322 | 50 | | 14,72 | 11,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профиль "Г" -образный 40х40х1,2мм. (цена110/2/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=110/2/1,18/3,54* | шт | 37,5 *75/2* | 13,17 *110/2/1,18/3,54* | | | | 494 | | | | | | | |
| 67 | **ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Покрытие пленкой: стен и кровель //Паро-ветро защита стены. *541,42 = 1 019,78 - 0,125 х 3 826,86 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (147 руб.): 97%=108%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,42 *42/100* | 589,12 | 362,96 | 1,76 | | 247 | 152 | 1 | | 14,145 | 5,94 | | |
| 68 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Изоспан (цена 15,0/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=15,0/1,18/3,54* | м2 | 52,5 *42*1,25* | 3,59 *15,0/1,18/3,54* | | | | 188 | | | | | | | |
| 69 | **ТЕР10-01-008-08** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку //Обивка стен с устройством теплоизоляционного слоя толщ. 50мм *903,77 = 11 332,65 - 0,18 х 15 080,66 - 0,44 х 17 532,64 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (468 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (226 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,42 *42/100* | 1040,86 | 994,44 | 36,9 | | 437 | 418 | 15 | | 38,41 | 16,13 | | |
| 70 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Утеплитель "Кнауф", "Урса" толщ.50мм (цена1700/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=1700/1,18/3,54* | м3 | 2,142 *42*0,05*1,02* | 406,97 *1700/1,18/3,54* | | | | 872 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профнастил С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) (цена225/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 49,56 *1,18*42* | 53,86 *225/1,18/3,54* | | | | 2669 | | | | | | | |
| 72 | **ТЕР12-01-010-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Устройство оконных откосов *3 102,70 = 16 886,38 - 0,012 х 8 658,00 - 0,782 х 17 493,33 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,015 *1,5/100* | 3566,79 | 3473,66 | 55,04 | 10,16 | 54 | 52 | 1 | | 129,6625 | 1,94 | 0,25 | |
| 73 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Откосы металлические окрашеные 120х10мм (5005) (цена550/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 1,5 | 53,86 *225/1,18/3,54* | | | | 81 | | | | | | | |
| 74 | **ТЕР09-03-050-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля // Монтаж уголка 150х150мм *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (16 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,045 *4,5/100* | 552,83 | 429,67 | 66,8 | | 25 | 19 | 3 | | 14,72 | 0,66 | | |
| 75 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Планка угла наружного 150х150/2м RAL 5005 (цена66,67/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=66,67/1,18/3,54* | шт | 16 *32/2* | 15,96 *66,67/1,18/3,54* | | | | 255 | | | | | | | |
| | Ремонт входной группы. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | **ТЕРр56-11-1** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Снятие наличников // Снятие обналички дверного блока с двух сторон.<br>*НР (3 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (2 руб.): 62% от ФОТ* | 100 м наличников | 0,04<br>*(2*1,65+0,7)/100* | 105,08 | 105,08 | | | 4 | 4 | | | 4,21 | 0,17 | | |
| 77 | **ТЕРр56-9-4** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках // Дверной блок 1,65х0,7-1шт.<br>*НР (15 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (11 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,01<br>*1/100* | 1682,3 | 1682,3 | | | 17 | 17 | | | 67,4 | 0,67 | | |
| 78 | **ТЕР10-01-047-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 // Установка дверного бл. ПВХ с обналичкой с двух сторон.<br>*5 750,88 = 335 209,40 - 68 х 111,89 - 100 х 3 218,50 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (66 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (32 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,01155<br>*1,65*0,7/100* | 6644,96 | 5008,15 | 1204,21 | 45,66 | 77 | 58 | 14 | 1 | 184,598 | 2,13 | 1,3125 | 0,02 |
| 79 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 0,8<br>*1,155*0,68* | 71,82<br>*300/1,18/3,54* | | | | 57 | | | | | | | |
| 80 | **Счет №33 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Дверь порог-рама (комплектный дв. блок ПВХ разм.1,65*0,7м-1шт; в к-те с обналичкой (цена12300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=12300/1,18/3,54* | шт | 1 | 2944,56<br>*12300/1,18/3,54* | | | | 2945 | | | | | | | |
| | Ремонт входной группы. | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | **ТЕР10-01-022-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву // Подшивка потолка профлистом<br>*696,17 = 8 059,88 - 0,42 х 17 532,64*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (17 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (8 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 потолка | 0,02<br>*2/100* | 795,87 | 734,77 | 19,33 | | 16 | 15 | | | 28,635 | 0,57 | | |
| 82 | **ТЕР10-01-008-08** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку //Обивка стен профлистом<br>*903,77 = 11 332,65 - 0,18 х 15 080,66 - 0,44 х 17 532,64*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (90 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (43 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,08<br>*(10-2)/100* | 1040,86 | 994,44 | 36,9 | | 83 | 80 | 3 | | 38,41 | 3,07 | | |
| 83 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Профнастил С-8 (ПЭ-01-5005-ОН) (цена225/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=225/1,18/3,54* | м2 | 11,8<br>*1,18*10* | 53,86<br>*225/1,18/3,54* | | | | 636 | | | | | | | |
| 84 | **ТЕРр56-9-4** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках // Дверной блок 1,65х0,7-1шт.<br>*НР (29 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (21 руб.): 62% от ФОТ* | 100 коробок | 0,02<br>*2/100* | 1682,3 | 1682,3 | | | 34 | 34 | | | 67,4 | 1,35 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | **ТЕР10-01-047-04** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 // Установка дверного бл. ПВХ разм.2,0*0,7м-2шт; с обналичкой с двух сторон.<br>*5 750,88 = 335 209,40 - 68 х 111,89 - 100 х 3 218,50 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (158 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (76 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 проемов | 0,028<br>*2*2*0,7/100* | 6644,96 | 5008,15 | 1204,21 | 45,66 | 186 | 140 | 34 | 1 | 184,598 | 5,17 | 1,3125 | 0,04 |
| 86 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Пена монтажная "PAAFLIX Super" 750мл. (цена300/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=300/1,18/3,54* | шт | 1,9<br>*2,8*0,68* | 71,82<br>*300/1,18/3,54* | | | | 136 | | | | | | | |
| 87 | **Счет №33 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Дверь порог-рама (комплектный дв. блок ПВХ в к-те с обналичкой (цена13400/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=13400/1,18/3,54* | шт | 2 | 3207,89<br>*13400/1,18/3,54* | | | | 6416 | | | | | | | |
| | | Сантехнические работы. Демонтаж труб отопления. | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | **ТЕРр65-14-4** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм// Ду-100мм-28,84м.п; Ду-80мм-7,62м.п.<br>*НР (498 руб.): 78% от ФОТ*<br>*СП (319 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м трубопровода | 0,3646<br>*(28,84+7,62)/100* | 1836,47 | 1749,39 | 34,27 | | 670 | 638 | 12 | | 65,3 | 23,81 | | |
| | | Ремонт пола. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | **ТЕРр57-2-7 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит // Разборка покрытий пола из фанеры.<br>*НР (55 руб.): 84% от ФОТ*<br>*СП (45 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,24<br>*24/100* | 279,99 | 271,82 | 8,17 | 4,17 | 67 | 65 | 2 | 1 | 11,09 | 2,66 | 0,12 | 0,03 |
| 90 | **ТЕРр57-1-2** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков<br>*НР (38 руб.): 84% от ФОТ*<br>*СП (31 руб.): 68% от ФОТ* | 100 м2 основания | 0,24<br>*24/100* | 187,99 | 187,99 | | | 45 | 45 | | | 7,67 | 1,84 | | |
| 91 | **ТЕР11-01-012-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Укладка лаг: по плитам перекрытий // Укладка лаг по несущим конструкциям основания.<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (309 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (170 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 пола | 0,24<br>*24/100* | 3404,52 | 1101,09 | 61,58 | 7,83 | 817 | 264 | 15 | 2 | 41,101 | 9,86 | 0,225 | 0,05 |
| 92 | **ТЕР11-01-009-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых<br>*949,49 = 3 378,48 - 4,12 х 589,56*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (259 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (143 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,24<br>*24/100* | 1106,92 | 919,38 | 187,54 | 7,83 | 266 | 221 | 45 | 2 | 32,637 | 7,83 | 0,225 | 0,05 |
| 93 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Утеплитель "Кнауф", "Урса" толщ.50мм (цена1700/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=1700/1,18/3,54* | м3 | 1,236<br>*1,03*0,05*24* | 406,97<br>*1700/1,18/3,54* | | | | 503 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | **ТЕР11-01-009-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых<br>*315,29 = 2 638,59 - 0,103 х 22 556,28*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (66 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (36 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,24<br>*24/100* | 374,36 | 227,18 | 147,18 | 6,96 | 90 | 55 | 35 | 2 | 9,269 | 2,22 | 0,2 | 0,05 |
| 95 | **Счет №67 от 11.02.14г.ООО "ДЕМО" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Фанера ФКЕ1 1525х1525х15ммсорт 4/4 (цена1040/1,525/1,525/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=1040/1,525/1,525/1,18/3,54* | м2 | 24,72<br>*1,03*24* | 107,06<br>*1040/1,525/1,525/1,18/3,54* | | | | 2647 | | | | | | | |
| 96 | **ТЕР11-01-036-02** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2<br>*1 807,13 = 9 220,49 - 102 х 72,68*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (360 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (198 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,24<br>*24/100* | 1996,72 | 1273,12 | 117,64 | 15,23 | 479 | 306 | 28 | 4 | 48,76 | 11,7 | 0,4375 | 0,11 |
| 97 | **Счет №69 от 11.02.14г.ООО "ДЕМО" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Линолеум Tarkett Идилия Оксфорд 2/3м (цена560/1,525/1,525/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=560/1,18/3,54* | м2 | 24,48 | 134,06<br>*560/1,18/3,54* | | | | 3282 | | | | | | | |
| 98 | **ТЕР11-01-040-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2<br>*342,35 = 1 026,12 - 101 х 6,77*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (123 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (68 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м плинтуса | 0,335<br>*33,5/100* | 384,78 | 317,18 | 5,28 | | 129 | 106 | 2 | | 10,3385 | 3,46 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | **Счет №69 от 11.02.14г.ООО "ДЕМО" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Плинтус Идеал Бук Светлый 2,5м К55 (цена80/2,5/1,525/1,525/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: MAT=80/2,5/1,18/3,54* | | 33,84 | 7,66 *80/2,5/1,18/3,54* | | | | 259 | | | | | | | |
| 100 | **Счет №69 от 11.02.14г.ООО "ДЕМО" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Фурнитура к плинтусу Идеал угол вн. В55; угол наружн Н55; соединитель С55; торец Т55п. (цена15/1,525/1,525/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: MAT=15/1,18/3,54* | шт | 29 *(10+12+4+3)* | 3,59 *15/1,18/3,54* | | | | 104 | | | | | | | |
| 101 | **ТЕРр63-10-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок // РОазборка полок наа стенах. *НР (20 руб.): 81% от ФОТ СП (13 руб.): 50% от ФОТ* | 100 м2 облицовки | 0,12 *12/100* | 211,93 | 198,32 | 13,61 | 6,96 | 25 | 24 | 1 | 1 | 7,31 | 0,88 | 0,2 | 0,02 |
| | | Электромонтажные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | **ТЕРр67-1-2** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Демонтаж: шнура на роликах // Демонтаж провода АППВ-2х2,5 *НР (35 руб.): 89% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ* | 100 м | 0,58 *58/100* | 67,89 | 67,89 | | | 39 | 39 | | | 2,77 | 1,61 | | |
| 103 | **ТЕРр67-4-6** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Демонтаж: электросчетчиков *НР (6 руб.): 89% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,01 *1/100* | 693,8 | 689,04 | 4,76 | 2,44 | 7 | 7 | | | 25,72 | 0,26 | 0,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | **ТЕРр67-4-1** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Демонтаж: выключателей, розеток<br>*НР (8 руб.): 89% от ФОТ*<br>*СП (6 руб.): 65% от ФОТ* | 100 шт. | 0,06<br>*6/100* | 143,14 | 143,14 | | | 9 | 9 | | | 5,84 | 0,35 | | |
| | | Ремонт стен с обшивкой панелями ПВХ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | **ТЕР14-02-015-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Покрытие пленкой: стен и кровель //Паро-ветро защита стены.<br>*541,42 = 1 019,78 - 0,125 х 3 826,86*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (51 руб.): 97%=108%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (34 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 покрытия | 0,1455<br>*14,55/100* | 589,12 | 362,96 | 1,76 | | 86 | 53 | | | 14,145 | 2,06 | | |
| 106 | **Счет №32 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Изоспан (цена 15,0/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=15,0/1,18/3,54* | м2 | 18,1875<br>*14,55*1,25* | 3,59<br>*15,0/1,18/3,54* | | | | 65 | | | | | | | |
| 107 | **ТЕР15-01-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке<br>*1 730,51 = 13 960,82 - 88,21 х 8,11 - 40,4 х 8,13 - 0,101 х 109 711,43 - 0,005 х 1 267,20 - 0,03 х 3 309,52*<br>*(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (241 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (114 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 облицовки | 0,1455<br>*14,55/100* | 1994,55 | 1663,85 | 235,09 | 4,79 | 290 | 242 | 34 | 1 | 57,6725 | 8,39 | 0,1375 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | **ТСЦ-102-0026** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,08343 *1,03*0,05*0,03*54* | 1267,2 | | | | 106 | | | | | | | |
| 109 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Панель ламинированная бежевая 2700х250х8мм (цена287,11/2,7/0,25/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | м2 | 14,6955 *1,01*14,55* | 101,83 *287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | | | | 1496 | | | | | | | |
| | | Подшивка потолка панелями ПВХ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | **ТЕР10-01-022-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011** *прим.* | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву // Подшивка потолков панелями ПВХ по сущ. потолку. *696,17 = 8 059,88 - 0,42 х 17 532,64 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (218 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (105 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 потолка | 0,265 *26,5/100* | 795,87 | 734,77 | 19,33 | | 211 | 195 | 5 | | 28,635 | 7,59 | | |
| 111 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Панель ламинированная бежевая 2700х250х8мм (цена287,11/2,7/0,25/1,18/3,54= *Формулы цены единицы: МАТ=287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | м2 | 26,765 *1,01*26,5* | 101,83 *287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | | | | 2725 | | | | | | | |
| | | Обшивка стен панелями ПВХ. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | **ТЕР15-01-050-01** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке<br>*1 730,51 = 13 960,82 - 88,21 х 8,11 - 40,4 х 8,13 - 0,101 х 109 711,43 - 0,005 х 1 267,20 - 0,03 х 3 309,52 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*НР (779 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (370 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ* | 100 м2 облицовки | 0,4715<br>*47,15/100* | 1994,55 | 1663,85 | 235,09 | 4,79 | 940 | 785 | 111 | 2 | 57,6725 | 27,19 | 0,1375 | 0,06 |
| 113 | **ТСЦ-102-0026** *Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,001875<br>*1,03*0,05*0,0364* | 1267,2 | | | | 2 | | | | | | | |
| 114 | **Счет №34 от 12.02.14г.ООО "РПК-С" И=3,54 ВПС 4 (52)2013г.** | Панель ламинированная бежевая 2700х250х8мм (цена287,11/2,7/0,25/1,18/3,54=<br>*Формулы цены единицы:*<br>*МАТ=287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | м2 | 47,6215<br>*1,01*47,15* | 101,83<br>*287,11/2,7/0,25/1,18/3,54* | | | | 4849 | | | | | | | |
| | Прочие работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | **СЦП311-01-148-1** | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br>*НР (1 руб.): 100% от ФОТ*<br>*СП (1 руб.): 60% от ФОТ* | 1 т | 1,5 | 6,52 | | 6,52 | 0,98 | 10 | | 10 | 1 | | | 0,024 | 0,04 |
| 116 | **310-8035-1** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 35 км; нормативное время пробега 1.80; класс груза 1<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 1 т | 1,5 | 31,44 | | 31,44 | | 47 | | 47 | | | | | |
| **Итого по разделу 2 Хозблок СТО.** | | | | | | | | | **62402** | | | | | **251,55** | | **0,92** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 68973 | 10620 | 1813 | 195 | | 381,15 | | 4,96 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11317 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78% ФОТ (от 638) (Поз. 88) | | | | | | | | | 498 | | | | | | | |
| 81% ФОТ (от 111) (Поз. 64, 101) | | | | | | | | | 90 | | | | | | | |
| 82% ФОТ (от 218) (Поз. 54) | | | | | | | | | 179 | | | | | | | |
| 84% ФОТ (от 111) (Поз. 89-90) | | | | | | | | | 93 | | | | | | | |
| 86% ФОТ (от 262) (Поз. 14-16, 55-56, 76-77, 84) | | | | | | | | | 225 | | | | | | | |
| 89% ФОТ (от 55) (Поз. 102-104) | | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
| 90% ФОТ (от 54) (Поз. 53) | | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
| 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 817) (Поз. 1-2, 25, 31-32, 37-40, 57, 65-66, 74-75, 12-13) | | | | | | | | | 702 | | | | | | | |
| 100% ФОТ (от 429) (Поз. 115, 9-11) | | | | | | | | | 429 | | | | | | | |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 597) (Поз. 46-47, 52) | | | | | | | | | 567 | | | | | | | |
| 97% = 108%*0.9 ФОТ (от 489) (Поз. 3-4, 6-7, 26-27, 44-45, 67-68, 105-106) | | | | | | | | | 474 | | | | | | | |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 1030) (Поз. 107-109, 112-114) | | | | | | | | | 1020 | | | | | | | |
| 104% = 116%*0.9 ФОТ (от 139) (Поз. 35-36, 43) | | | | | | | | | 145 | | | | | | | |
| 112% = 124%*0.9 ФОТ (от 1993) (Поз. 5, 18-20, 24, 28-30, 58-63, 69-71, 78-83, 85-87, 110-111) | | | | | | | | | 2232 | | | | | | | |
| 113% = 126%*0.9 ФОТ (от 954) (Поз. 48-51, 72-73) | | | | | | | | | 1078 | | | | | | | |
| 116% = 129%*0.9 ФОТ (от 984) (Поз. 17, 91-100) | | | | | | | | | 1141 | | | | | | | |
| 121% = 134%*0.9 ФОТ (от 1912) (Поз. 8, 21-23, 41-42) | | | | | | | | | 2314 | | | | | | | |
| 147% = 163%*0.9 ФОТ (от 22) (Поз. 33-34) | | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6505 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50% ФОТ (от 967) (Поз. 54, 64, 101, 88) | | | | | | | | | 484 | | | | | | | |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 1030) (Поз. 107-109, 112-114) | | | | | | | | | 484 | | | | | | | |
| 60% ФОТ (от 1) (Поз. 115) | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 62% ФОТ (от 262) (Поз. 14-16, 55-56, 76-77, 84) | | | | | | | | | 162 | | | | | | | |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 1993) (Поз. 5, 18-20, 24, 28-30, 58-63, 69-71, 78-83, 85-87, 110-111) | | | | | | | | | 1076 | | | | | | | |
| 65% ФОТ (от 483) (Поз. 9-11, 102-104) | | | | | | | | | 314 | | | | | | | |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 954) (Поз. 48-51, 72-73) | | | | | | | | | 525 | | | | | | | |
| 68% ФОТ (от 111) (Поз. 89-90) | | | | | | | | | 75 | | | | | | | |
| 70% ФОТ (от 54) (Поз. 53) | | | | | | | | | 38 | | | | | | | |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 763) (Поз. 12-13, 35-36, 43, 46-47, 52) | | | | | | | | | 457 | | | | | | | |
| 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1473) (Поз. 3-4, 6-7, 26-27, 44-45, 67-68, 105-106, 17, 91-100) | | | | | | | | | 943 | | | | | | | |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1912) (Поз. 8, 21-23, 41-42) | | | | | | | | | 1358 | | | | | | | |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 790) (Поз. 1-2, 25, 31-32, 37-40, 57, 65-66, 74-75) | | | | | | | | | 569 | | | | | | | |
| 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 22) (Поз. 33-34) | | | | | | | | | 19 | | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 84637 | | | | | 365,07 | | 4,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 2158 | | | | | 16,08 | | 0,23 |
| Итого | | | | | | | | | 86795 | | | | | 381,15 | | 4,96 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 56540 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1813 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 10815 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11317 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6505 | | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **86795** | | | | | **381,15** | | **4,96** |

Составил: _____ ИТО В.Н.Инина
*(должность, подпись, расшифровка)*

СОСТАВ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ "ЗАКАЗЧИК".

**ВСЕГО по смете:**

***Стоимость в ценах на 01.01.2001г. -*** ***86 795 руб.***

***Стоимость в ценах на 1кв.2014г.(для целей планирования) -***

***без учета НДС*** ***370 615 руб.***

с учетом НДС 18% ***437 325,29 руб.***

Проверил: _____
*(должность, подпись, расшифровка)*