Приложение № 4

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер МУП «СРЭС» МО-СР
_____ Н.Н. Пастух
«_____» _____ 2014 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Капитальный ремонт ТП-6/0,4кВ №51 инв.№00000004 п.Б.Яр (здание)

диспетчерское наименование объекта, инвентарный номер

п. Белый Яр

населённый пункт

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимый материал | | | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Наименование | ед. изм. | кол-во | |
| | **Здание ТП-51** | | | | | | |
| 1 | Произвести выемку грунта по периметру здания ТП на расстоянии по 1м от стен здания. Вывоз мусора на расстояние до 30км. | $м^3$ | 4,0 | | | | |
| 2 | Устройство по периметру здания цементно-бетонной армированной отмостки на расстоянии одного метра от стен здания. Высота отмостки 100мм выше нулевой отметки | $м^3$ | 4,1 | | | | |
| | | | | Щебень фракции 5-20 | | | |
| | | | | Бетон М200 | | | |
| | | | | Арматура д.10мм | | | |
| | | | | Песок строительный по ГОСТ 8736-93 | | | |
| 3 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из профилированного листа С-21 с полимерным покрытием, толщиной 0,55 | | | Площадь стен здания 10,5х6,5 х4,8 (м). | $м^2$ | 163,2 | |
| 4 | Демонтаж металлической двухстворчатой двери размером 2170х2530мм в Т-1 | шт | 1 | | | | |
| 5 | Демонтаж металлической двухстворчатой двери размером 2220х2590мм в Т-2 | шт | 1 | | | | |
| 6 | Монтаж металлической двухстворчатой двери в Т-1 | | | Металлическая дверь размер 2170х2530мм | шт | 1 | |
| 7 | Монтаж металлической двухстворчатой двери в Т-2 | | | Металлическая дверь размер 2220х2590мм | шт | 1 | |
| 8 | Демонтаж одностворчатой металлической двери размером 1050х2530 в РУ-0,4кВ | шт | 1 | | | | |
| 9 | Монтаж металлической утеплённой одностворчатой двери в РУ-0,4кВ | | | Металлическая дверь размер 1050х2530 | шт | 1 | |
| 10 | Демонтаж двухстворчатой металлической двери размером 1530х2530 в РУ-6кВ | шт | 1 | | | | |
| 11 | Монтаж металлической утеплённой двухстворчатой двери в РУ-6кВ | | | Металлическая дверь размер 1530х2530 | шт | 1 | |
| 12 | Демонтаж вентиляционных решеток в трансформаторной камере Т-1. Металлические решетки размер 930х1560 | шт | 2 | | | | |
| 13 | Монтаж вентиляционных решеток в трансформаторной камере Т-1. | | | Металлические решетки размер 930х1560 | шт | 2 | |
| 14 | Демонтаж вентиляционных решеток в трансформаторной камере Т-2. Металлические решетки размер 640х2170 | шт | 2 | | | | |
| 15 | Монтаж вентиляционных решеток в трансформаторной камере Т-2. | | | Металлические решетки размер 640х2170 | шт | 2 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Демонтаж вентиляционных решеток в РУ-6 кВ. Металлические решетки размер 830х1530 | шт | 1 | | | | |
| 17 | Монтаж вентиляционных решеток в РУ-6кВ | | | Металлические решетки размер 830х1530 | шт | 1 | |
| | Установка новой двухскатной крыши взамен протекающей плоской. | | | | | | |
| 18 | Разборка парапета по периметру здания с вывозом строительного мусора (кирпич, бетон, штукатурка) на расстояние до 30км | $м^3$ | 3 | | | | |
| 19 | Устройство мауэрлата по периметру крыши с креплением к зданию распорными болтами | | | Брус 200х200мм | $м^3$ | 1,32 | |
| 20 | Установка элементов каркаса из брусьев | | | Брус 150х100мм | $м^3$ | 1,47 | |
| 21 | Установка стропил | | | Доска обрезная 150*50 | $м^3$ | 0,644 | |
| 22 | Огнебиозащита деревянных конструкций | | | Обраб.поверхности Лакрон-Био | $м^2$ | 114,2 | |
| 23 | Устройство обрешетки кровли | | | Доска обрезная 150х20 мм | $м^3$ | 1,7 | |
| 23 | Устройство обрешетки фронтонов | | | Доска обрезная 150х20 мм | $м^3$ | 0,12 | |
| 25 | Устройство конька кровли | | | Брус 150*150 | м | 10,9 | |
| 26 | Устройство паро(влаго)-изоляции в один слой | | | Пленка "Изоспан", толщ 0,2-0,5 мм, под кровельное покрытие | $м^2$ | 176 | |
| 27 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа односторонней покраски | | | Лист профилированный НС35-1000-0,8 | $м^2$ | 88 | |
| 28 | Облицовка фронтонов по деревянному каркасу профилированным листом | | | Лист профилированный НС35-1000-0,8 | $м^2$ | 7,4 | |
| 29 | Обрамление конька кровли металлическим уголком | | | Уголок 200х200мм | м | 11 | |
| 30 | Обрамление кровли металлическим уголком | | | Уголок 50х50 мм | м | 60 | |
| 31 | Устройство карниза из деревяного каркаса | | | Доска обрезная 150х20 мм | м | 22 | |
| 32 | Облицовка карнизов по деревянному каркасу профилированным листом | | | Лист профилированный НС35-1000-0,8 | $м^2$ | 6,6 | |
| 33 | Установка вентиляционных решеток, размером | | | 500х500мм | шт | 2 | |
| 34 | Устройство заземления кровли | | | Полоса сталь 40х4 мм | м | 15 | |

Составил: подпись Зам. нач. БРЭС Ермолаев В.И.
должность Ф.И.О.

Проверил: подпись Нач. БРЭС Иванов Н.И.
должность Ф.И.О.

дата составления: 07.03. 2014г.