Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____"_____ 2014 г.

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____"_____2014 г.

МУП "СРЭС" МО СР

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/315-14

(локальная смета)

на Капитальный ремонт ТП-6/04 кВ №51 инв.№0000004,п.Белый Яр

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость 195,384 тыс. руб.

строительных работ 188,885 тыс. руб.

монтажных работ 2,668 тыс. руб.

Средства на оплату труда 20,420 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 710,4 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. (СНБ 2010г. Изм.1) с пересчетом в уровень цен на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Здание ТП-51														
		Отмостка														
1	**ТЕР01-02-057-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (112 руб.): 84% от ФОТ* *СП (51 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,04 *4/100*	3326,01	3326,01			133	133			135,7	5,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ТССЦпг01-01-01-039** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	6,4 *4*1,6*	7,74		7,74	1,18	50		50	8			0,029	0,19
3	**ТССЦпг03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	6,4 *4*1,6*	42,93		42,93		275		275					
4	**ТЕР11-01-002-04** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство подстилающих слоев: щебеночных // отсыпка здания щебнем, толщ.сл.100мм с уплотнением *196,98 = 527,10 - 0,1 х 265,30 - 0,09 х 265,30 - 1 х 184,43 - 0,11 х 866,20* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (740 руб.): 129% от ФОТ* *СП (367 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	4,1 *41*0,1*	235,75	119,38	116,01	20,81	967	489	476	85	4,2895	17,59	0,6875	2,82
5	**сч.№28 от 01.04.14г. ООО "ЮграСпецСтрой" г.Сургут, И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Щебень фр.5-20 // с учетом уплотнения *Формулы цены единицы:* *МАТ=1500/3,62*1,06*	м3	5,2 *41*0,1*1,26*	439,23 *1500/3,62*1,06*				2284							
6	**ТЕР11-01-002-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство подстилающих слоев: песчаных // для отмостки *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (213 руб.): 129% от ФОТ* *СП (106 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	1 м3 подстилающего слоя	1,4	260,03	106,39	63,8	11,35	364	149	89	16	3,9215	5,49	0,375	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ТСЦ-408-0122** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Песок природный для строительных работ средний // с учетом уплотнения	м3	1,4 *41*0,03*1,11*	74,57				104							
8	**ТЕР06-01-001-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство бетонной подготовки // отмостка *10 286,42 = 87 924,74 - 102 х 761,16 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (271 руб.): 110% от ФОТ СП (135 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,041 *41*0,1/100*	11734,85	5073,57	3933,3	914,85	481	208	161	38	207	8,49	22,5	0,92
9	**ТСЦ-401-0066** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,182 *4,1*1,02*	973,4				4071							
10	**ТЕР06-01-015-10** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Армирование подстилающих слоев и набетонок // отмостка *734,71 = 7 460,47 - 1 х 6 725,76 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (44 руб.): 110% от ФОТ СП (22 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,0969 *157*0,617/1000*	807,35	404,54	99,39	8,14	78	39	10	1	14,536	1,41	0,2	0,02
11	**ТСЦ-204-0021** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм // вес 0,617кг/м	т	0,0969 *157*0,617/1000*	10969,07				1063							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	**ТСЦ-204-0036** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0,0969 *157*0,617/1000*	1834,44				178							
		Наружная облицовка														
13	**ТЕР15-01-063-02** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя *19 690,71 = 43 602,23 - 118 х 202,64* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (7079 руб.): 110% от ФОТ* *СП (3024 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ*	100 м2 поверхности облицовки	1,632 *163,2/100*	20290,93	3928,22	439,21	14,74	33115	6411	717	24	136,16	222,21	0,3625	0,59
14	**ТСЦ-101-4518 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 // СП20 1100/1150 0,45 синий	м2	187,68 *1,15*163,2*	65,09				12216							
		Замена дверей														
15	**ТЕР09-04-012-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы // ДЕМОНТАЖ дверей 2,17х2,53м - 1 шт. в Т-1; 2,22х2,59- 1 шт. в Т-2; 1,05х2,53м- 1 штук в Ру0,4кВ;1,53х2,53м в Ру-6 кВ- 1 шт. *(демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))* *НР (884 руб.): 95% от ФОТ* *СП (670 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 м2 проема	17,77 *(2,17*2,53*1+2,22*2,59*1+1,05*2,53*1+1,53*2,53*1)*	78,74	52,33	26,41		1399	930	469		1,68	29,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	**ТЕР09-04-012-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы // МОНТАЖ дверей 2,17х2,53м - 1 шт. в Т-1; 2,22х2,59- 1 шт. в Т-2; 1,05х2,53м- 1 штук в Ру0,4кВ;1,53х2,53м в Ру-6 кВ- 1 шт. *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (1452 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1100 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 м2 проема	17,77 *(2,17*2,53*1+2,22*2,59*1+1,05*2,53*1+1,53*2,53*1)*	166,72	85,97	47,16		2963	1528	838		2,76	49,05		
17	**Счет №113 от 09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Дверь металлическая 1050х2530 *Формулы цены единицы:* *МАТ=35516/1,18/3,62*	шт.	1	8314,45 *35516/1,18/3,62*				8314							
18	**Счет №113 от 09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Дверь металлическая 2170х2530 *Формулы цены единицы:* *МАТ=67200/1,18/3,62*	шт.	1	15731,81 *67200/1,18/3,62*				15732							
19	**Счет №113 от 09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Дверь металлическая 1530х2530 *Формулы цены единицы:* *МАТ=47381/1,18/3,62*	шт.	1	11092,1 *47381/1,18/3,62*				11092							
20	**Счет №113 от 09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Дверь металлическая 2220х2590 *Формулы цены единицы:* *МАТ=70378/1,18/3,62*	шт.	1	16475,79 *70378/1,18/3,62*				16476							
		Вентиляционные решетки														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	**ТЕР20-02-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 // ДЕМОНТАЖ Решетки вентиляционные *(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)* *НР (161 руб.): 134% от ФОТ* *СП (85 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	1 решетка	5	27,71	23,78	3,93	0,16	139	119	20	1	0,844	4,22	0,004	0,02
22	**ТЕР20-02-002-03 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2// Решетки вентиляционные *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (462 руб.): 134% от ФОТ* *СП (245 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	1 решетка	5	93,43	68,36	12,3	0,51	467	342	62	3	2,4265	12,13	0,0125	0,06
23	**ТСЦ-301-4426 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х400 мм // Вентиляционная решетка 830х1530-1 шт.в РУ-6кВ	шт.	1	616,27				616							
24	**Счет №116 от09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Решетка жалюзийная 930х1560 *Формулы цены единицы:* *МАТ=6100/1,18/3,62*	шт.	2	1428,04 *6100/1,18/3,62*				2856							
25	**Счет №116 от09.06.14 ООО "МеталлСервис" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Решетка жалюзийная 640х2170 *Формулы цены единицы:* *МАТ=5835/1,18/3,62*	шт.	2	1366 *5835/1,18/3,62*				2732							
		Установка двухскатной крыши														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	**ТЕР46-04-001-04** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Разборка: кирпичных стен // парапета *НР (919 руб.): 116% от ФОТ* *СП (475 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ*	1 м3	3	428,71	229,32	199,39	34,81	1286	688	598	104	8,24	24,72	1,15	3,45
27	**ТССЦпг01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,4 *3*1,8*	72,73	13,05	59,68		393	70	323		0,5777	3,12		
28	**ТССЦпг03-21-01-030** *Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,4 *3*1,8*	42,93		42,93		232		232					
29	**ТЕР10-01-010-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка элементов каркаса: из брусьев *890,80 = 3 354,20 - 0,93 х 2 410,08 - 0,12 х 1 759,73 - 0,01 х 1 085,96* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (2358 руб.): 124% от ФОТ* *СП (1027 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	1 м3 древесины в конструкции	2,79 *1,32+1,47*	996,97	681,55	86,36		2782	1902	241		25,875	72,19		
30	**ТСЦ-102-0032** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта // 200х200 (мауэрлат по периметру крыши)	м3	1,32 *33*0,2*0,2*	2624,3				3464							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	**ТСЦ-102-0028** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта // каркас 150х100	м3	1,47 *98*0,15*0,1*	2410,08				3543							
32	**ТЕР10-01-002-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка стропил //Доска обрезная 50х150мм, *1 155,22 = 3 351,04 - 0,16 х 1 948,74 - 0,06 х 2 410,08 - 0,83 х 2 095,69 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (584 руб.): 124% от ФОТ СП (254 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	1 м3 древесины в конструкции	0,644	1269,71	723,34	100,73	7,63	818	466	65	5	27,7035	17,84	0,1875	0,12
33	**ТСЦ-102-0059** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,644 *85,87*0,15*0,05*	2095,69				1350							
34	**ТЕР26-02-018-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (540 руб.): 105% от ФОТ СП (308 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ*	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,142 *114,2/100*	686,12	443,76	240,39	6,09	784	507	275	7	14,8465	16,95	0,175	0,2
35	**ТСЦ-113-8069 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» // Огнезащитный состав Лакрон-Био, расход 600гр/м2	кг	68,4 *114*0,6*	9,2				629							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	**ТЕР14-02-015-01 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Покрытие пленкой: стен и кровель // Устройство паро(влаго)-изоляции кровльн.покрытия пленкой "Изоспан" в 1 слой *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (345 руб.): 108% от ФОТ* *СП (204 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,88 *88/100*	1068,78	362,96	2,26		941	319	2		14,145	12,45		
37	**ТЕР12-01-007-08** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов // Устройство кровли из профлиста (с учетом нахлеста) с устройством обрешетки и конька *3 114,03 = 21 719,02 - 0,87 х 17 744,23 - 1,8 х 1 759,73* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (3330 руб.): 126% от ФОТ* *СП (1454 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м2 кровли	0,88 *88/100*	3531,39	2978,65	144,2	25,41	3108	2621	127	22	104,4775	91,94	0,625	0,55
38	**ТСЦ-102-0048** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта // обрешетка (20х150мм)	м3	1,7 *566,67*0,15*0,02*	1989,04				3381							
39	**ТСЦ-102-0032** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта // 150х150 (конек)	м3	0,245 *10,9*0,15*0,15*	2624,3				643							
40	**ТСЦ-101-4518 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 // СП20 1100/1150 0,45 синий	м2	101,2 *1,15*88*	65,09				6587							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	**счет №2198 от 11.06.14 ЗАО "Ренесанс Металлургия" И=3,62 ВПС 1(53),14г.**	Уголок 200х200 окр.,2 м *Формулы цены единицы:* *МАТ=169,49/2/3,62*	м	11	23,41 *169,49/2/3,62*				258							
42	**ТЕР10-01-008-04** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство: фронтонов // устр-во обрешетки и обшивка проф.листом *2 065,80 = 9 495,86 - 1,36 х 1 759,73 - 1,58 х 3 187,87* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (192 руб.): 124% от ФОТ* *СП (84 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,074 *7,4/100*	2386,91	2094,98	239,28		177	155	18		78,2	5,79		
43	**ТСЦ-102-0048** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта // обрешетка (20х150мм)	м3	0,12 *40*0,15*0,02*	1989,04				239							
44	**ТСЦ-101-4518 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 // СП20 1100/1150 0,45 синий	м2	8,51 *1,15*7,4*	65,09				554							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	**ТЕР09-01-001-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов // обрамление кровли *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (199 руб.): 95% от ФОТ* *СП (150 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,2262 *(3,77*60)/1000*	2106,15	778,72	1036,19	147,25	476	176	234	33	25,76	5,83	3,5125	0,79
46	**ТСЦ-101-1641** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,2262 *(3,77*60)/1000*	6626,44				1499							
47	**ТЕР10-01-008-05** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Устройство: карнизов // устр-во обрешетки и обшивка проф.листом *4 042,53 = 10 194,26 - 0,58 х 1 989,04 - 0,92 х 1 759,73 - 1,06 х 3 187,87* *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (361 руб.): 124% от ФОТ* *СП (157 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ*	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,066 *6,6/100*	4658,51	4405,62	206,65		307	291	14		164,45	10,85		
48	**ТСЦ-102-0048** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта // обрешетка (20х150мм - 10м)	м3	0,066 *22*0,15*0,02*	1989,04				131							
49	**ТСЦ-101-4518 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4 // СП20 1100/1150 0,45 синий	м2	7,59 *1,15*6,6*	65,09				494							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	**ТЕР20-02-002-01** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 // решеток вент. *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (127 руб.): 134% от ФОТ* *СП (67 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ*	1 решетка	2	58,14	47,3	6,06		116	95	12		1,679	3,36		
51	**ТСЦ-301-4416 И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр** *прим.*	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х400 мм // Решетки вентиляционные 500х500мм	шт.	2	142,52				285							
52	**ТЕРм08-02-472-02** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 // ст.полос 40х4мм *НР (75 руб.): 100% от ФОТ* *СП (49 руб.): 65% от ФОТ*	100 м	0,15 *15/100*	1732,01	490,53	152,8	8,95	260	74	23	1	16,6	2,49	0,22	0,03
53	**ТЕР08-07-001-02** *И2-Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *НР (3021 руб.): 128% от ФОТ* *СП (1605 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2 *200/100*	1770,94	1180,16	12,69		3542	2360	25		43,5	87		
Итого по разделу 1 Здание ТП-51									**191553**					**710,4**		**10,29**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									156444	20072	5356	348		710,4		10,29
Накладные расходы									23469							
Сметная прибыль									11640							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									188885					707,91		10,26
Итого Монтажные работы									2668					2,49		0,03
Итого									191553					710,4		10,29
В том числе:																
Материалы									131016							
Машины и механизмы									5356							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									20420							
Накладные расходы									23469							
Сметная прибыль									11640							
Непредвиденные затраты 2%									3831							
ВСЕГО по смете									195384					710,4		10,29

Составил: _____ А.Ф.Алёшина
(должность, подпись, расшифровка)

СОСТАВ, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК.

ВСЕГО по смете:

Стоимость в ценах на 01.01.2001г. - ***195 384*** ***руб.***

Стоимость в ценах на 2кв.2014г.(для целей планирования) -
без учета НДС ***806 803*** ***руб.***

с учетом НДС 18% 952 027,54 руб.

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПТО
Т.А.Зимарева