Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____2013 г.

МУП "СРЭС"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-10кВ ф.116-16, 21 в пролетах опор №1-55, 14/1- 14/3 г.Лянтор РЭС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 112,232 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 48,985 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5742,17 чел.час

Составлен в СНБ-2001 (ФЕР-2001 в редакции 2014г. С изм. от 12.11.14г. №703/пр)

в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли																
1	**ФЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли//Рубка леса до 110 мм и кустарника топором.Рубка сучьев.Укладка деловой древесины в штабель.Укладка дров кустарника и веток в кучи.Переноска материалов до 10 м. *НР (40896 руб.): 84% от ФОТ* *СП (21909 руб.): 45% от ФОТ*	100 м2	630 *(3000*21) / 100*	77,28	77,28			48686	48686			9,06	5707,8		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									48686	48686				5707,8		
Накладные расходы									40896							
Сметная прибыль									21909							
Итого по разделу 1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли									**111491**					**5707,8**		
Раздел 2. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР01-02-099-07**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (39 руб.): 84% от ФОТ* *СП (21 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,79 *79 / 100*	70,42	59,22	11,2		56	47	9		6,3	4,98		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									56	47	9			4,98		
Накладные расходы									39							
Сметная прибыль									21							
Итого по разделу 2 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см									**116**					**4,98**		
		Раздел 3. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см														
3	**ФЕР01-02-099-08**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,11 *11 / 100*	87,79	74,45	13,34		10	9	1		7,92	0,87		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			0,87		
Накладные расходы									8							
Сметная прибыль									4							
Итого по разделу 3 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см									**22**					**0,87**		
		Раздел 4. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см														
4	**ФЕР01-02-099-09**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (8 руб.): 84% от ФОТ* *СП (4 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,09 *9 / 100*	114,28	96,82	17,46		10	9	1		10,3	0,93		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10	9	1			0,93		
Накладные расходы									8							
Сметная прибыль									4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см									**22**					**0,93**		
Раздел 5. Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см																
5	**ФЕР01-02-099-10**	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см//Уборка валежника.Вырубка кустарника и подроста мешающего валке.Уборка сухостойных и зависших деревьев.Валка деревьев.Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их. *НР (16 руб.): 84% от ФОТ* *СП (9 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,16 *16 / 100*	136,49	115,62	20,87		22	19	3		12,3	1,97		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									22	19	3			1,97		
Накладные расходы									16							
Сметная прибыль									9							
Итого по разделу 5 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см									**47**					**1,97**		
Раздел 6. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см																
6	**ФЕР01-02-101-09**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (87 руб.): 84% от ФОТ* *СП (47 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,79 *79 / 100*	158,19	131,57	26,62		125	104	21		15,7	12,4		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									125	104	21			12,4		
Накладные расходы									87							
Сметная прибыль									47							
Итого по разделу 6 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см									**259**					**12,4**		
Раздел 7. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ФЕР01-02-101-10**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (19 руб.): 84% от ФОТ* *СП (10 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,11 *11 / 100*	255,96	212,85	43,11		28	23	5		25,4	2,79		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28	23	5			2,79		
Накладные расходы									19							
Сметная прибыль									10							
Итого по разделу 7 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см									**57**					**2,79**		
Раздел 8. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см																
8	**ФЕР01-02-101-11**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (22 руб.): 84% от ФОТ* *СП (12 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,09 *9 / 100*	345,61	287,43	58,18		31	26	5		34,3	3,09		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31	26	5			3,09		
Накладные расходы									22							
Сметная прибыль									12							
Итого по разделу 8 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см									**65**					**3,09**		
Раздел 9. Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФЕР01-02-101-12**	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см//Обрубка сучьев.Раскряжевка хлыстов на сортаменты.Окорка бревен.Укладка бревен в штабеля.Разделка коротья на дрова.Относка и укладка дров.Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их.Устройство минерализованных полос. *НР (52 руб.): 84% от ФОТ* *СП (28 руб.): 45% от ФОТ*	100 деревьев	0,16 *16 / 100*	462,52	384,64	77,88		74	62	12		45,9	7,34		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									74	62	12			7,34		
Накладные расходы									52							
Сметная прибыль									28							
Итого по разделу 9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см									**154**					**7,34**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									49042	48985	57			5742,17		
Накладные расходы									41147							
Сметная прибыль									22043							
ВСЕГО по смете									**112232**					**5742,17**		

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком

Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ФЕР-2001 в ред.2014г.)= 112 232,00 руб.

Текущая стоимость СМР определена по индексу 8,63
(прил. №1 к приказу №85 РСТ ХМАО-Югры от 09.07.2015г) .

Стоимость в текущих ценах 3 кв.2015г. для целей планирования
без учета НДС 968 562 руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС ***1 142 903,35*** руб.

11.09.2015г. _____/Можарова Е.В. /

